



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВРАЊА

ГОДИНА XXXII БРОЈ 5	ВРАЊЕ Понедељак, 10. март. 2025. године.	Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена овог броја 150,00 динара Рок за рекламацију 10 дана
------------------------	---	---

ВЛАДИЧИН ХАН

167.

На основу члана 27. и 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121,2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.32/2019), члана 40. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024-пречишћен текст), и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024-пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 7. марта 2025.године, донела је

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „DN SOLAR“ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

Члан 1.

Усваја се План детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан (у даљем тексту:План).

Члан 2.

План се састоји из делова који чине: општа документација, текстуални и графички део.
Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан са Стратешком проценом утицаја плана на животну средину.
План са аналитичко-документационом основом налази се у аналогном и дигиталном облику у архиви Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан, ул. Светосавска бр.1, Владичин Хан.
План са аналитичко-документационом основом чува се трајно.

Члан 3.

Граница Плана одређена је и дефинисана у графичком и текстуалном делу плана.
Граница Плана је одређена описно у текстуалном делу документације.
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у текстуалном делу и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су подаци из графичког прилога.

Члан 4.

Основни циљ израде Плана је утврђивање начина коришћења земљишта, утврђивање просторне организације, одређивање правила изградње и уређења простора, стварање планског

основа за издавање земљишта за јавне намене и основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе.

Члан 5.

План мора бити доступан на увид јавности (правним и физичким лицима) у току важења Плана и седишту доносиоца и путем интернет стране органа надлежног за доношење Плана.

Члан 6.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025. године, број 06-34/1/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан

1. ОПШТИ ДЕО

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Изради Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан, у даљем тексту: „План“, приступа се на основу Одлуке Скупштине општине Владичин Хан о изради Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан, а све у циљу дефинисање услова за изградњу соларне електране.

На основу члана 27. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019, 9/20, 52/21 и 62/23) План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом. План детаљне

регулације може се донети и када просторним, односно урбанистичким планом јединице локалне самоуправе његова израда није одређена, на основу Одлуке надлежног органа.

Рани јавни увид

Елаборат за рани јавни увид плана припремио је обрађивач Плана, а Извештај о обављеном раном јавном увиду усвајила је Комисија за планове. Рани јавни увид одржан је у трајању од 15 дана.

Одлука о изради Плана

Одлуку о изради Плана донела је Скупштина општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", број 15/24).

Одлуку о измени одлуке о изради Плана донела је Скупштина општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", број 21/24).

Циљеви израде Плана

Циљ израде Плана је утврђивање начина коришћења земљишта, утврђивање просторне организације, одређивање правила изградње и уређења простора, стварање планског основа за издавање земљишта за јавне намене и основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе.

План представља основ за решавање имовинских односа. Планом се обезбеђује усаглашавање услова локације са захтевима инвеститора и интересима заштите животне средине.

1.2 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Плана:

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник Републике Србије“, број 88/10);

- Регионални просторни план општина јужног поморавља („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/10);

- Просторни план општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", број 25/2021).

Правни основ за израду Плана:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/201937/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);


- Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације за

изградњу соларне електране „DN SOLAR“ на животну средину ("Службени гласник града Врања", број 10/24);

- Одлука о изради Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", број 15/24).

- Одлука о измени одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан ("Службени гласник града Врања", број 21/24).

Извод из Елабората за рани јавни увид у План детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан



1.3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА

Плански документи ширег подручја од значаја за израду предметног Плана су:

- **Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год.** („Службени гласник Републике Србије“, број 88/10);

- **Регионални просторни план општина јужног поморавља** („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/10);

- **Просторни план општине Владичин Хан** ("Службени гласник града Врања", број 25/2021).

Поред наведених планских докумената, од значаја за планска решења у Плану су и други стратешки документи, у првом реду Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године ("Службени гласник РС", број 101/2015).

- **Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године** ("Службени гласник Републике Србије" број 88/10)

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (ППРС) у сектору енергетике дефинисани су основни циљеви развоја којима треба да се обезбеди подстицајно деловање на привредни развој Републике Србије, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије. Међу оперативне циљеве уврштено је подстицање већег коришћења

обновљивих извора енергије, а у концепцији развоја система енергетике у области ОИЕ предвиђена је изградња објеката обновљивих извора енергије за дистрибуирану производњу електричне енергије, између осталог и соларних електрана. Повећање учешћа енергије добијене из ОИЕ у ППРС се препознаје као подстицајно за смањење зависности енергетског система Републике Србије и производњу домаће енергије, смањење негативних утицаја на животну средину услед коришћења фосилних горива у производњи енергије и сл. У домену коришћења енергије сунца у ППРС се наводи значајан потенцијал Србије у броју сунчаних дана, који је знатно већи него у многим европским земљама. Процењује се да у Републици Србији технички потенцијал за производњу соларне енергије износи око 14% укупног потенцијала ОИЕ, а просечна вредност расположиве корисне енергије зрачења процењена је на око 700 kWh/m². У Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године такође је наведен потенцијал енергије сунца који се може користити за производњу топлотне или електричне енергије, са проценом да просечна вредност енергије зрачења износи од око 1.200 до око 1.550 kWh/m²/годишње. Као стратешки приоритет енергетског развоја Републике Србије, Стратегија је као кључне приоритете енергетског развоја Републике Србије - поред енергетске безбедности и развоја тржишта енергије, навела и свеукупну

транзицију ка одрживој енергетици, која даље подразумева између осталог и: стварање економских, привредних и финансијских услова за повећање удела енергије из обновљивих извора, као и за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије; стварање институционалних, финансијских и техничких претпоставки за коришћење нових извора енергије; унапређење стања и система заштите животне средине у свим областима енергетских делатности. Према пројекцијама изградње капацитета за производњу електричне енергије коришћењем ОИЕ у Стратегији је удео соларних електрана са око 2 MW у 2015. години и око 200 MW у 2020. години предвиђен на око 300 MW у 2025. години, односно на око 350 MW у 2030. години.

- **Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског округа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 1/13)**

ЕНЕРГЕТИКА

Енергетика Потенцијал у електроенергетској инфраструктури представљају могућности за рационализацију потрошње, повећање енергетске ефикасности и смањење губитака у преносу и дистрибуцији електроенергије и коришћењу обновљивих извора енергије

- **Просторни план општине Владичин Хан** ("Службени гласник града Врања", број 25/2021).

Термоенергетска инфраструктура и обновљиви извори енергије

Главни задаци при планирању и реализацији енергетских пројеката је што могућа јефтинија енергија, остваривање високог енергетског стандарда за максимизирати број становника и привреде, уз одржив развој. Планирање се заснива на примени мера за рационализацију и уштеду енергије.

За производњу топлотне енергије користити и остала конвенционална горива: чврста и течна горива, течни нафтни гас, чак и електричну енергију, уколико је било шта друго немогуће користити. При одобрењу за градњу објеката која ће имати изворишта на електричну енергију, потребно је радити анализу оправданости.

Уколико се укаже потреба или могућност, градити постројења за коришћење обновљивих извора енергије.

Коришћење обновљивих извора ел. енергије условљено је пре свега локацијом и економском исплативошћу транспорта те енергије до потрошача.

Подручје Плана спада у подручја са великим бројем сунчаних дана у току године и великом просечном дневном енергијом глобалног сунчевог зрачења, што представља велики потенцијал за експлоатацију сунчеве енергије.

Просечна годишња вредност дневне енергије сунчевог зрачења за територију која се налази у захвату Плана износи од 4 до 4.2 kWh/m² (хоризонтална мерна површина), а вредности се крећу од 4.6 до 4.8 kWh/m² (мерна површина под углом 30° према југу) тако да подручје Плана спада у подручја повољна за експлоатацију енергије сунца. Коришћење фотонапонских соларних колектора за добијање ел. енергије у домаћинствима, пословним и индустријским објектима је један од начина једноставног и ефикасног коришћења сунчеве енергије.

Биомаса представља биоразградив део производа и остатака у пољопривреди (биљне и животињске супстанце), отпада и остатака у шумарству, као и биоразградиви део градског и индустријског отпада. Подразумева се да ови отпаци не садрже штетне и опасне материје у себи. Због трошкова транспорта биомасу на овом простору треба користити углавном у непосредној близини настанка ових сировина ради задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. Поред овога, прерађена биомаса у виду брикета и пелета може се ефикасно користити као замена за друге врсте енергената.


Код индивидуалних објеката се мора тражити решење загревања кроз квалитетнију градњу (добра изолација објеката, ваздушно непропусна столарија и слично) и увођење модерних малих котлова за сагоревање дрвета, дрвеног отпада угља и слично, са минималним загађењем животне средине.

Принципи енергетске ефикасности морају бити поштовани при планирању и пројектовању објеката, у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС" број 61/11) и Правилнику о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС" број 61/11).

Производња енергије из обновљивих извора енергије (изузев дрвета у домаћинствима) до сада није практикована.

Извод из графичког дела

Просторни план Општине Владичин Хан
Просторни план Општине Владичин Хан –
Уређајна основа за село Прекодолце



дефинише се разрада кроз израду Плана генералне и планова детаљне регулације.

1.4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

Према планској документацији вишег реда, Просторни план општине Владичин Хан предметни простор представља пољопривредно земљиште и јавне површине.

Овим планом даје се могућност за формирање површине за изградњу соларне електране, површине за становање, површине за пословно-производне зоне и формирање површина јавне намене (пут) кроз израду плана детаљне регулације.

На основу наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у простору, израдиће се План детаљне регулације који предлаже оптималну просторну и функционалну организацију простора.


Предметно подручје налази се у оквиру Просторног плана општине Владичин Хан, у његовом источном делу.

За катастарску општину (насељено место) Прекодолце урађена је уређајна основа.

Обухват предметног подручја налази се у катастарској општини Прекодолце.

У спровођењу Просторног плана општине Владичин Хан за све објекте који користе обновљиве изворе енергије, саобраћајне, инфраструктурне и комуналне објекте за које је неопходно одредити површине јавне намене

Постојећа намена површина



Постојећа намена површина

Парцеле у оквиру обухвата планског подручја према намени су:

Постојећа намена подручја је:

- пољопривредно земљиште;
- грађевинско земљиште;
- некатегорисани путеви.

Налазе се ван грађевинског подручја насељеног места Прекодолце.

Постојећи објекти и површине јавне намене

Постојећи објекти у обухвату планског подручја су:

Стамбени објекти, помоћни објекти, производни објекти, пилана, дестилерија.

Од јавних објеката у обухвату плана је део некатегорисаног пута на катастарској парцели број 2095 КО Прекодолце.

Саобраћај

Предметно подручје Плана се ослања и има директан приступ на некатегорисани пут и то:

- 1. Некатегорисани пут на катастарској парцели број 2095 КО Прекодолце;
- 2. Планом вишег реда се планира изградња још две саобраћајнице у обухвату плана.

Постојећа инфраструктурна мрежа

Земљиште у обухвату Плана углавном је инфраструктурно опремљено.

У обухвату Плана налази се нисконапонски електроенергетски вод јачине 10kW и стубна трафостаница 10/04kW, која се налази на катастарској парцели број 2032 КО Прекодолце.

У обухвату Плана је изграђена водоводна и канализациона инфраструктура које су прикључене на јавну водоводну и канализациону мрежу.

У обухвату Плана је изграђена телекомуникациона инфраструктура, ваздушни оптички кабал.

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА У ПРОСТОРУ

Предметно подручје не налази се ни у једној зони заштите природних и културних добара.

Биланс постојећих намена у обухвату Плана

Табела - Постојећа намена површина и процентуална заступљеност

Постојећа намена	Површина (м2)	Процент уална заступљеност (%)
Пољопривредно земљиште	19783	71,20
Становање	2657	9,56
Производња и услуге	4322	15,56
Пољски пут	646	2,32
Некатегорисани пут	376	1,36
УКУПНО	27784	100

Фото документација постојећег стања





За потребе израде Плана услове су доставили имаоци јавних овлашћења. План је израђен у складу са достављеним условима.

Табела – Списак добијених услова имаоца јавних овлашћења

	Услови имаоца јавних овлашћења	Број предмета
1.	Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд	130-00-UTD-003-1000/2024 од 28.08.2024.године
2.	Телеком Србија „АД Београд“	Д211-448925/2-2022 од 06.10.2024.године
3.	Електродистрибуција Србије	Д. 10.22.-381344/2-2024 27.08.2024.године
4.	ЈП „Водовод“ Владичин Хан	2775/24-2841 23.08.2024. .године
5.	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	1281 17.09.2024. .године
6.	Завод за заштиту природе Србије	021-3245/4 од 10.10.2024.године

7.	Завод за заштиту споменика културе Ниш	1500/2-02 од 26.08.2024.године
8.	Министарство унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације у Врању	217-6427/24-1 од 28.08.2024.године
9.	Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе	14610-2 од 31.08.2024.године
10.	Југоросгаз	407 од 29.08.2024.године
11.	Србијагас	06-07-11/1830/1 18.09.2024. .године
12.	РАТЕЛ	002470584 2024 50911 001 000 347 003 04 002 26.08.2024. године
13.	Републички хидрометеоролошки завод	922-3-111/2024 28.08.2024. .године
14.	Републички сеизмолошки завод	02-373-1/2024 03.09.2024. .године
15.	ЈВП „Србијаводе“ Београд Водопривредни центар Ниш	8569/1 05.11.2024. .године

1.5. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА

Границе Плана детаљне регулације обухвата подручје од 2,77ха, део катастарске општине Прекодолце.

Границу обухвата Плана чине следеће катастарске парцеле: 2003/1, 2005/5, 2006/4, 2015, 2017, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029,2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2045, 2046, 2047, 2048, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083/2, 2083/3, 2085, 2095 (некатегорисани пут) КО Прекодолце.

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Граница Плана почиње од тачке 1 која се налази на тремеђи 2017, 2019 и 3736/1 (Државну пут) КО Прекодолце. Од тачке 1 иде у правцу југа

уз границу катастарске парцеле 2017 КО Прекодолце до тачке 2.

Тачка 2 се налази на тремеђи катастарских парцела 2015, 2023 и 2022 КО Прекодолце. Од тачке 2 иде у правцу истока до тачке 3.

Тачка 3 налази се на тремеђи катастарских парцела 2020, 2086 и 2019 КО Прекодолце. Од тачке 3 иде у правцу југа до тачке 4.

Тачка 4 налази се на тремеђи катастарских парцела 2025, 2026 и 2085 КО прекодолце. Од тачке 4 иде у правцу југоистока до тачке 5.

Тачка 5 налази се на тремеђи катастарских парцела 2082, 2090 и 2083/1 КО Прекодолце. Од тачке 5 иде у правцу југозапада до тачке 6.

Тачка 6 налази се на тремеђи катастарских парцела 2082, 2083/2 и 2083/3 КО Прекодолце. Од тачке 6 иде у правцу југоистока и североистока до тачке 7.

Тачка 7 налази се на међи катастарских парцела 2095 (пут) и 2084 КО Прекодолце. Од тачке 7 обухвата део пута на катастарској парцели 2095 до тачке 8.

Тачка 8 налази се на тремеђи катастарских парцела 2078, 2079 и 2095 (пут) КО Прекодолце. Од тачке 8 иде у правцу североистока до тачке 9.

Тачка 9 налази се на тремеђи катастарски парцела 2077, 2079 и 2095 КО Прекодолце. Од тачке 9 иде у правцу североистока до тачке 10.

Тачка 10 налази се између катастарских парцела 2077, 2079 и 2043 КО Прекодолце. Од тачке 10 иде у правцу запада до тачке 11.

Тачка 11 налази се на тремеђи катастарских парцела 2036, 2037 и 2041 КО Прекодолце. Од тачке 11 иде у правцу југа до тачке 12.

Тачка 12 налази се на тремеђи катастарских парцела 2046, 2040 и 2044 КО Прекодолце. Од тачке 12 иде у правцу истока до тачке 13.

Тачка 13 налази се на тремеђи катастарских парцела 2045, 2044 и 2076 КО Прекодолце. Од тачке 13 иде у правцу југозапада до тачке 14.

Тачка 14 налази се на тремеђи катастарских парцела 2066, 2048 и 2054 КО Прекодолце. Од тачке 14 иде у правцу запада до тачке 15.

Тачка 15 налази се на међи катастарских парцела 2047 и 1989 КО Прекодолце. Од тачке 15 иде у правцу севера до тачке 16.

Тачка 16 налази се на међи катастарских парцела 2046 и 1995 КО Прекодолце. Од тачке 16 иде у правцу северозапада до тачке 17.

Тачка 17 налази се на катастарској парцели 1992 КО Прекодолце. Од тачке 17 иде у правцу северозапада до тачке 18.

Тачка 18 налази се на међи катастарских парцела 2003/2 и 2007/2 КО Прекодолце. Од тачке 18 иде у правцу североистока до тачке 19.

Тачка 19 налази се на тремеђи катастарских парцела 2028, 2005/5 и 2005/1 КО Прекодолце. Од тачке 19 иде у правцу севера до тачке 20.

Тачка 20 налази се на тремеђи катастарских парцела 2017, 2013/2 и 3736/1 КО Прекодолце. Од тачке 20 иде у правцу североистока до тачке 1.

Табела - Попис парцела и имаоци права на парцелама у оквиру границе плана

Редни број	Катастарска општина	Катастарска парцела	Површина парцеле у m ²	Имаоци права на парцели	Врста и култура земљишта
1.	Прекодолце	1999	491	ШАИНОВИЋ (ДРАГАН) ИВАН СВОЛИНА, ПРИВАТНА, ½ ШАИНОВИЋ (ДРАГАН) НЕВОЛША СВОЛИНА, ПРИВАТНА, ½	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
2.	Прекодолце	2003/1	802	ВЕЛИЧКОВИЋ (КРСТА) НЕНАД	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА I КЛАСЕ
3.	Прекодолце	2005/5	153	ПРЕДУЗЕЋЕ КД. "ДН-ЦОМПАЛУ"	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

4.	Прекодолце	2006/4	342	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
5.	Прекодолце	2015	435	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕ НО ЗЕМЉИШТЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
6.	Прекодолце	2017	2249	ВЕЛИЧКОВИЋ (ЉУБОМИР) КРСТА	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
7.	Прекодолце	2020	147	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
8.	Прекодолце	2023	262	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
9.	Прекодолце	2024	295	НИКОЛИЋ (АНЂЕЛКО) НИКОЛА	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
10.	Прекодолце	2025	1440	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
11.	Прекодолце	2026	479	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ
12.	Прекодолце	2027/1	487	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
13.	Прекодолце	2027/2	481	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ
14.	Прекодолце	2028	208	ВЕЛИЧКОВИЋ (КРСТА) НЕНАД	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
15.	Прекодолце	2029	556	ВЕЛИЧКОВИЋ (КРСТА) НЕНАД	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 1. КЛАСЕ
16.	Прекодолце	2030	843	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
17.	Прекодолце	2031	1121	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН-	ПОЉОПРИВРЕДНО

				ЦОМПАЛУ"	ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 1. КЛАСЕ
18.	Прекодолце	2032	994	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ
19.	Прекодолце	2033	399	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
20.	Прекодолце	2034	176	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
21.	Прекодолце	2035	184	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
22.	Прекодолце	2036	234	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
23.	Прекодолце	2037	1013	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 1. КЛАСЕ
24.	Прекодолце	2038	776	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 1. КЛАСЕ
25.	Прекодолце	2039	1074	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 1. КЛАСЕ
26.	Прекодолце	2040	650	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
27.	Прекодолце	2045	297	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДН О ЗЕМЉИШТЕ Култура: ВРТ 1. КЛАСЕ
28.	Прекодолце	2046	4685	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЛУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
29.	Прекодолце	2047	333	СТЕВАНОВИЋ (СТОЈАН) СЛАЂАН	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
30.	Прекодолце	2048	901	ВЕЛИЧКОВИЋ (КРСТА) НЕНАД	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1. КЛАСЕ
31.	Прекодолце	2078	920	ВЕЛИЧКОВИЋ (КРСТА) НЕНАД ВЕЛИЧКОВИЋ (СЛАЂАН) МИЛИЦА	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ
32.	Прекодолце	2079	1057	ВЕЛИЧКОВИЋ (КРСТА) НЕНАД ВЕЛИЧКОВИЋ (СЛАЂАН) МИЛИЦА	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ
33.	Прекодолце	2080	853	ОВИЋ (МИОДРАГ)	ПОЉОПРИВРЕДНО

				МИРЈАНА	ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2. КЛАСЕ
29.	Прекодолце	2081	952	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЊУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2.КЛАСЕ
31.	Прекодолце	2082	1013	ВЕЛИЧКОВИЋ (ЉУБОМИР) КРСТА	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2.КЛАСЕ
32.	Прекодолце	2083/2	375	СПИРИДОНОВ (РИЗА) КРУМ СВОЛИНА ПРИВАТНА 1/1	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2.КЛАСЕ
33.	Прекодолце	2083/3	384	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЊУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ЊИВА 2.КЛАСЕ
34.	Прекодолце	2085	711	ПРЕДУЗЕЋЕ КД."ДН- ЦОМПАЊУ"	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ВРТ 1.КЛАСЕ
35.	Прекодолце	2095	1405	ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН	НЕКАТЕГОРИСА Н ПУТ ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, важи графички прилог број 1. - „Граница плана детаљне регулације“.

2. ПЛАНСКИ ДЕО

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Просторни концепт који је предложен планом се заснива на следећем:

- Анализи и оцени затеченог стања на предметном подручју, обрађеној кроз Елаборат за рани јавни увид;
- Опредељењу будућег идентитета, уређења и опремања насеља;
- Усмеравању просторне организације и оптималном програмском решењу шире зоне и везе са окружењем;
- Унапређењу и очувању постојећег природног наслеђа и заштити и унапређењу квалитета животне средине;
- Процени развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта,

потребе и могућности опремања грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и оријентационих средстава локалне управе намењених за те сврхе;

- Максималном учешћу цивилног друштва у процедури израде и доношења Плана у складу са „Агендом 21“.

2.1.1. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Подручје Плана се дели на :

- целину – **I (ОЗНАКА ЦЕЛИНЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ)**
- зона – **А (ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ)**
- зона – **Б (ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ)**
- зона – **Ц (ПОВРШИНА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ)**
- зона – **Д (ЈАВНИ ПУТ)**

- о Постојећи јавни пут
- о Планирани јавни пут

2.1.2. НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

Биланс планираних намена у обухвату Плана

Табела - Планиране намене површина и процентуална заступљеност

Планирана намена	Површина (м ²)	Процентуална заступљеност (%)
Површине и објекти у функцији производње енергије	18644	67,11
Површине за становање	2657	9,56
Површина пословно-производне намене	4157	14,96
Постојећи јавни пут	375	1,35
Планирани јавни пут	1951	7,02
УКУПНО	27784	100

2.1.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Планом су дефинисане три површине јавне намене – јавни путеви.

Ове површине тачно су приказане на графичком прилогу број 6 - "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" у Р 1:1000.

ПЈН 1 представља новопланирану саобраћајницу на деловима катастарских парцела 2026, 2081, 2082, 2083/3, 2085, 2078, 2083/2, 2079, 2025 и 2027/1 КО Прекодолце. У оквиру границе плана дефинише се његова ширина од 6,50м до 7,75м и 3,50м и дужине од 220 м.

ПЈН 2 представља део новопланиране саобраћајнице на деловима катастарских парцела 2046, 2039, 2038, 2030, 2003/1, 2005/3, 1999, 1997/2, 1992, 2004/2 и 2007/2 КО Прекодолце. У оквиру границе плана дефинише се његова ширина од 3,50м до 6,70м и дужине од 97 м.

ПЈН 3 представља део некатегарисаног пута на катастарској парцели 2095 КО Прекодолце. У оквиру границе плана не дефинише се његово проширење. Ширина овог пута (катастарске

парцеле) у обухвату плана је променљива и у распону од је од 8,40м до 9,30м.

2.1.4. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Број:Д10.23-302204/1-23

Датум:10.07.2023

„DN Company" doo Vladičin Han
Прекодолцебб
Владичин Хан

Оператор дистрибутивног система "Електродистрибуција Србије" Д.О.О. Београд одлучујући о захтеву Странке "DN Company" doo Vladičin Han, Прекодолце бб, Владичин Хан бр. 76272/1-23 од 21.02.2023. године, на основу Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС" бр. 63/13 и 91/18) и Правила о раду дистрибутивног система, издају се:

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта за производњу електричне енергије соларна електрана "DN Company 2" на КП бр. 2005/5, 2006/4, 2015, 2017, 2020, 2023, 2024 2025, 2026, 2027/1, 2027/2, 2030 -2040, 2045, 2046, 2081, 2082 2083/3, КО Прекодолце, Владичин Хан (у даљем тексту: електрана) на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ).

На основу увида у достављену документацију, издају се ови услови:

1. Основни технички подаци о електрани и намена објекта

- Планирана одобрена снага електране: 990 kW
- Број генератора (инвертора) у електрани: 9
- Технички подаци генератора (инвертора):
Инвертори 1-9 (преузети из захтева):
HUAWEI SUN200-110KTL-M0
назначени напон: 0,4 kV
назначена привидна снага S = 121 kVA
активна снага P = 110 kW
назначена струја I = 158,8 A

фактор снаге: 0,8-1 (подпобуђено) - 0,8-1 (надпобуђено)

- Начин рада: Електрана ради паралелно са ДСЕЕ са предајом енергије у ДСЕЕ у целости (изузев сопствене потрошње електране).
- Намена објекта: Производња електричне енергије.

2. Начин прикључења и технички опис прикључка

2.1. Врста прикључка: индивидуални

2.2. Карактер прикључка: трајни.

2.3. Место прикључења електране на ДСЕЕ: увод вода електране, у водну ћелију (Вел) новог 10 kV разводног постројења (у даљем тексту: РП) који се смешта у објекат описан у тачки 2.8.1.

2.4. Место везивања прикључка на ДСЕЕ: извод 10 kV „Прекодолце“ из ТС 35/10kV "Хан 1".

2.5. Прикључење електране на ДСЕЕ је трофазно са симетричним системом напона синусоидног облика.

2.6. Називни напон мреже на месту прикључења електране на ДСЕЕ је $U_n = 10 \text{ kV}$.

2.7. Називна фреквенција у ДСЕЕ је $f = 50 \text{ Hz}$

2.8. Опис прикључка до места прикључења

2.8.1. У непосредној близини 10 kV извода „Прекодолце“, на парцели Странке на деоница ТС 10/0,4 kV „Мија кула“ ТС 10/0,4 kV „Школа Прекодолце“, изградити објекат за смештај: новопроектваног РП 10 kV, мерне опреме. опреме за даљински надзор, управљање и комуникацију (у даљем тексту: ОМП). ОМП мора имати улаз са јавне површине (пута), којим ће бити обезбеђен несметан приступ овлашћеним лицима ОДС и возилима. Управљање и улаз у ОМП је у искључивој надлежности ОДС. ОМП треба да буде довољних димензија за смештај пет 10 kV ћелија.

2.8.2. У траси извода 10 kV извода „Прекодолце“, на деоница ТС 10/0,4 kV „Мија кула“ - ТС 10/0,4 kV „Школа Прекодолце“, уметнути одговарајући 10kV стуб са одводницима пренапона и заштитним цевима за 10 kV каблове.

2.8.3. Од места везивања прикључка на ДСЕЕ до ОМП потребно је изградити двоструки кабловски 10 kV вод, тип и пресек ХНЕ49-А 2х(3х(1х150))mm² у дужини око 200 m, за повезивање ОМП на постојећи надземни 10 kV извод "Прекодолце" по принципу "улаз - излаз". У истом рову положити и оптички кабл одговарајућих карактеристика.

2.8.4. Поред ОМП предвидети и простор за уградњу стуба за уградњу антене како би се омогућила комуникације са надлежним ПДЦ.

2.8.5. У ОМП се уграђује разводно постројење које се састоји од пет 10 kV ћелија у следећем распореду: Вдсеет - Вдсее2 - Мс - Мел - Вел. Поменуте ћелије имају следећу функцију:

- Вдсее1,2 водна 10 kV за прикључење ОМП са уграђеном склопка растављачем са земљоспојником и моторним погоном. Уградити трополни индикатор земљоспоја и кратког споја, сигнализацију земљоспоја (за 1>), сигнализацију кратког споја (за $I_{кс}>$) са потребним обухватним СМТ и кабловима за повезивање. Предвидети могућност слања сигнализације проласка струје квара даљинској станици (РТУ). Уградити и опрему за мерење струје у средњој фази 10 kV вода са могућношћу даљинског преноса тог мерења и индикаторе присуства напона,

- Мсп - Ћелија сопствене потрошње ОМП са уграђеним енергетским трансформатором мале снаге (двополни) преносног односа 10kV/220V минималне инсталисане снаге веће од 3 kVA, уграђеним склопка- растављачем, СН осигурачима са одговарајућим носачима, индикаторима присуства напона са даљинском дојавом и осталом потребном опремом.

- Мел - мерна са уграђеним напонским и струјним мерним трансформаторима, ВН осигурачима и осталом потребном опремом за регистровање предате и преузете електричне енергије између електране и ДСЕЕ,

- Веп - водно 10 kV за прикључење електране са уграђеном склопка растављачем са земљоспојником и моторним погоном. Уградити трополни индикатор земљоспоја и кратког споја, сигнализацију земљоспоја (за >), сигнализацију кратког споја (за $I_{кс}>$) са потребним обухватним СМТ и кабловима за повезивање. Предвидети могућност слања сигнализације проласка струје квара даљинској станици (РТУ). Уградити и опрему за мерење струје у средњој фази 10 kV вода са могућношћу даљинског преноса тог мерења и индикаторе присуства напона,

2.8.6. На месту прикључења електране на ДСЕЕ се уграђује даљинска станица и остала потребна опрема (Ethernet Swich, модем/рутер за комуникацију итд.) које треба сместити у посебан орман а надлежни центар управљања је ПДЦ. Даљинску везу остварити путем оптике или радио везе. За манипулативне радове, односно монтажу и смештај те даљинске станице потребно је предвидети простор одговарајућих димензија 600х600х600 mm (ширина х дубина х висина).

2.9. Расклопна опрема у хелијама новог 10 kV постројења у ОМП треба да буде у складу са концепцијом ОДС. Расклопни апарати треба да буду даљински управљиви.

2.10. Обезбедити сву потребну телекомуникациону опрему и комуникациони пут за везу између ОМП и надлежног ПДЦ и у ту сврху изградити антенски стуб.

2.11. Напајање опреме на месту прикључења је предвиђено са напонских трансформатора који ће бити уграђени у хелију сопствене потрошње „испред“ мерне хелије. За напајање опреме у ОМП потребно је набавити: АКУ батерије 48V DC, капацитета према снази опреме коју напаја за аутономију мин. 8h, исправљач и орман сопствене потрошње са потребном опремом за формирање једносмерног и наизменичног развода. Напајање моторних погона расклопне опреме у ОМП, командних и сигналних кругова, као и опреме за даљинско управљање је 48V DC. У ОМП систем DC мора бити независан од DC система електране.

2.12. Изградња електроенергетских објеката у ДСЕЕ до места прикључења електране на ДСЕЕ, опремање ОМП и опремање мерног места у искључивој је надлежности ОДС. У складу са тим, ови услови се не могу користити за израду техничке документације и покретање других активности потребних за реализацију прикључка. ОДС дефинише прикључак и место прикључења у решењу о одобрењу за прикључење електране, у складу са законским прописима, и задржава право измене ставова из тачке 2. ових услова, приликом издавања решења о одобрењу за прикључење.

2.13. Опис мерног места:

У склопу прикључка се уграђује мерни уређај за обрачунско мерење примопредаје електричне енергије између предметне електране и ДСЕЕ, који се смешта у орман мерног места типа МОММ-PI2 димензија 600x600x220mm (ширина x висина x дубина) и повезује са мерним трансформаторима у мерној хелији. Наведени орман мерног места се монтира на зид у ОМП.

3. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

3.1. Стварна струја трофазног кратког споја са стране ДСЕЕ на месту прикључења електране на ДСЕЕ, у субтранзијентном периоду је $I_{ks} = 2,261 \text{ kA}$, однос $R/X = 0,549$.

3.2. Електроенергетска опрема у ДСЕЕ на 10 kV напону је димензионисана на дозвољену струју трофазног кратког споја 14,5 kA

3.3. Неутрална тачка мреже 10 KV напона је изолована.

3.4. Основна заштита 10 kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

- краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
- прекострујна заштита са временским затезањем,
- земљоспојна.

3.5. За елиминисање земљоспоја примењује се:

- земљоспојна заштита је усмерена земљоспојна "%>* са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3)s на 10kV изводном прекидачу.

3.6. Појава кратких спојева и осталих кварова у ДСЕЕ је стохастичке природе и њихов број се не може предвидети.

3.7. У ДСЕЕ се примењује аутоматска регулација напона применом регулационе преклопке са кораком од 1,6% од називног напона U_n , која има за циљ да одржи вредност напона у границама $\pm 10\%$ називног напона U . Напон се регулише на секундарној страни ТС 110/35 kV. Аутоматска регулација напона се спроводи са временским затезањем од 30 до 180 s, а могућа је и примена ручне регулације напона.

3.8. За заштиту електроенергетског система од хаварија и других непредвиђених поремећаја, у ДСЕЕ се примењује мера ограничења потрошње помоћу напонске редукције снижењем напона за 5% од називног напона U , применом опреме и уређаја који су описани у тачки 3.6.

3.9. Заштита од пренапона у 10 kV мрежи се изводи применом одводника пренапона, при чему је мрежа пројектована тако да је задовољен стандардан степен изолације 175AC28 (12 Si 28/75).

4. Општи технички услови које треба да задовољи опрема у електрани

4.1. Електрана се пројектује и изводи у складу са важећим техничким прописима и стандардима, као и Правилима о раду дистрибутивног система.

4.2. Струја (снага) трофазног кратког споја меродавна за димензионисање опреме на 10 kV напону износи 14,5kA, 250 MVA.

4.3. Странка је дужна да применом одговарајућег енергетског трансформатора усклади начин прикључења, напоне и фазне ставове генератора на вредности називног напона на месту прикључења. Намотај енергетског трансформатора на страни ДСЕЕ се везује у троугао.

4.4. Максимална снага којом се предаје енергија у ДСЕЕ износи 990 kW.

Максимална снага са којом се преузима енергија из ДСЕЕ износи 5 kW.

У електрани ће бити инсталирана девет инвертора назначене привидне снаге од по 121 kVA. У електрани може бити предвиђен другачији број инвертора и могу бити уграђени инвертори другачијих карактеристика у односу на наведене, уз услов обавезног испуњења критеријума 4.8.1 - 4.8.6 ових услова, у оквиру максималне снаге којом се предаје енергија у ДСЕЕ.

4.5. Максимална дозвољена компонента струје кратког споја од стране електране, на месту прикључења електране на ДСЕЕ (почетна симетрична струја кратког споја, ефективна вредност), не сме бити већа од 0,095 КА. У техничкој документацији електране је потребно навести стварну вредност струје кратког споја са стране електране на месту прикључења електране на ДСЕЕ.

4.6. Инсталације и уређаји у електрани морају бити прилагођени стандарду SRPS EN 50160.

4.7. У електрани обезбедити аутоматску регулацију фактора снаге у границама 0,90 подпобуђено и 0,90 надпобуђено. Вредност фактора снаге са којом електрана ради треба да је подесива и дефинише је ЕДС. Електрана треба да поседује и аутоматску регулацију реактивне снаге која се користи по налогу ЕДС. Фактор снаге у режиму пријема активне електричне енергије из ДСЕЕ треба да буде изнад 0,95 ($\cos\varphi \geq 0,95$).

4.8. За прикључење и безбедан паралелан рад електране са ДСЕЕ, електрана мора да задовољи 6 основних критеријума:

4.8.1. Критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани;

4.8.2. Критеријум дозвољених вредности напона у стационарном режиму;

4.8.3. Критеријум дозвољеног струјног оптерећења елемената дистрибутивне мреже;

4.8.4. Критеријум фликера;

4.8.5. Критеријум дозвољених струја виших хармоника и интерхармоника;

4.8.6. Критеријум снаге кратког споја.

У пројекту електране треба спровести проверу критеријума 4.8.1, 4.8.4 - 4.8.6.

Критеријуми 4.8.1, 4.8.4 и 4.8.5 проверавају се према одредбама Правила о раду дистрибутивног система, а критеријум 4.8.6 према услову датом у тачки 4.5. При провери критеријума 4.8.5 претпоставити да је у мрежи припадајуће ТС 110/35 kV прикључена само предметна електрана.

Уколико, након прикључења електране, у било ком моменту у току погона електране, буду нарушени критеријуми из ове тачке, електрана ће бити одвојена од ДСЕЕ док странка, о свом трошку, не отклони узроке поремећаја.

Странка је дужна да, по налогу ОДС, угради филтере за одговарајуће редове виших хармоника чиме се обезбеђује да основне карактеристике напона на месту прикључења електране на ДСЕЕ ефективна вредност, фреквенција, симетричност и таласни облик буду у задатим оквирима. Странка је дужна да поступи по налогу

ОДС у случају измене Правила о раду дистрибутивног система.

4.9. У водној ћелији 10 kV разводног постројења електране, у коју се везује вод електране, уграђује се спојни прекидач, који се користи за: спајање (повезивање) електране са ДСЕЕ, аутоматско одвајање електране од ДСЕЕ због кварова и поремећаја у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и одвајање

електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната, итд. У истој ћелији (са спојним прекидачем) уграђена опрема треба да омогући даљински надзор над спојним прекидачем и аквизицију података од интереса за ЕДС. Спецификација сигнала статуса, аларма и мерења система даљинског надзора и управљања које Даљинска станица прикупља из електране са ћелије спојног прекидача је дата у прилогу бр. 2. Комуникација са даљинском станицом реализује се комуникационим протоколом IEC 61850 путем фиброоптичког кабла.

4.10. У ћелији 10 kV разводног постројења електране, у коју се повезује вод, потребно је обезбедити механизам за поуздано и сигурно уземљење вода.

4.11. Уземљење у разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно извести у складу са важећим прописима и стандардима.

4.12. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити заштиту од напона корака и додира и заштиту од електричног удара у складу са важећим прописима и стандардима.

4.13. У разводном постројењу електране, као и у објекту електране, је потребно обезбедити заштиту од пренапона и атмосферског пражњења у складу са важећим прописима и стандардима.

4.14. Електрана не сме имати електричну везу са струјним круговима који се напајају преко других мерних места. Електрана може имати електричну везу са ДСЕЕ искључиво на начин дефинисан овим документом.

4.15. Није дозвољен једновремени старт инвертора.

4.16. Предвидети стартовање инвертора по групама, тако да укупна максимална снага групе не прелази вредност од 0,25MW. Предвидети временску разлику између стартовања група од минимално 3 минута.

5. Технички услови за реализацију прикључења електране на ДСЕЕ обавезе које су у надлежности Странке

5.1. Електрана се повезује са ДСЕЕ преко једног трофазног вода који се Димензионише и изводи према називном напону мреже и планираној одобреној снази електране.

5.2. Странка је у обавези да обезбеди вод од места прикључења електране на ДСЕЕ до доводно- одводне ћелије са спојним прекидачем у разводном постројењу електране - вод одговарајућег типа, по траси коју одреди странка односно надлежни општински орган. Увод вода на месту прикључења електране на ДСЕЕ извести каблом максималног пресека 150 mm².

5.3. Странка је у обавези да обезбеди 10 kV разводно постројење електране на погодном месту, које садржи доводно - одводну ћелију са спојним прекидачем за везивање вода.

5.4. У доводно одводној ћелији вода, у разводном постројењу електране, потребно је уградити следећу опрему:

5.4.1. Прекидач спојни прекидач

Прекидач треба да је називног напона 10 kV, са следећим техничким карактеристикама (IEC 56):

- вакумски или SF₆
- назначена струја најмање 630 А,
- назначена симетрична струја (снага) прекидања најмање (16,5) КА.

5.4.2. Мерне трансформаторе (IEC 60044-1, IEC 60044-2):

Техничке карактеристике 10) kV струјних трансформатора:

- назначена струја примарног намотаја се бира према снази електране,
- назначена струја секундарних намотаја је 5 А,
- заштитни намотај: снага 10-45 VA, класа 5P 10.

Техничке карактеристике 10 kV напонских трансформатора:

назначени преносни однос:

- 10/0,1 /0.1 $\sqrt{3}\sqrt{3}$ 3 KV.
- заштитни намотај: снага 30-90 VA, класа 1/3P.

5.4.3. Опрему која омогућава даљински надзор и комуникацију и која комуницира са даљинском станицом у ОМП по протоколу IEC 61850 коришћењем фиброоптичког кабла.

5.5. Положити фиброоптички кабл са минимално 16 мономодних влакана од 10 kV разводног постројења електране до ОМП. Услови које треба да задовоље заштитни и остали уређаји намењени контроли укључења и искључења електране са ДСЕЕ.

6. Услови које треба да задовоље заштитни и остали уређаји намењени контроли укључења и искључења електране са ДСЕЕ

6.1. За заштиту генератора и елемената расклопне апаратуре електране од могућих хаварија и оштећења услед кварова и поремећаја у ДСЕЕ примењују се две заштите: системска заштита и заштита вода. Деловањем ових заштита мора се на спојном прекидачу извршити аутоматско прекидање паралелног рада електране са ДСЕЕ.

6.2. Системска заштита се састоји од:

6.2.1. Напонске заштите, која реагује на поремећај равнотеже између производње и потрошње реактивне енергије, а састоји се од наднапонске заштите ($U >$) коју чине трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања (0,9-1,2)

Ил, која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s и поднапонске заштите ($U <$) коју чини трофазни напонски релеј најмањег опсега подешавања (1,0-0,7) U, која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s.

6.2.2. Фреквентне заштите, која реагује на поремећај равнотеже између производње и потрошње активне енергије, а састоји се од надфреквентне заштите ($f >$) коју чини монофазни фреквентни релеј најмањег опсега подешавања (49-52) Hz, која реагује са временском задршком најмањег опсег подешавања (0,2-3) s и подфреквентне заштите ($f <$) коју чини монофазни фреквентни релеј најмањег опсега подешавања (51-48) Hz, која реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања

(0,2-3) s, а Фреквентни релеј треба да буде са функцијом брзине промене фреквенције у интервалу 10 mHz. Обе заштите могу да буду реализоване преко једног уређаја (релеа) који испуњава претходне захтеве ($f >$ и $f <$). Фреквентна заштита може да се реализује и тако да се ова функција интегрише са неком другом заштитом.

6.3. Заштита 10 kV вода:

6.3.1. Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из ТС 35/10 kV "Хан 1". 6.3.2.

Заштита вода која се уграђује на страни електране се састоји од: Прекострујне заштите, трофазна максимална струјна временски независна заштита, која реагује:

- са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2-3) s, при струјним оптерећењима која прелазе вредности дозвољених струјних оптерећења вода прекострујна заштита $1 >$;
- тренутно при блиским кратким спојевима краткоспојна заштита

Мерни релеји прекострујне заштите су за назначену струју 5 А и најмањи опсег подешавања:

- (3-9) А за прекострујну заштиту $1 >$ и
- (20-50) А за краткоспојну заштиту $1 >>$.

Неопходно је обезбедити искључење електране на спојном прекидачу у случају земљоспоја. Земљоспојну заштиту извести у складу са правилима о раду ДСЕЕ.

6.4. Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се прикључење електране на ДСЕЕ на спојном прекидачу може извршити само ако је на свим фазним проводницима присутан напон са стране ДСЕЕ.

6.5. Није дозвољено острвско напајање дела ДСЕЕ из електране. Уградњом одговарајућих уређаја у објекту електране, треба обезбедити да се деловањем уређаја за релејну заштиту, на спојном прекидачу, изврши аутоматско одвајање електране са ДСЕЕ, ако је са стране ДСЕЕ прекинуто напајање. Поновно прикључење генератора је могуће након 10 минута од успостављања нормалног

напонског стања.

6.6. Забрањено је укључење електране на ДСЕЕ без синхронизације. За синхронизацију генератора (инвертора) на ДСЕЕ користи се инверторски

прекидач. Према Правилима о раду ДСЕЕ уређај за синхронизацију, у зависности од привидне снаге генератора, треба да задовољи следеће услове синхронизације:

Укупна снага генератора (KVA)	Разлика фреквенција (ΔF , Hz)	Разлика напона (ΔV , %)	Разлика фазног угла ($\Delta \Phi^\circ$)
0-500	0.3	5	10
500-1500	0.2	5	10
>1500	0.1	5	10

6.7. Пројектом треба предвидети блокаду укључења спојног прекидача у случају да је пол са стране електране под напоном.

6.8. У случају нестанка помоћног напона за напајање заштитних уређаја и струјних кругова команди расклопних апарата у електрани, треба предвидети аутоматско искључење електране.

6.9. У електрани се користе микропроцесорски (дигитални) заштитни уређаји, као самостални релеји или у оквиру система интегрисане заштите и управљања електраном. Сва заштитна опрема мора да ради независно од рада система управљања, надзора и комуникације у оквиру електране.

6.10. У електрани је потребно предвидети заштиту од унутрашњих кварова која ће у случају унутрашњег квара одвојити електрану, или део електране, од ДСЕЕ у циљу обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у електрани.

6.11. Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви, земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно деловање на уређаје и опрему у електрани.

Заштита од унутрашњих кварова у електрани није предмет ових услова

Управљање радом електране није предмет ових услова и дефинише се посебним уговором након изградње прикључка.

7. Додатни услови за прикључење на ДСЕЕ

7.1. Да би се објекат електране могао прикључити на ДСЕЕ неопходно је:

• Прибавити решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ у складу са Закона о енергетици (у даљем тексту: Решење). Решење се прибавља након добијања акта надлежног органа којим се одобрава градња електране. За прибављање Решења подноси се захтев са прилозима према обрасцу ОДС.

Захтев за издавање Решења се подноси ОДС;

- Испунити све услове из одобрења за прикључење;
- Закључити и реализовати уговор о изградњи прикључка у складу Законом о енергетици;
- Изградити прикључак (у складу са тачком 2 ових услова);
- Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање ради постављања и приступа електроенергетским објектима (ЕЕО) на парцели власника послужног добра;
- Изградњу предметног објекта ускладити са постојећим електроенергетским објектима који су у власништву ЕДС, поштујући важећи Закон о енергетици и Правилнике о сигурносним удаљеностима објеката од далековода напонског нивоа од 1-400кV;
- Да електрана задовољава одредбе важећих Правила о раду дистрибутивног система и осталих законских и других прописа;
- Доставити следећу документацију потребну за прикључење електране:
 - Употребну дозволу, односно акт којим се одобрава пуштање електране у пробни рад;
 - Уговор о снабдевању електричном енергијом;
 - Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.
- Да од ЕДС спроведе функционално испитивање којим се доказује да електрана и објекти у функцији прикључења електране испуњавају услове Дефинисане Правилима о раду дистрибутивног система и осталим законским и другим прописима;
- Да Странка са ЕДС закључи уговор о експлоатацији електране.

7.2. Странка је у обавези да на погодном месту у близини 10 kV извода „Прекодолце“, изгради грађевинског објекта за смештај РП 10 kV, мерне опреме, опреме за даљински надзор, управљање и комуникацију и опреме за сопствену потрошњу за потребе прикључења електране (у даљем тексту: Просторија). Предвидети посебан улаз са приступног пута којим ће бити обезбеђен несметан приступ РП 10 kV овлашћеним лицима ЕДС. Просторија треба да буде минималних унутрашњих димензија 4m x 4m x 3m (дужина x ширина x висина). У просторију се смешта РП 10 kV састављено из слободностојећих ћелија у једном реду које се постављају до зида просторије. Каблови се у ћелије уводе са доње стране за шта је у подној плочи потребно предвидети одговарајуће отворе са обе шире стране Просторије.

За улаз у Просторију и унос опреме предвидети врата минималног светлог отвора 2m x 2m (ширина x висина). Такође је неопходно обезбедити простор за трасу каблова из тачке 2.8.

7.3. Неопходно је да сви власници парцела и ЕДС регулишу имовинско правне односе за изградњу и приступ електроенергетским објектима и опреми ради њихове изградње и одржавања.

7.4. За изградњу, односно реконструкцију објеката, у складу са Законом о планирању и изградњи, неопходно је обезбедити одговарајући план (плански основ) или поступити у складу са одредбама члана 130 Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи.

7.5. Пре прикључења електране на ДСЕЕ потребно је доставити извештаје о типском, коадном и пријемном испитивању опреме која се уграђује у електрани и до места прикључења електране на ДСЕЕ, прибављене од произвођача, који потврђују да технички параметри електране одговарају подацима наведеним у Захтеву за Решење, одредбама Решења, одредбама Правила о раду дистрибутивног система, прописима и стандардима из одговарајућих области.

8. Рок важења, трошкови и рок прикључења

8.1. Рок важења ових услова је 24 месеци. Странка може тридесет дана пре истека рока важења издатих услова да поднесе захтев за продужење рока важења истих.

Уколико се странка обрати са захтевом за продужење рока важења издатих услова, након истека остављеног рока за продужење, сматраће се да је поднет захтев за издавање нових услова. Нови услови се издају према утврђеној процедури

за издавање те врсте документа, у складу са тренутном електроенергетском ситуацијом.

8.2. Накнада за прикључење на ДСЕЕ ће бити утврђена уговором о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије.

8.3. Према члану 144. Закона о енергетици, трошкове изградње прикључка, као и остале трошкове прикључења на ДСЕЕ сноси Странка.

8.4. Обрачун накнаде за прикључење се врши у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), која садржи образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката корисника на ДСЕЕ.

8.5. Рок за прикључења електране је 8 дана по испуњењу свих услова наведених у тачки 7.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Број Д.10.22-381344/2-24 од 27.08.2024. године

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ, DN SOLAR" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

1. Постојеће стање електроенергетске инфраструктуре

1.1. Напонски ниво 10кV

1.1.1. Трафостанице 10/04кV

а) на предметним парцелама 2005/5, 2006/4, 2015, 2017, 2020, 2023, 2024, 2026, 2027/1, 2027/2, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2045, 2046, 2081, 2082 и 2083 све КО Прекодолце, се на КП 2032 налази СТС 10/04кV DN Comranу, инсталисане снаге 160кVA, која је у власништву финансијера овог Плана

1.1.2. Водови 10 кV

а) надземни далековод 10кV Прекодолце из ТС 35/10кV „Хан 1“, који се протеже кроз КП 2046, 2039, 2040, 2037, 2034, 2033, 2032 и 2081 све КО Прекодолце

1.2. Напонски ниво 0,4кV

1.4 Водови 0,4кV

а) кућни прикључци на КП 2017, 2015, 2006/4, 2005/5 и 2025 све КО Прекодолце који се напајају из ТС 10/04кV „Прекодолце код Мије"

1.4.1 Воводи који нису у власништву Електродистрибуције Србије

а) 0.4кV подземни водови на КП 2032, 2081, 2026 и 2025 све КО Прекодолце који се напајају из СТС 10/04кV „DN Comranу"

б) ПТТ мрежа и кабловска телевизија на КП 2017, 2015, 2006/4, 2005/5 и 2025 све КО Прекодолце

1.3. Неенергетски објекти

На предметном обухвату Електродистрибуција Србије д.о.о Београд, Огранак Врање, нема неенергетске објекте.

2. Енергетски подаци из захтева носиоца израде плана

Укупна планирана једновремена снага за обухват планског документа у Захтеву није наведена, односно у овој фази пројекта није од значаја.

3. Планирано стање електроенергетске инфраструктуре – правила уређења

С обзиром да се планови доносе за временски период од минимум 10 година (а што је наведено у документацији која се ЕДС-у доставља ради издавања услова за потребе израде плана) планирано стање ДЕЕС је потребно сагледати и дати у односу на временски хоризонт важења планског документа.

Сагледавањем планских решења (дате зоне, целине, намена, потребни капацитети) потребно је утврдити услове за даљи развој дистрибутивне ЕЕ мреже у смислу изградње нових објеката, односно реконструкцију (санацију, адаптацију) и/или доградњу постојећих објеката или измештање постојећих ЕЕО.

3.1. Изградња нових ЕЕО

3.1.1. Напонски ниво 10кV

3.1.1.1. Реконструкција постојећих ТС 10/0,4 KV напонског нивоа

Навести да је реконструкција ТС могућа у складу са потребама оператера дистрибутивног система (Електродистрибуција Србије д.о.о Београд) и просторним могућностима појединачних локација.

3.1.1.2. Изградња нових ЕЕО 10 кV напонског нивоа

Изградити, за напајање појединих зона предметног обухвата, одговарајући број нових ТС 10/0,4 KV, потребне снаге и капацитета у складу са планираним наменама појединачних целина. Нове ТС 10/0,4 кV лоцирати на погодним местима у оквиру предметних целина у складу са важећим техничким прописима и препорукама.

Као типско решење дистрибутивне трансформаторске станице дистрибутивном подручју је трансформаторска станица капацитета 1000 кVA. Другачији тип ТС (капацитета 2х1000 кVA) може бити дефинисан условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

За трансформаторску станицу (ТС) 10/0,4 kV која се гради као слободностојећи објекат обезбедити простор минималне површине 5x7 m², тако да се спречи ширење пожара на суседне зграде (објекте). За трансформаторску станицу (ТС) 10/0,4 kV која се гради као стубна ТС обезбедити простор минималне површине 4,5x4,5m², при чему је потребно остварити растојање трансформатора од суседних објеката од 3 м.

Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља на отворени простор у близини стамбене или пословне зграде, болнице, обданишта, школе, робне куће, затворене велике гараже или спортског објекта, наведене удаљености морају се повећати двоструко.

За ТС 10/0,4 kV која се гради у склопу објекта обезбедити просторије у нивоу терена (или са незнатним одступањем) минималне површине 16 m² за капацитет ТС од 1000 kVA. Трансформаторске станице капацитета 1000 KVA морају имати одвојена одељења и то:

- Одељење за смештај трансформатора (минималних димензија 2,5 m×2,0 m);
- Одељење за смештај развода вишег и нижег напона (минималних димензија 3,0 m×2,5 m) или
- Одељења за засебан смештај развода вишег и нижег напона (минималних димензија 2,5m×2,0m).
- Минималне висине сваког од наведених одељења је 2,9 м.

Оставља се могућност изградње ТС и у првом подземном нивоу објекта у случајевима када друга решења нису могућа, а уз урбанистичке услове и уз одобрење Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

Планирани простор/просторије за смештај ТС, површине адекватне капацитету ТС, морају имати директан колски приступ, најмање ширине 3 m, до најближе саобраћајнице.

За предметно подручје и захтевану појединачну снагу објекта може бити дефинисан и другачији тип и број ТС 10/0,4 kV од наведеног, кроз услове Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд након што се буде дефинисала потребна једновремена снага сваке појединачне градње. У сваком новом објекту који се гради или на његовој парцели предвидети могућност изградње нове ТС према правилима градње.

Код избора локације ТС водити рачуна о следећем:

- да буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења;
- да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији;
- о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме;

- о могућим опасностима од површинских и подземних вода и сл.;

- о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС и утицају ТС на животну средину.

Планиране ТС 10/0,4kV прикључити новим 10kV водовима одговарајућег типа и пресека, на постојеће и планиране 10kV водове у оквиру предметног подручја тако да се образује 10kV мрежа у конфигурацији петљи, повезних и радијалних водова.

Изградити одговарајућу мрежу 1 kV од ТС 10/0,4 kV до потрошача и мреже у обухвату плана. Користити 1 KV водове одговарајућег типа и пресека.

3.2. Изградња нових ЕЕО у власништву Електродистрибуције Србије

3.2.1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање, не планира изградњу било каквих ЕЕО на предметном обухвату.

Извод из важећих техничких прописа и опште смернице за изградњу и измештање трафостаница 10/04kV и водова напонског нивоа 35kV, 10kV и 1kV:

4. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката напонског нивоа 35kV, 10kV и 1kV:

Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрожених планираном наменама у обухвату ПДР-а, потребно је предвидети коридоре, односно адекватно земљиште, за потребе измештања угрожених електроенергетских објеката. За изградњу ЕЕО који нису у јавној површини потребно је обезбедити и одговарајуће право за изградњу на земљишту у складу са члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрожених планираном изградњом, потребно је да се Странка обрати ЕДС-у, за закључивање Уговора о припремању земљишта, пре израде одговарајуће техничке документације и пре почетка земљаних радова.

4.1. Подземни водови 10 kV и 1 kV:

4.1.1. Уколико се траса кабла нађе испод коловоза за кабловске водове 10kV и 1kV предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви одговарајућег пречника. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, на месту промене

правца или нивоа кабловске канализације и на местима гранања кабловске канализације.

4.1.2. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 KV, а 50% за напонски ниво 1 KV.

4.1.3. Приликом изградње/измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима које се могу наћи у новој траси водова. Није дозвољено засађивање средње и високе вегетације изнад подземних водова.

4.1.4. Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

4.1.5. Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао електроенергетски вод и онемогућавао приступ кабловском воду приликом кvara.

4.1.6. За измештене кабловске деонице 10 kV и 1 KV користити каблове одговарајућег типа и пресека.

4.2. Надземни водови 10 kV и 1 kV:

4.2.1. Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове за напонски ниво 1 kV до 10 kV, са обе стране вода од крајњег фазног проводника износи: 1 m за самоносећи кабловски сноп, 10 m за голе проводнике, кроз шумско подручје 3 m, за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз шумско подручје 3 m (према члану 218. Закона о енергетици објављеног у „Службеном гласнику РС" бр. 145/14, 95/18 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023);

4.2.2. Приликом измештања мешовитих 10 kV и 1 kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека.

4.2.3. При свођењу надземних кућних прикључака користити одговарајући проводник.

4.2.4. Ако се планира укидање надземног или мешовитог вода и изградња новог подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

5. Инвеститор је у обавези да поштује следеће

5.1. При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања.

5.2. За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 35 kV и 10kV 100% резерву, а за водове 1 KV 50% резерву. Користити отворе кабловске канализације одговарајућег пречника у односу на пречник вода према условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

5.3. Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

5.4. Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима Електродистрибуција Србије.

5.5. Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким препорукама, као и Интерним стандардима прописима И Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

5.6. Извођење свих радова обављати уз присуство надлежних служби Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање

5.7. При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са мрежом електронских комуникација, поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ (Сл. лист РС“ број 65/88 и 18/92).

6. Додатни услови за извођење радова на изградњи објеката

6.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

6.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати "Служби за одржавање ЕЕО СН и НН Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Врање, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

6.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд..

6.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори и земљиште уз претходну сагласност

Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 др. закон и 62/2023), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69 и 135 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ БЕОГРАД

Број:130-00-UTD-003-1000/2024-002 од 28.08.2024. године

Услови за потребе израде Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR" на територији општине Владичин Хан

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног Плана детаљне регулације, као и у непосредној близини истог, нема објеката који су у власништву Електромрежа Србије" А.Д.

2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у обухвату предметог Плана детаљне регулације није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије" А.Д.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије" А.Д. нема посебних услова за потребе израде Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR" на територији општине Владичин Хан.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЈП ВОДОВОД, ВЛАДИЧИН ХАН

Број: 2775/24-2841 од 23.08.2024. године

На локацијама која је обухваћена предметним планом детаљне регулације тј.кп.бр2005/5,2006/4,2015,2017,2020,2023,2024,2025 ,2026,2027/1,2027/2,20230,2031,2

032,20233,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2045, 20246,2081,20282 и 2083/3 КО Прекодолце не постоји инсталација ЈП "Водовод" Владичин Хан.

На делу предметне працеле налази се водоводна мрежа ПЕ ДН 63 и водомерна шахта са прикључцима.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ А.Д.

Број: Д211- 448925/2-2022 од 09.10.2024.године ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

На подручју обухваћеном ПДР-ом постоје телекомуникациони (ТК) објекти, надземни телекомуникациони оптички каблови, Из тог разлога потребно је да урадите план измештања или план заштите у делу који захвата подручје планирано за соларну електрану.

На основу мишљења надлежних служби, на предметном подручју нема активних ни планираних РБС локација.

Обзиром да надземни телекомуникациони оптички кабл сече обухват у северном делу Плана и нема утуцаја на Соларну електрану неће бити рађен план измештања нити план заштите.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОСТОЈЕЋУ ТК МРЕЖУ

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Mbit/s

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЈУГОРОСГАЗ

Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса а.д.

Број Ки-407 од 29.08. 24 год.

Услови за укрштање и паралелно вођење израда Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR" на територији Општине Владичин Хан

Према приложеној ситуацији (обележени обухват из прилога вашег захтева) „ЈУГОРОСГАЗ" а.д. на предметној локацији нема изведену као ни пројектовану гасоводну мрежу.

Одлуком Владе Републике Србије, пројектовање и извођење радова на реализацији изградње разводног гасовода РГ 11-02, поверено је компанији „ЈП Србијагас".

Сходно томе за исхођење предметних услова потребно је обратити се и компанији „ЈП Србијагас"

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - СРБИЈАГАС

Број 06-07-11/1830/1 од 18.09.2024. године

Услови за израду Плана детаљне регулације соларне електране "DN. Solar" на територији општине Владичин Хан

ЈП "Србијагас" у оквиру плана нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, те стога нема

посебне услове за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у предметној урбанистичкој документацији.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – РАТЕЛ РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
Број 1-01-3491-351/24-1 од 26.08.2024. године

- Регулатор не располаже подацима који се односе на постојеће телекомуникационе инфраструктурне објекте, осим за локације радио станица, а остали подаци се могу добити од телекомуникационих оператора и провајдера;

- подаци се односе на тренутно стање у бази података о коришћењу радио- Фреквенцијског спектра и бази података о коришћењу радио- дифузног спектра и налазе се у одговарајућим Регистрима.

У прилогу овог дописа достављамо вам извод из базе података о коришћењу радио- Фреквенцијског спектра за општину Владичин Хан, на дан 26.08.2024. године (на DVD-у). Такође вас обавештавамо да претрагу података по општинама можете вршити коришћењем линкова.

При изради предметног плана и техничке документације, неопходно је обезбедити заштиту електронских комуникационих мрежа и припадајућих средстава и предвидети техничке и друге захтеве при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме, сагласно одредбама Закона и правилника, како је наведено у даљем тексту.

Захтеви за утврђивање заштитног појаса и начин извођења радова у близини електронских комуникационих мрежа и припадајућих средстава, као и захтеви који се односе на утврђивање радио коридора прописани су чл. 48. и 49. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 35/23 у даљем тексту: Закон), Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС”, број 16/12, у даљем тексту: Правилник) ближе су прописани захтеви за утврђивање заштитног појаса и начина извођења радова у близини електронских комуникационих мрежа и припадајућих средстава, као и захтеви који се односе на утврђивање радио-коридора, димензија заштитне зоне и изградње објеката у оквиру те зоне.

Посебно указујемо на следеће чланове Правилника:

Члан 4.- Зоне штетног утицаја електроенергетских постројења на електронске комуникационе водове и мреже; Члан 5.- Паралелно вођење, приближавање и укрштање подземног и надземног електронског комуникационог вода са електроенергетском инфраструктуром; Члан 6.- Зоне електронске комуникационе инфраструктуре према другим инсталацијама и објектима; Члан 7.- Водовод и канализација; Члан 8.- Гасовод; Члан 9.- Топловод; Члан 10. Остали цевоводи и објекти; Члан 11.- Подводне инсталације; Поглавље - Величина заштитне зоне радио центара и радио коридори, чл. 13, 14, 15, 16, 18 и 20.

Регулатор води ажурну евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга у електронској форми, а која садржи подручја на којима су успостављене мреже или на којима се пружају услуге. Евиденција је доступна на: <http://registar.ratel.rs/cyn/reg> 201.

Одредбом члана 173. став 4. Закона прописано је, да се до доношења аката у складу са Законом, примењују подзаконски акти донети на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18- др. закон).

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Број 922-3-111/2024 од 28.08.2024. године

1. РХМЗ не утврђује посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у смислу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09 и други). 2. Законом о планирању и изградњи није прописано прибављање услова РХМЗ у поступку добијања грађевинских дозвола и израде урбанистичких планова и пројеката за изградњу појединачних објеката.

3. Планска документација треба да буде у складу са Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности ("Службени гласник РС" бр. 88/10) и Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врстама ограничења које се могу увести у заштитним зонама ("Службени гласник РС" бр. 34/13), да обезбеди поштовање заштитних зона уведених око станица И да буде у складу са прописаном удаљеношћу од лансирних (противградних) станица. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 м од лансирних (противградних) станица могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ.

4. РХМЗ је, према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09 и други), на ваш захтев дао хидрометеоролошке услове број 922-3-122/2019 од 10.12.2019. године, за потребе израде Просторног плана општине Владичин Хан.

5. У случајевима када се на терену у зони утицаја из било ког разлога (обухват плана/пројекта, зона рада станице, проширење обухвата, измене и слично) утврди постојање неког од објеката РХМЗ, локална самоуправа/обрађивач плана/инвеститор су дужни да се обрате РХМЗ одговарајућим захтевом ради регулисања односа.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

Број 02-373-1/2024 од 03.09.2024. године

На основу начела Закона о планирању и изградњи да се планирањем, уређењем и коришћењем простора може превентивно утицати између осталог и на заштиту и од природних непогода (члан 3, тачка б), чланом 476 прописано је да носилац израде планског документа доставља захтев за издавање услова из своје надлежности надлежним органима, посебним организацијама и имаоцима јавних овлашћења, који у складу са овим законом и посебним прописима утврђују услове за планирање и уређење простора.

За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на планском подручју за

План детаљне регулације соларне електране "ДН СОЛАР" на територији општине Владичин Хан израђене су:

1. Карта епицентара земљотреса магнитуда $M_w \geq 3.5$ јединица Рихтерове скале лоцираних на планском подручју, ПРИЛОГ 1.

2. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног хоризонталног убрзања на тлу типа А ($v_s, 30 \geq 800 \text{ m/s}$), израђене у складу са захтевима Еврокода 8 (EN 1998-1), изражено у јединицама гравитационог убрзања 9 ($g=9.81 \text{ m/s}^2$), за планско подручје, ПРИЛОГ 2.

3. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. израженог у степенима макросеизмичког интензитета земљотреса MCS скале, израђена на основу израчунатих вредности убрзања за тло типа А помножено фактором тла за одговарајућу прорачунску тачку како би се обухватило дејство земљотреса на локалном тлу, за шире планско подручје, ПРИЛОГ 3.

4. Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. по параметру максималног хоризонталног убрзања [8], за планско подручје, ПРИЛОГ 4.

5. Табела епицентара догођених земљотреса магнитуда $M_w \geq 3.5$ јединица Рихтерове скале лоцирани на и у непосредној околини планског подручја, а од утицаја за сагледавање сеизмичког хазарда, ПРИЛОГ 5.

2.1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА И ОСТАЛИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
Број 1500/2-02 од 26.08.2024. године

АКТ

О условима чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара под претходном заштитом и добара која уживају предходну заштиту и утврђеним мерама заштите на подручју Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“, општина Владичин Хан

I НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА

На простору обухваћеним Планом, у тренутку подношења захтева, а у поступку израде планске документације није извршено следеће:

- Није извршена систематска проспекција и валоризација непокретног културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала,

Подаци о непокретном културном наслеђу на предметном простору нису прикупљени те у тренутку подношења захтева, не постоје: утврђена непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту, евидентирани ратни меморијали. На основу наведеног, није могуће прописати посебне услове са становишта заштите културног наслеђа за потребе израде Плана.

Планском документацијом третира се археолошки неистражен простор, што може негативно утицати како на очување археолошког наслеђа, тако и на реализацију Плана, у случају открића археолошког наслеђа током извођења радова предвиђених Планом.

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ПОСТУПКУ УСВАЈАЊА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза:

2. Планом предвидети процедуру која се односи на случајно откриће археолошких налаза у току извођења грађевинских радова, а која обухвата:

Археолошко праћење извођења земљаних радова ангажовањем територијално надлежне установе заштите културних добара или научне установе из области археологије, о трошку инвеститора изградње, 2

• Обуставу радова у случају открића археолошког наслеђа и благовремено обавештавање надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш,

3. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 4. У случају открића археолошког наслеђа током извођења грађевинских и других радова, инвеститор изградње у обавези је да обезбеди средства за заштитна археолошка истраживања, заштиту, чување, публикување и презентацију археолошког наслеђа у зони која је угрожена планираном изградњом;

5. Археолошка истраживања могу да спроводе установе заштите културних добара и научне установе из области археологије чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, у складу са Законом и свим прописима који регулишу област археологије и заштите културног наслеђа у Републици Србији и у складу са позитивном праксом из области археологије примењујући одговарајућу методологију археолошких истраживања.

6. Након спроведених заштитних археолошких истраживања, инвеститор је у обавези да прибави нове услове мере заштите од надлежног завода, а који ће се дефинисати на основу резултата спроведених заштитних археолошких истраживања.

III СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА И МЕРА ЗАШТИТЕ

1. Конкретне мере заштите утврђују се на основу резултата спроведених археолошких истраживања;

2. Условe и мере заштите треба оперативнo користити и применити у процесу обраде плана;

3. Услови и мере заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чине и саставни део документационе основе плана.

IV У Нацрт Плана уграђују се услови надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш.

У Нацрт плана доставља се Заводу за заштиту споменика културе Ниш на мишљење. Достављено мишљење Завода се обавезно прилаже приликом разматрања и доношења

плана.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Број 021-3245/4 од 10.10.2024. године

РЕШЕЊЕ

1. У обухвату Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан (даље: План) који се ради на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан („Службени гласник града Врање“, бр. 15/2024) нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Подручје се налази у обухвату еколошки значајног подручја „Кукавица“ еколошке мреже Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010), у оквиру којег је дефинисано међународно и национално подручје за дневне лептире (РВА - Кукавица). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

1) Предметним Планом детаљне регулације могу бити обухваћене следеће катастарске парцеле: 2005/5, 2006/4, 2015, 2017, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027/1, 2027/2, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2045, 2046, 2081, 2082 и 2083/3 К.О. Прекодолце.

2) Планиране намене површина и урбанистички параметри морају бити усклађени са планом вишег реда, односно Просторним планом општине Владичин Хан („Службени гласник града Врање“, бр. 25/2021);

3) Стратешком проценом утицаја предметних радова и активности на животну средину предвидети:

- мониторинг флоре, вегетације и фауне у трајању од најмање једне календарске године у обухвату целог планског подручја које морају да спроведу експерти за појединачне групе организама флоре, фауне и вегетације;

- да коначне локације, распоред и заузетост парцела, као и да коначна висина соларних панела од земље и размак соларних панела између редова буду усклађени са резултатима и ограничењима проистеклим из истраживања утицаја на вегетацију, флору и фауну;

- да извештај о мониторингу садржи: мапирани приказ свих осетљивих врста (циљане врсте за очување подручја, глобално и национално угрожене врсте), оцену степена очуваности станишта свих осетљивих врста, као и предлог ублажавајућих мера;

- да извештај мониторинга буде достављен Заводу за заштиту природоде Србије у поступку прибављања услова заштите природе за изградњу соларне електране.

4) У циљу заштите и очувања биодиверзитета на предметној локацији Планом предвидети:

- што је могуће већи размак између соларних модула који неће реметити функционисање фотонапонске електране у циљу спречавања потпуног засенчења земљишта како би се и након изградње обезбедило струјање ваздуха, влажност земљишта и осветљавање простора између панела неопходних за одвијање биолошких процеса, развоја зељасте вегетације и присуства других органских врста на предметној локацији;

- да висина соларних панела буде довољна за несметано кошење или пашарење оваца, чиме се обезбеђује очување земљишта од зарастања, као и несметан приступ за потребе одржавања инсталација и панала;

- забрану затрпавања површине испод самих панела шљунком, каменом или асфалтом, као и уништавање ливадске вегетације, посебно са аспекта очувања постојеће флоре и биљних заједница с једне стране, и онемогућавање уношења и ширења алохтоних инвазивних врста (амброзија и сл.);

- забрану уништавања и нарушавања станишта и узнемиравања дивљих врста. на земљишту испод и око соларне електране формирати травнато станиште карактеристично за околину предметног подручја. Травнато станиште треба базирати на аутохтоним биљним врстама, пуштањем природне сукцесије, или засејавањем са оближњих ливада и пашњака;

- коришћење постојеће мреже саобраћајница уз избегавање изградње нових путева за привремено коришћење, како би се спречила фрагментација простора и природних и полуприродних станишта;

- максимално очување одраслих примерака дендрофлоре. Уколико је неопходно уклањање стабала свести на најмању могућу меру и то уз дознаку стабала за сечу од стране надлежног предузећа, ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву; забрану третирања предметних парцела хемијским препаратима за сузбијање раста биљака и инсеката; осветљење пратећих објеката коришћењем специјалног LED хладног осветљења у свим фазама изградње и постконструктивном периоду при чему извор светлости мора бити усмерен ка тлу, у циљу заштите фауне птица и слепих мишева;

- уземљење и изоловање свих електричних инсталација како би се спречило страдање јединки дивљих врста животиња;

- постављање плетено-жичане оgrade око соларне електране, димензије окаца око 5 x 5 см, како би се спречио улазак звери и на тај начин повољно утицало на популације малих врста гмизаваца, сисара и птица које насељавају предметно подручје;

- изградњу структура за гнежђење, преноћиште и хибернацију, као што су кућице за птице и следе мишеве, кошнице за инсекте, хибернакуле за гмизавце и водоземце и вештачка станишта за ситне сисаре;

- одржавање комуналне хигијене (уклањање отпада са локације под условима надлежне комуналне службе);

- све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;

5) Планом предвидети заштиту и коришћење вода интегралним управљањем водама, провођењем мера за очување површинских и подземних вода, њихових резерви, квалитета и количина, као и поштовање забране испуштања непречишћених и • недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент у складу са Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон);

6) За чишћење панела предвидети одрживу употребу воде, као што је употреба резервоара за сакупљање кишнице. Није дозвољена употреба хемикалија за чишћење; 7) Планом предвидети очување живица и жбунастих међа између парцела који имају улогу еколошког коридора;

8) Планом предвидети озелењавање рубова парцела, односно границе са другим парцелама, тј. санацију површина које су деградиране предметном изградњом и користити искључиво аутохтоно жбунасто растиње, односно аутохтоне лишћарске и травнате врсте;

9) Предвидети да земљани радови на инсталацији соларних модула не нарушавају конфигурацију терена, као ни промене инжењерско-геолошких својстава терена, односно да изазове нестабилност тла, одроњавање и било који други облик ерозије; 10) Уколико је потребно подземно полагање електричних каблова, Планом прописати обавезу да се хумусни слој који се уклања приликом ископавања ровова за полагање каблова одвоји и сачува, како би се након изведених радова искористио за санирање и озелењавање терена. Затрпавање ровова након полагања каблова вршити земљом из откопа, при чему за први слој који се

ставља изнад постелице треба користити ситнозрнасту земљу;

11) Предвидети да за изградњу носача соларних панела треба избегавати фундарање и употребу великих бетонских маса. Препоручује се употреба стубова који се шрафе у земљу или употреба претходно изливених бетонских блокова, који касније имају могућност лаког уклањања;

12) Предвидети услове за континуирано праћење стања животне средине (мониторинг квалитета ваздуха, водених токова, земљишта и нивоа буке) сходно Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 50/2012); 13) Предвидети мониторинг и одржавање соларне електране, редовно праћење стања флоре и фауне је кључно како би се осигурало да соларна електрана не узрокује штету на биодиверзитет током свог радног века. У случају деградације земљишта и вегетације, као и страдања дивљих врста и/или угрожених и законом заштићених животињских врста обавестити Завод за заштиту природе Србије. Одржавање опреме треба спроводити тако да се минимално утиче на природне вредности и биодиверзитет;

14) Планом предвидети да, када се панели исцрпе или оштете, отпад од соларних ћелија (нерециклабилан и токсичан) буде адекватно депонован на место које ће одредити надлежна служба и које мора бити ван обухвата саме локације на којој се поставља соларна електрана, а у циљу очувања биодиверзитета и заштите животне средине (члан 29. Закона о заштити животне средине);

15) Прописати обавезу да је у случају напуштања предметне локације или престанка рада соларног постројења, инвеститор обавезан да што је пре могуће евакуише инсталирану опрему, уклони све објекте и у целини санира локацију и доведе је у стање блиско првобитном;

16) Прописати обавезу да уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко - палеонтолошке или минералошко петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

1. Врста радова обавезује носиоца Плана на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010). С тим у вези, за потребе израде Стратешке процене утицаја на животну средину, иста треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог решења.

3. Пре усвајања Плана, потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености услова из овог решења.

4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене планске документације, потребно је поднети нови захтев.

5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.

Образложење

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се планира израда Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан, на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину („Службени гласник града Врања“, бр. 15/2024). Финансијер Плана и инвеститор је, „DN COMPANY“ d.o.o, с. Прекодолце, 17510 Владичин Хан.

Територијом Плана обухваћено је подручје од око 2,3ha. Прелиминарна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле: 2005/5, 2006/4, 2015, 2017, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027/1, 2027/2, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2045, 2046, 2081, 2082 и 2083/3 КО Прекодолце.

Граница Плана је дефинисана као оквирна, а коначна граница планског подручја дефинисаће се приликом припреме Нацрта планског документа.

Основни циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу нових објеката, тј. реализације (изградње и несметаног експлоатисања) инфраструктурног објекта који користи обновљиви извор енергије - енергију сунца за производњу електричне енергије, али и стварање услова за дефинисање објеката јавне намене саобраћајна и комунална инфраструктура и електроенергетски објекти, као и унапређење режима и услова коришћења земљишта у обухвату Плана. Поред основног циља, општи циљеви су и усклађивање

планираних решења са ситуацијом на терену, усаглашавање са постојећим и планираним развојним интересима локалне заједнице, условима надлежних органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, а посебно према условима заштите животне средине, као и условима заштите природних и културних добара.

Према Просторном плану општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, бр. 25/2021) који детаљно разрађује предметно подручје, плански обухват налази се у оквиру пољопривредног земљишта. За изградњу свих објеката који користе обновљиве изворе енергије обавезна је даља израда ППО Владичин Хан кроз израду Плана детаљне регулације или Плана генералне регулације.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђено је да се предметна локација не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, али се налази у обухвату еколошки значајног подручја „Кукавица“ еколошке мреже Србије у оквиру којег је дефинисано међународно и национално подручје за дневне лептире (РВА - Кукавица), према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010). Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон), Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010), Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 50/2012), Просторни план општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, бр. 25/2021), Одлука о изради Плана детаљне регулације соларне електране, DN SOLAR“ на територији општине Владичин Хан („Службени гласник града Врање“, бр. 15/2024)

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар Ниш

Број: 8569/1 од 05.11.2024. године

Обзиром да планирани радови у оквиру Плана детаљне регулације (ПДР) соларне електране „DN SOLAR“, на територији општине Владичин Хан, могу да утичу на промену режима и квалитета површинских и подземних вода, као и на водне

објекте у близини локалитета обухваћеног планом, у прилогу дајемо препоруке о условима за израду Плана детаљне регулације соларне електране "DN SOLAR", на територији општине Владичин Хан.

1. Општи подаци

1.1. Назив планског документа:

План детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“, на територији општине Владичин Хан.

Основ за израду плана:

Одлука о изради Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“, на територији општине Владичин Хан („Сл.гласник града Врања“ бр.15/24). Планска документација вишег реда:

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 88/2010);

- Просторни план општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, бр.25/2021, у даљем тексту: ППО Владичин Хан).

Стратешка документа:

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.11/2002), Просторни план Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 88/2010) и Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл.гласник РС“, бр. 03/2017).

Остала обавезујућа документа:

Оперативни план одбране од поплава за водотоке I реда.

1.2. Хидрографски подаци:

Хидрографску карту подручја општине Владичин Хан, КО Прекодолце, чине притоке реке Врле која је од предметне локације удаљена на -55m, у хоризонталном смислу. Осим реке Врле у непосредној близини се налази безимени поток, који спада у мрежу њених десних притока.

- најближи водоток: Река Врла и безимени поток

- подслив: Јужна Морава

- слив: Егејски слив

- водна јединица: „ЈУЖНА МОРАВА ВРАЊЕ“

- водно подручје: Морава

У складу са Одлуком о утврђивању ПОПИСА ВОДА I РЕДА („Сл.гласник РС“, бр.83/2010), река Врла спада у воде I реда, док све остале површинске воде које нису на Попису сматрају се водама II реда. Безимени поток је водоток II реда.

Из Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл.гласник РС“ бр.96/2010), предметна локација је на следећем подручју, под редним бројем 322:

- водно тело вода I. реда:

- категорија водног тела: река; L=9,77km

- шифра водног тела: VRL_1

- водно тело вода II. реда: /

Водотоци на предметном подручју по категоризацији припадају водама II реда и у надлежности су јединица локалне самоуправе.

1.3. Хидролошки подаци:

На подручју плана нема битних водотокова. У оквиру територија катастарске општине Прекодолце у непосредној околини протиче реке Врла водоток I реда, са осталим водотокима II реда који су хидролошки неизучени сливови.

Други карактеристични подаци (ограничења, обавеза и др.)

1.4. Приликом израде Плана детаљне регулације водити рачуна, о посредном или непосредном утицају на постојеће водне објекте, као и о актуелном режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода, уважавајући меродавне коте терена. Неопходно је усагласити планиране потребе са горе наведеним стратешким плановима. Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од утицаја великих вода, заштита вода од загађивања, као и коришћење вода.

1.5. За потребе израде предметне документације извршити све неопходне истражне радове и обезбедити потребне подлоге (урбанистичке, геодетске, хидролошке, инжењерско геолошке, геомеханичке и др.) како би се на основу њих дала одговарајућа техничка решења за планиране радове.

1.6. У оквиру претходних радова извршити детаљно геодетско снимање терена за формирање катастарско-топографског плана у погодној размери. Сва потребна снимања урадити у апсолутним котама, план приказати у државном координатном систему, затим обухватити прописане забране, ограничења права и обавезе за кориснике водног земљишта и водних објеката, приликом утврђивања правила градње, коридора, траса, и др. -Представити орјентацију подручја подручје соларне електране у односу на ближе водотоке, и уколико се предметна зона налази непосредно уз водоток дефинисати ширину појаса уз ток водотока на којем се не могу градити објекти. -При планирању и изградњи постројења узети у обзир могуће услове високих нивоа подземних вода и евентуални утицај великих вода предметног водотока.

1.7. Документацијом предвидети у складу са постојећом и важећом техничком документацијом заштиту предметног подручја и објеката на истом од наиласка - утицаја великих вода.

-Представити хидрографски положај, сливну површину, плавну зону, ерозиона подручја, интензитет и категорију ерозионих процеса и остале

карактеристичне податке предметног водотока, постојећих и планираних водних објеката. Потребан степен заштите, критеријуме, радове и мере усагласити са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године.

1.8. Обухватити нивелационе елементе, коте будућих уређених површина, приступних путева, саобраћајница и других објеката имајући у виду присутних несталних бујичних водотокова.

1.9. Документацијом предвидети технологију радова приликом вршења радова, ископа и насипања за потребе изградње, као и начин контроле и критеријум изведених радова у погледу квалитета истих, који не смеју да имају негативан утицај на водни режим и стабилност водотока на предметном сливу.

1.10. У смислу заштите вода од загађивања корисник мора да примени мере и активности којима се штити и унапређује квалитет површинских и подземних вода. Ради заштите квалитета вода корисник мора да мере и активности усагласи са Забрањавачима и обавезама загађивача, у складу са чл. 97. 106. Закона о водама.

Напомињемо да је за све постојеће и будуће објекте и радове који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму (постављање каблова и др.), односно угрозити циљеве животне средине, потребно исходovati водна акта у посебним управним поступцима од стране надлежног органа сходно чл. 117. и 118. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон).

1.12. Воде и водно земљиште у јавној својини су јавно водно добро и користе се на начин и под условима утврђеним Законом о водама. Инвеститор је у обавези да реши имовинско правне односе, у зони изградње и коришћења објеката на водном земљишту са надлежним ЈВП „Србијаводе“ Београд.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, СЕКТОР МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ, УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Број 14610-2-2 од 31.08.2024. године

На основу захтева, а у складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), обавештавамо вас да за израду плана детаљне регулације соларне електране "DN Solar" на територији општине Владичин Хан, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Носилац израде плана је у обавези да у процесу израде плана примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и свим подзаконским актима који регулишу предметну материју.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Одељење за ванредне ситуације у Врању Број 217-6427/24-1 од 28.08.2024. године

Разматрајући захтев, обавештавамо Вас да овај орган нема посебне услове у погледу мера заштите од пожара за израду плана детаљне регулације.

2.1.6. НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ЧИНИОЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, ОГРАНИЧАВАЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈУ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку процене утицаја Плана на животну средину, мере за спречавање, ограничавање и компензацију негативних утицаја на животну средину

У циљу спречавања свих значајних негативних утицаја и последица по животну средину, на планском и ширем подручју, Стратешком проценом утицаја на животну средину су дефинисане мере за ограничење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину. Смернице и мере су дефинисане на основу процене постојећег стања природних и створених вредности, капацитета животне средине, планираних садржаја и идентификације могућих извора загађења на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан на животну средину.

Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир хијерархијска условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере заштите уграђене смернице докумената вишег хијерархијског нивоа које се односе на предметно подручје. У мере су интегрисани услови и мере заштите ималаца јавних овлашћења прибављених за потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја.

Реализацијом планиране соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, обезбеђују се услови за експлоатацију Сунчеве енергије, односно коришћење обновљивих извора енергије, са свим бенефитима које она остварује у ширем контексту заштите животне средине. У том смислу, може се говорити о позитивним ефектима Плана на аспект коришћења и примене обновљивих извора енергије. У контексту сагледавања могућих кумулативних и синергетских ефеката, може се говорити о утицајима на предеоне карактеристике као последица изградње соларне електране.

Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину сведу у оквире и границе прихватљивости, односно спрече угрожавање животне средине и квалитет живота становништва и свих корисника простора. Смернице и мере за изградњу соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, заштите простора и животне средине спречавају еколошке конфликти, омогућавају развој и реализацију планиране намене у границама Плана детаљне регулације.

Заштита ваздуха

На подручју Плана, заштита ваздуха обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих потенцијалних извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље људи.

Главни извори утицаја на квалитет ваздуха, у фази реализације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, су емисије у ваздух из грађевинске и остале механизације, путничких и теретних возила, као и других машина ангажованих за допремање материјала и опреме. Због честе манипулације и кретања возила и машина, очекују се повремено са вероватноћом понављања, емисије прашине у ваздух. Овакви утицаји неће бити значајни, због њиховог интензитета, временске и просторне ограничености, а могуће их је ограничити одговарајућим мерама заштите и добром организацијом градилишта и транспортних рута током реализације и изградње соларних електрана.

Карактеристика соларне електране је да нема емисија у ваздух, а њихов рад ће знатно допринети смањењу коришћења необновљивих извора енергије, пре свега, фосилних горива што доприноси снижавању емисија загађујућих материја у атмосферу, између осталих и „гасова стаклене баште“.

Све смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:

- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон);
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС”, бр. 111/15 и 83/21);
- Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16).

Смернице и мере заштите ваздуха:

- заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на подручју општине Владичин Хан;
- у поступку припреме терена и извођења радова ангажовати исправну механизацију, а микролокације планиране соларне електране обезбедити сагласно условима надлежног органа;
- заштита квалитета ваздуха током изградње соларне електране се пре свега односи на спречавање емисије прашине и издувних гасова, те је потребно спречити излагање и исушивање земљишта (односно емисију прашине), када је то могуће;
- вршити редовно орошавање и квашење запрашених површина и транспортних рута у циљу спречавања развејавања и растурања ситних честица;
- потребно је спровести мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и редовног рада и морају се одржавати и спровести мере тако да се не испуштају загађујуће материје у ваздух у количини већих од граничних вредности емисије;
- на приступном путу ограничити брзину кретања транспортним и осталим возилима.

Заштита вода

Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и мониторинга, у циљу очувања квалитета живота, живог света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења, спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене.

Квалитет површинских и подземних вода може бити угрожен највише у току изградње соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине

Владичан Хан, пре свега у случају ванредног, удесног, односно хаваријског изливања горива, уља и расхладне течности (антифриза) из грађевинских машина, теретних и путничких возила на градилишту и у транспорту. Обавеза Носиоца Пројекта, односно извођача радова је да одмах, без одлагања, изврши санацију терена, а у случају продора штетних материја у дубље слојеве подземља, неопходна је извршити и ремедијацију земљишта и загађених подземних вода.

У циљу спречавања, ограничења и компензације негативних утицаја Плана на подземне воде, неопходно је спроводити строге мера заштите приликом планирања и реализације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан.

Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у складу са:

- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12);
- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник РС”, бр. 31/82);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС”, бр. 74/11).

Смернице и мере за заштиту вода:

- све активности на планском подручју: радови на истраживању, уређењу, земљани и остали радови, изградња, експлоатација, одржавање и остале активности на планском подручју, морају се спроводити искључиво према условима и мерама које обезбеђују заштиту вода;
- забрањено је испуштање, просипање и изливање свих потенцијалних отпадних вода, опасних и штетних материја;
- у циљу превенције, спречавања и ублажавања настанка и утицаја отпадних вода током извођења радова и изградње, потребно је обезбедити контролисано прикупљање површинских отицаја са површина на којима се изводе радови преко привремено изграђених

одводних канала и таложница, ради спречавања директног упуштања у природни реципијент (околно земљиште), посебно током периода са падавинама;

- у зонама радова није дозвољено (забрањено је) сервисирање, поправка, одржавање допуна горива ангажоване механизације и машина; У случају изузетне потребе, обавезне су мере заштите и коришћење заштитне опреме и посуда;
- приликом реализације-соларне електране „DN SOLAR“, градилишта обезбедити тако да се искључи могућност хаварија и удесних ситуација на механизацији, уређајима и пратећим садржајима;
- у случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја, обавезан је одговор на удес, односно хитна санација угрожене локације;
- управљање фекалним отпадним водама на градилиштима мора бити организовано као привремено санитарно решење преко мобилног тоалета, као самосталне санитарно-хигијенске јединице, без потребе прикључивања на водоводну и канализациону мрежу; Број самосталних санитарно-хигијенске јединица (мобилних тоалета) мора бити усаглашен са бројем ангажованих радника на градилишту;
- одржавање (редовно чишћење, прање и дезинфекција тоалета еколошким биоразградивим дезифицијенсима) мора бити поверено надлежном комуналном предузећу или оператеру који управља мобилним тоалетима.

Заштита земљишта

Заштита земљишта од деградације и загађивања обавезна је приликом извођења припремних радова и изградње соларне електране „DN SOLAR“.

Загађивање земљишта може настати, пре свега у току изградње соларне електране или при ремонту или другим интервенцијама на соларним панелима. Квалитет земљишта у границама Плана али и пољопривредног земљишта непосредног окружења, може бити нарушен хазардним, неконтролисаним изливањем горива, уља и антифриза из грађевинских машина, осталих возила и коришћене опреме, развејавањем прашкастих материја и прашине као и таложењем загађујућих материја, продуката сагоревања из мотора са унутрашњим сагоревањем.

Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење, које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:

- праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;

- спровођење ремедијационих програма за отклањање последица деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани антропогеним активностима.

Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово одрживо коришћење које се спроводи кроз:

- обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта;
 - обавезно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и подзаконским актима;
 - обавезно управљање отпадним водама на планском подручју.
- Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:
- Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15);
 - Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон);
 - Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 88/20);
 - Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, бр. 23/94).

Смернице и мере заштите земљишта:

- обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите приликом коришћења земљишта за све радове и активности при реализацији соларне електране, а за које се очекује или се може очекивати да ће знатно оштетити функције земљишта;
- планирани радови на реализацији соларне електране се морају спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима у планском документу;
- обавезна је санација и рекултивација деградираних локација, односно уклањање неуређених одлагалишта отпада (дивљих депонија), уколико их има у границама планског документа, као и насталих деградираних површина током извођења радова;
- обавеза извођача радова је да педолошки вредан површински, хумусни слој земљишта посебно одложи, заштити од атмосферских утицаја и употреби за завршну прекривку ископа, односно за санацију и ревитализацију деградираних површина;
- земљиште око соларних панела и на траси каблова санирати по завршетку радова и вратити

првобитној намени, у складу са Планом управљања отпадом од грађења;

- на градилиштима није дозвољена поправка нити било каква сервисирања механизације и возила, како би се спречило евентуално цурење или просипање уља и мазива у зони извођења радова;

- уколико током грађевинских радова на постављању соларних панела дође до хаварије на грађевинским машинама или транспортним средствима, инвеститор/носилац пројекта, односно извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, изврши санацију терена; санацију (по потреби и ремедијацију) загађеног земљишта може да обавља само овлашћена организација или лабораторија; Управљање са насталим опасним отпадом мора бити поверено оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању опасног отпада;

- по завршетку земљаних и осталих грађевинских радова, извршити нивелацију земљишта и прикупити и уклонити сав комунални, грађевински, инертни и амбалажни отпад, у складу са условима надлежног комуналног предузећа; у случају појаве опасног отпада извођач радова је дужан да исти преда оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом, уз документ о кретању опасног отпада;

- прописан начин управљања опасним отпадом и отпадним уљима обезбеђује спречавање утицаја на земљиште, површинске и подземне воде; истих процедура, оператер се мора придржавати и при редовном, односно ванредом ремонту соларних панела, када могу настати различите категорије и количине отпада (металних делова, каблова, пластике, зауљеног отпада и крпа, амбалажног отпада) који се предаје оператеру који поседује дозволу за управљање отпадом, уз документ о кретању отпада;

- инвеститор/носилац пројекта је у обавези да дефинише сва радна упутства за адекватно руковање опасним материјама; опасан отпад (отпадна уља) складиштити у непропусним, херметички затвореним посудама у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21), а потом их предати овлашћеном Оператеру на даљи третман;

- у циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у границама ПДР-а, при имплементацији и реализацији планиране соларне електране, пратећих садржаја и инфраструктуре, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.

114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

Заштита од земљотреса

- на основу досадашње сеизмичке активности и доступних карте сеизмичких хазарда објављених од стране Републичког сеизмолошког завода (РЗС), територија општине Владичин Хан у целини припада зони 7-8° MCS за повратни период од 475 година, као и подручје за изградњу соларне електране „DN SOLAR“, што означава условну повољност са аспекта сеизмичности, обзиром да се општина Владичин Хан налази у зони са умереним условно повољним степеном угрожености земљотресом, са средњом вероватноћом појаве.

- заштиту од земљотреса спроводити кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових објеката и трасирање главних коридора инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката.

Заштита и унапређење природе, природних добара и предела

Према Решењу Завода за заштиту природе Србије 03 бр. 021-3245/4 од 10.10.2024. године, у обухвату Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Подручје се налази у обухвату еколошки значајног подручја „Кукавица“ еколошке мреже Србије у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/10), у оквиру којег је дефинисано међународно и национално подручје за дневне лептире (РВА-Кукавица).

Мере заштите природе ће се спроводити у складу са:

- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18-др. закон и 71/21);

- Законом о шумама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др. закон);

- Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС“, бр. 31/12);

- Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/10).

Смернице и мере за заштиту природе:

- планиране намене површина и урбанистички параметри морају бити усклађени са планом вишег реда, односно Просторним планом општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, бр. 25/21);

- Стратешком проценом утицаја предметних радова и активности на животну средину, планирати:
- мониторинг флоре, вегетације и фауне у трајању од најмање једне календарске године у обухвату целог планског подручја који морају да спроведу експерти за појединачне групе организама флоре, фауне и вегетације;
- да коначне локације, распоред и заузетост парцела, као и да коначна висина соларних панела од земље и размак соларних панела између редова буду усклађени са резултатима и ограничењима проистеклим из истраживања утицаја на вегетацију, флору и фауну;
- да извештај о мониторингу садржи: мапирани приказ свих осетљивих врста (циљне врсте за очување подручја глобално и национално угрожене врсте), оцену степена очуваности станишта свих осетљивих врста, као и предлог ублажавајућих мера;
- да извештај мониторинга буде достављен Заводу за заштиту природе Србије у поступку прибављања услова заштите природе за изградњу соларне електране;
- у циљу заштите и очувања биодиверзитета на предметној локацији, планирати:
- што је могуће већи размак између соларних модула који неће реметити функционисање фотонапонске електране у циљу спречавања потпуног засенчења земљишта како би се и након изградње обезбедило струјање ваздуха, влажност земљишта и осветљавање простора између панела неопходних за одвијање биолошких процеса, развоја зељасте вегетације и присуства других органских вртса на предметној локацији;
- да висина соларних панела уде довољна за несметано кошење или пашарење оваца, чиме се обезбеђује очување земљишта од зарастања, као и несметан приступ за потребе одржавања инсталација и панела,
- забрану затрпавања испод самих панела шнком, песком или асфалтом, као и уништавање ливаднске вегетације, посебно с аспекта очувања постојеће флоре и биљних заједница с једне стране, и онемогућавање уношења и ширења алохтоних инвазивних врста (амброзија);
- забрану уништавања и нарушавања станишта и унемиравања дивљих врста;
- на земљишту испод солане електране формирати травнато станиште карактеристично за околину предметног подручја. Травнато станиште треба базирати на аутохтоним врстама, пуштањем природне сукцесије или засејавањем са оближњих ливада и пашњака;
- коришћење постојеће мреже саобраћајница уз избегавање изградње нових путева за привремено коришћење, како би се спречила фрагментација простора и природних и полуприродних станишта;
- максимално очување одраслих примерака дендрофлоре. Уколико је неопходно уклањање стабала свести на најмању могућу меру и о у дознаку стабала за сечу од стране надлежног ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства, без обзира да ли су стабла у државном или приватном власништву;
- забрану третирања предметних парцела хемијским препаратима за сузбијање раста биљака и убијање инсеката;
- планирати минимално осветљење пратећих објеката коришћењем LED хладног осветљења у свим фазама изградње и након тога, при чему извор светлости мора бити усмерен ка тлу, у циљу заштите фауне птица и слепих мишева;
- обавезно је уземљење и изоловање свих електричних инсталација како би се спречило страдање јединки дивљих врста животиња;
- постављање плетено-жичане оgrade око соларне електране, димензије каца око 5 x 5 cm, како би се спречио улазак звери и на тај начин повољно утицало на популације малих врста гмизаваца, сисара и птица које насељавају предметно подручје;
- изградњу структура за гнежђење, преноћиште и хибернацију, као што су кућице за птице и следе мишове, кошнице за инсекте, хибернакуле за гмизавце и водоземце вештачка станишта за ситне сисаре (уколико се се настану, не исељавати их већ обезбедити им микростаниште);
- одржавање комуналне хигијене (уклањање отпада са локације под условима надлежне комуналне службе);
- све мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа;
- обезбедити заштиту и коришћење вода интегралним управљањем водама, спровођењем мера за очување површинских и подземних вода, њихових резерви, квалитета и количина, као и поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент у складу са Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон);
- за чишћење панела користити одрживу употребу воде, као што је употреба резервоара за сакупљање кишнице. Није дозвољена употреба хемикалија за чишћење;
- очување живица и жбунастих међа између парцела који имају улогу еколошког коридора;

- обавезно је за озелењавање рубова парцела, односно границе са другим парцелама а за санацију површина које су деградиране предметном изградњом потребно користити искључиво аутохтоне лишћарске и травнате врсте;
- обавезно да се хумусни слој који се уклања приликом ископавања ровова за полагање каблова одвоји и сачува, како би се након изведених радова искористио за санирање и озелењавање терена. Затрпавање ровова након полагања каблова вршити земљом из откопа, при чему за први слој који се ставља изнад постелице треба користити ситнозрнасту земљу;
- за изградњу носача соларних панела треба избегавати фундарање и употребу великих бетонских маса. Препоручује се употреба стубова који се шрафе у земљу или употреба претходно изливених бетонских блокова, који касније имају могућност лаког уклањања;
- континуирано праћење стања животне средине (мониторинг квалитета ваздуха, водених токова, земљишта и нивоа буке) сходно Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 50/2012):
 - Пројекат: соларна електрана нема емитере и не представља извор емисије у ваздух, па за предметни Пројекат у границама Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан нема захтева за вршење мониторинга квалитета ваздуха;
 - у границама Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан нема водотокова ни водених површина, нити соларне електране производе отпадне воде, па за предметни Пројекат нема захтева за вршење мониторинга водених токова;
 - Пројекат: соларна електрана у границама Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, не представља извор загађивања земљишта и подземних вода и нема захтева за вршење мониторинга квалитета земљишта у границама Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“;
 - Пројекат: соларна електрана не представља извор емисије буке па за предметни Пројекат у границама Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ нема захтева за вршење мониторинга буке;

- предвидети мониторинг и одржавање соларне електране, редовно праћење стања флоре и фауне је кључно како би се осигурало да соларна електрана не узрокује штету на биодиверзитет током свог радног века. У случају деградације земљишта и вегетације, као и страдања дивљих врста и/или угрожених и законом заштићених животињских врста обавестити Завод за заштиту природе Србије. Одржавање опере треба спроводити тако да се минимално утиче на природне вредности и биодиверзитет;
- обавеза Инвеститора/Носиоца Пројекта, када се панели исцрпе или оштете, отпад од соларних ћелија (нерециклабилан и токсичан) буде адекватно депонован на место које ће одредити надлежна служба и које мора бити ван обухвата Пројекта, а у циљу очувања биодиверзитета и заштите животне средине (члан 29. Закона о заштити животне средине);
- обавеза Инвеститора/Носиоца Пројекта у случају напуштања предметне локације, односно престанка рада соларног постројења, да што је пре могуће евакуише инсталирану опрему, уклони све објекте и у целини санира локацију и доведе је у стање блиско првобитном;
- обавеза Инвеститора/Носиоца Пројекта да уколико се приликом извођења радова наиђе на геолошко палеонтолошке или минералошко петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сагласно чл. 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 исправка, 14/16, 95/18 други закон и 71/21), извођач радова је дужан да обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Заштита културних добара

Према Акту о условима чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара под претходном заштитом и добара која уживају претходни заштиту и утврђеним мерама заштите на подручју Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, бр. 1500/2-02 26.08.2024. године, Завод за заштиту споменика културе Ниш, у тренутку подношења захтева, а у поступку израде планске документација:

- није извршена системска проспекција и валоризација непокретног културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала. Подаци о непокретном културном наслеђу на предметном простору нису прикупљени те у тренутку подношења захтева, не постоје:
- утврђена непокретна културна добра;

- евидентирана добра која уживају претходну заштиту;
- евидентирани ратни материјали.

На основу наведеног, није могуће прописати посебне услове са становишта заштите културног наслеђа за потребе израде Плана.

Планском документацијом третира се археолошки неистражен простор, што може негативно утицати како на очување археолошког наслеђа, тако и на реализацију Плана, у случају открића археолошког наслеђа током извођења радова.

Мере заштите културних добара ће се спроводити у складу са:

- Законом о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 71/94, 52/11, 99/11-др. закон, 6/20-др. закон, 35/21-др. закон, 129/21-др. закон и 76/23-др. закон);

Смернице и мере заштите културних добара:

II Мере заштите непокретног културног наслеђа у поступку усвајања планске документације:

- није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза;
- Планом предвидети процедуру која се односи на случајно откриће археолошких налаза у току извођења грађевинских радова, а који обухвата:

- археолошко праћење извођења земљаних радова ангажовањем територијално надлежне установе заштите културних добара или научне установе из области археологије, о трошку инвеститора изградње;

- обуставу радова у случају открића археолошког наслеђа и благовремено обавештавање надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш;

- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе Ниш и да преузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен;

- у случају открића археолошког наслеђа током извођења грађевинских и других радова, инвеститор изградње у обавези је да обезбеди средства за заштитна археолошка истраживања, заштиту, чување, публикавање и презентацију археолошког наслеђа у зони која је угрожена планираном изградњом;

- археолошка истраживања могу да спроводе установе заштите културних добара и научне установе из области археологије и заштите културног наслеђа у Републици Србији и у складу са позитивном праксом из области археологиј

примењујући одговарајућу методологију археолошких истраживања;

- након спроведених заштитних археолошких истраживања, инвеститор је у обавези да прибави све нове услове – мере заштите од надлежног завода, а који ће се дефинисати на основу резултата спроведених заштитних археолошких истраживања; III Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите:

- конкретне мере заштите утврђују се на основу резултата спроведених археолошких истраживања;

- услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана;

- услови и мере заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезн о чине и саставни део документационе основе плана.

Бука и вибрације

У границама Плана, бука се може јавити у току изградње соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан и пратеће инфраструктуре, као последица рада грађевинских машина и остале механизације.

Током изградње планиране соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан у инфраструктурном комплексу за обновљиве изворе енергије, доћи ће до привременог подизања нивоа буке, са вероватноћом понављања и повременим појавом импулсне буке од грађевинских машина и теретних возила за превоз грађевинског материјала и опреме. Повећање нивоа буке је неминовно, али је привременог карактера, а утицај је краткотрајан, просторно ограничен и доминантан на непосредном месту извођења.

Током редовног рада соларне електране, не очекује се прекорачење нивоа буке, обзиром да соларни панели односно фотонапонске соларне електране током рада не производе и не стварају буку.

Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са:

- Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 96/21);

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10);

- Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10);

- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 139/22).

Смернице и мере заштите од буке и вибрација

- у циљу смањења утицаја буке у току извођења грађевинских радова и активности на локацијама градилишта, приступне путеве за грађевинску механизацију одредити на начин да се избегну зоне са осетљивим рецепторима;
- дефинисати радно време градилишта за редовне грађевинске активности; радове који директно утичу на емисију буке у животној средини обављати током дана, у дефинисаном радном времену;
- планирати радове на начин да потреба за радовима ван дефинисаног радног времена буде сведена на минимум;
- у току извођења грађевинских радова, користити редовно одржавану опрему и механизацију која не генерише повишени ниво буке;
- омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног одржавања у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити да ниво буке буде у складу са пројектованим вредностима.

Нејонизујуће зрачење

За рад соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан биће постављени соларни панели који користе Сунчеву енергију подручја, као обновљив извор енергије, за добијање електричне енергије.

У околини сваког проводника кроз који тече наизменична струја постоји електромагнетно поље. Интензитет електромагнетног поља опада са квадратом растојања од проводника. На већим удаљеностима ефекат нејонизујућег зрачења које потиче од таквог поља постаје безначајан. Изградњом соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, доћи ће до повећања нивоа електромагнетног зрачења, у односу на ниво пре изградње истих. Електромагнетно зрачење, односно поље ће у највећој мери емитовати инвертори и трансформатори, а затим и електро-опрема у разводним ормарима и други командно-управљачки уређаји и водови (само приликом протицања струје). Ради се о електромагнетном пољу, фреквенције 50 Hz. Ниво електромагнетног поља је низак и локалног је карактера (не простире се ван граница Плана). Електромагнетско поље о коме је овде реч, је поље које спада у нејонизирајућа поља, то значи да његова енергија у примарном акту инциденције није довољна да изазове јонизацију молекула у биолошком ткиву.

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, односно

електромагнетног зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора. Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама:

- Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09),
- Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, бр. 104/09),
- Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 104/09).

Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:

- при изградњи и коришћењу извора нејонизујућег зрачења придржавати се одредби Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09) и Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 104/09);
- обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
- обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
- обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења;
- обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини;
- у циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља становништва од извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине и здравља становништва, за реализацију објеката/уређаја извора нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна роена утицаја и Листе пројеката за које се

може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).

Управљање отпадом

Мере управљања отпадом дефинисане су у складу са смерницама докумената вишег реда као и на основу процењене количине и карактера отпада који ће настајати на подручју Плана. Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора бити заснован на укључивање у систем Локалног плана управљања отпадом општине Владичан Хан, као и на примени свих неопходних организационих и техничких мера којима би се спречили потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.

Управљање отпадом на подручју Плана детаљне регулације соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, мора бити део интегралног управљања отпадом на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:

- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон и 35/23);

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18-др. закон);

- Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23 – исправка);

- Уредбом о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10);

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24);

- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21);

- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 17/17);

- Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/20 и 77/21);

- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/10).

У складу са планираним садржајима и активностима, на планском подручју се може очекивати настајање следећих врста и категорија отпада:

- отпад од грађења;
- комунални отпад у фази реализације соларне електране од присуства извођача радова;
- опасан отпад у удесним ситуацијама.

Смернице и мере управљања отпадом:

- произвођач отпада, односно инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом, у току извођења радова на изградњи соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан, предвиди и обезбеди:

- одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са законом и прописима донетим на основу закона којима се утврђује поступање са секундарним сировинама, опасним отпадом, посебним токовима отпада;

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току извођења радова, сакупи, разврста и привремено складишти у складу са извршеном класификацијом на одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову намену, искључиво у оквиру градилишта;

- спроведе поступке за смањење количине отпада за одлагање (посебни услови складиштења отпада – за бр. 17 према Каталогу отпада је спречавање мешања различитих врста отпада, расипања и мешања са водом) и примену начела хијерархије управљања отпадом (превенција и смањење, припрема за поновну употребу, рециклажа и остале операције поновног искоришћења, одлагање отпада), односно одваја отпад чије се искоришћење може вршити у оквиру градилишта или у постројењима за управљање отпадом; приликом складиштења насталог отпада применити мере заштите од пожара;

- извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим се на градилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. гласник РС, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24);

- води евиденцију о врсти, класификацији и количини отпада од грађења који настаје на градилишту; издвајању, поступању и предаји отпада од грађења (неопасног, интерног, опасног отпада, посебних токова отпада);

- преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, обавља искључиво преко лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређеног одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање овом врстом отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање);

- попуњавање докумената о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/13) и Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог

достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом;

- инвеститор/носилац пројекта је у обавези да управља отпадом у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18), Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23 - исправка), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21), Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24), Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/20 и 79/21) и Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 98/10);

- у случају квара, оштећења соларних панела или замене истих, на локацији није дозвољено складиштење; обавеза инвеститора/носиоца пројекта је да са локације уклони настали отпад у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23), тиме што ће да врати произвођачу соларних панела или да преда оператеру који поседује дозволу за управљање овом врстом отпада уз документ о кретању отпада;

- инвеститор/носилац пројекта/извођач радова је у обавези да у складу са Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23 – исправка) и Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23), у поступку исходавања грађевинске дозволе добије сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења;

- поступање и управљање неопасним отпадом вршиће се преко оператера који поседује дозволу за управљање неопасним отпадом, у складу са законском регулативом;

- за управљање комуналним отпадом који настаје у обухвату Плана у току реализације планиране соларне електране „DN SOLAR“, пратећих садржаја и припадајуће инфраструктуре, обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада, потребан простор, услове за приступ возилу

комуналног предузећа, у складу са условима надлежног Јавног комуналног предузећа;

- опасан отпад, машинска, хидраулична - отпадна уља која могу настаи на локацији повремено, приликом одржавања опреме, сакупљати одвојено у непропусне судове са затварачем који их херметички затвара, а са тако насталим отпадом поступати у складу са одредбама Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21), до предаје овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом;

- забрањено је одлагање, депоновање свих врста отпада ван простора опредељених за ту намену на подручју Плана детаљне регулације;

- на планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење отпадних материја, нити спаљивање било каквих отпадних материја.

Мере заштите од удеса и удесних ситуација

На планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим фазама имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања, отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу заштите живота и здравља и људи и животне средине.

Акциденти и удесне ситуације нису честе појаве за комплексе соларних електрана и најчешће су последица техничких неисправности, организационо-технолошких пропуста или екстремних метеоролошких услова.

Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су:

- у случају просипања или случајног процуривања нафтних деривата и осталих флуида из ангажоване грађевинске и друге механизације током реализације, односно приликом довожења соларних панела на локацију и изливања уља током редовног рада (ремонт или редовно одржавање соларних палена);

- пожар;

- природне катастрофе (земљотреси, гром, екстремни град).

У случају просипања или случајног процуривања нафтних деривата и осталих флуида из ангажоване грађевинске и друге механизације током реализације, односно приликом довожења соларних панела на локацију и изливања уља током редовног рада (ремонт или редовно одржавање соларних палена), је акцидент је мале вероватноће. Уколико дође до просипања нафтних деривата и уља потребно је санирати земљиште, односно посути место песком, зеолитом или другим сорбентом.

Поступање са тако насталим отпадом ускладити са одредбама Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10 и 77/21).

Као последица постојања напона унутар елемената соларних електрана, главна опасност од појаве пожара је кратки спој изазван дотрајалошћу и лошим одржавањем инсталација, који за последицу може имати паљење горивих компоненти ФН панела, као и паљење инсталација и елемената конструкције објекта са којима та инсталација долази у додир, од ФН панела до ЕД мреже.

У случају пожара, у простору соларне електране се као укупно пожарно оптерећење у односу на количину и врсту горивих материја оно може усвојити као 419 MJ/m², класа опасности III – као за електро уређаје и постројења, што је у складу са СРПС У.Ј1.030 ниско специфично пожарно оптерећење, $P_i < 1 \text{ GJ/m}^2$. Обзиром на процес рада, елементе конструкције и материја које се по било ком основу могу срести у овом објекту, у складу са СРПС ЕН 2:2011 на оваквим објектима су могући пожари у класи „А“, пожари који обухватају чврсте материје, органске природе, при чијем горењу се нормално формира жар, као и пожари уз присуство електро инсталација и уређаја под напоном.

Из свега напред наведеног се може закључити да су пожари на ФН панелима идентични пожарима чврстих горивих материја, а да је главна опасност у случају пожара садржана у чињиници да панел може да настави да производи опасни напон чак иако су инвертори искључени и ако су систем и инсталације делимично или потпуно уништени.

ФН панели се на подконструкције постављају у складу са подацима о сунчевом зрачењу на конкретној локацији, а угао постављања је изабран на основу статичког прорачуна потконструкције и климатских услова за локацију.

Обзиром на елементе конструкције, процес рада и и материја које се по било ком основу могу срести у оваквим комплексима, углавном су могући пожари у класи „А“, пожари који обухватају чврсте материје, органске природе, при чијем горењу се нормално формира жар, као и пожари уз присуство електро инсталација и уређаја под напоном те стим у вези као мобилну опрему треба планирати и одговарајуће апарате за гашење почетних пожара.

Природне катастрофе (земљотреси, гром, екстремни град) могу представљати потенцијални акцидент. Предметна локација се налази у зони сеизмичког интензитета од 7-8° по скали MCS за повратни период од 475 година, те се може закључити да терен у границама Плана, није подложен изразито разорним земљотресима. Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких

прописа за реализацију планиране намене односно изградњу соларне електране „DN SOLAR“ на територији општине Владичан Хан.

Соларне електране спадају у категорију објеката који, као последицу директног удара грома, могу имати оштећења на месту удара или на путу струја атмосферског пражњења. С тим у вези се у складу са ПТН за заштиту објеката од атмосферског пражњења и захтева у складу са стандардом СРПС ЕН 62305-1:2013 – Заштита од атмосферског пражњења – Део 1: Општи принципи (раније СРПС ИЕЦ 1024-1), као за електроенергетска постројења, без прорачуна примењује I ниво заштите.

Потенцијални акцидент је и екстремни град, који може да изазове оштећења на соларним панелима. Редовном контролом и сервисирањем соларних панела, неће доћи до загађења животне средине.

Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у складу са:

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18, 87/18 (др. закон));
- Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, бр. 87/18);
- Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС”, бр. 3/18);
- Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 8/95);
- Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ”, бр. 53/88 (испр.), 54/88 и 28/95);
- Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС”, 3/18);
- Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/1993);
- Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96).

Мере заштите животне средине и одговор на удес:

- ангажовати исправну механизацију при извођењу радова у планском обухвату;
- обавеза Носиоца Пројекта је да изради План поступања у удесним ситуацијама који треба да садржи:
 - шему одговора на удес,
 - програм обуке и тренинга,
 - програм контроле,
 - остала упутства и обавештења;
- за спровођење Плана поступања у удесним ситуацијама потребно је ангажовање свих радника

који су задужени за управљање радом соларних електрана и локалне надлежне ватрогасне јединице;

- у случају просипања, процуривања нафте, нафтних деривата, уља и осталих хазардних материја, потребно је одмах приступити санацији терена на локацији, а отпад настао санацијом паковати у непропусне посуде са поклопцем и поступати према одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др. закон и 35/23); тако настали отпад се предаје овлашћеном оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом на даљи третман, уз обавезну евиденцију и Документ о кретању опасног отпада; применом превентивних мера заштите, ризик од потенцијалног просипања или процуривања нафте, нафтних деривата, уља и осталих хазардних материја и потенцијална контаминација земљишта се своди на малу вероватноћу појаве таквог догађаја;

- обезбедити контролисано складиштење свих потенцијално загађујућих материја (гориво, уља) у за то наменски опремљеним просторима, опремљеним прихватима за случај изливања;

- у случају акцидентног загађења земљишта (просипање горива, цурење уља) Носилац Пројекта је у обавези да изврши хитну ремедијацију загађене локације и мора предузети све неопходне мере за заустављање ширења загађења и даље деградације животне средине; контаминирано земљиште мора бити уклоњено и одложено у складу са прописима о управљању опасним отпадом;

- гашење пожара на објектима са ФН панелима се у тактичком сагледавању опасности на интервенцији много не разликује од гашења класичних пожара на објектима. Применити процедуру за гашење пожара на објекту са захватима гашења на отвореном простору и процедуру за гашење у срединама где се очекује присуство електричног напона. У суштини треба водити рачуна о неколико важних чињеница пре отпочињања гашења пожара на ФН панелима, као што су:

- треба узети у обзир доба дана када се интервенција дешава, јер преко дана када су ФН панели изложени сунцу они производе струју и стварају опасан једносмерни напон присутан у панелима, проводницима, инверторима и осталој пратећој инсталацији до прикључка на ЕД мрежу;

- обзиром да приликом излагања сунцу ФН панели производе струју, а не могу бити искључени, интервенција усред летњег дана је опаснија него интервенција ноћу;

- пре интервенције проверити да ли је на прикључном ормару или у ТС искључена градска мрежа, а потом искључити и склопку на инвертору,

чиме се елиминише присуство наизменичног напона из ЕД мреже и оптерећење ФН склопа;

- са циљем да се инвертор у потпуности одвоји од ФН панела треба одвојити и све ДЦ конекторе са ФН панела, чиме се битно смањује напон јер присутан практично само напон једног ФН панела;

- поред свих напред предузетих радњи пожар гасити у условима да је ФН панел под напоном, са посебном пажњом на гашење у близини оштећених проводника и панела, јер постоји могућност да они и даље приоизводе повишени напон и опасности од директних и индиректних додира са њима;

- екстремне температуре као последица пожара могу оштетити констукцију и подконструкцију ФН панела што може довести до урушавања ових конструкција, тако да треба водити рачуна и о томе да се избегне кретање кроз зону где су ФН панели монтирани;

- повишена температура може изавати палење појединих компоненти панела, пре свега алуминијума, који сагоревају на темепературама преко 1375°C, када деловање водом може условити термичку дисоцијацију воде, која се манифестује експлозијом водоника који се издваја из воде, што узрокује експлозију целог панела;

- прилазити објекту увек са стране где не прети рушење конструкције и где нема усмереног деловања крхотина панела које би настале услед експлозије;

- пожари на ФН панелима не шире великом брзином, те да је гашење овх пожара могуће и апаратима за почетно гашење пожара, пре свега апаратима за гашење уз присуство електричног напона (суви прах, CO₂, хемијска средства);

- користити распршену воду са опреме за високи притисак и водену маглу, а код употребе класичних метода гашења водом водити рачуна да притисак на млазници није нижи од 5 бара и да сте од панела у пожару удаљени најмање 4 m;

- потребно је да планиране соларне електране буду опремљене громобранском заштитом и уземљењем;

- обавеза носиоца пројеката/оператера је да стриктно спроводи мере заштите од пожара и мере заштите и безбедности здравља на раду, у складу са важећом законском регулативом и подзаконским актима;

- примену мера заштите и превенцију и отклањање последица у случају удесних ситуација у току извођења радова (опрема за гашење пожара, абсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја);

- према одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18, 87/18-др. закон), и прописаним условима надлежног

одељења противпожарне полиције, прибавити сагласност противпожарне полиције на техничку документацију, извести и спроводити прописане мере противпожарне заштите;

- приступне путеве и пролазе планирати за ватрогасна возила до објеката, са ширином путева који омогућава приступ ватрогасног возила до сваког објекта а према чл. 4, 6 и 7 Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платое у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95);

- објекти морају бити изведени у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Сл. лист СФР“, бр. 74/90) и Правилником о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Сл. лист СРЈ“, бр. 41/93);

- у циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, у границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних пројеката, објекта, површина, потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/2008) покренути поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

У оквиру овог плана дата су правила грађења за следеће намене:

- „А“ - ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ;
- „Б“ - ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ;
- „Ц“ - ПОВРШИНА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ;
- „Д“ - ЈАВНИ ПУТ.
 - Постојећи јавни пут
 - Планирани јавни пут

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ

„А“ - Површине и објекти у функцији производње енергије

Врста и намена објеката који се могу градити

Дозвољено је грађење соларне електране на земљи, која ће произведену електричну енергију пласирати у дистрибутивну мрежу. Соларна електрана се састоји од следећих елемената:

- фотонапонских панела;
- инвертора снаге;
- енергетских трансформатора;
- нисконапонских прикључних разводних ормана;
- разводног постројења;
- каблова за једносмерну и наизменичну струју;
- система за праћење (мониторинг);
- прикључног кабла од разводног постројења до прикључења на јавну дистрибутивну мрежу;
- других потребних објеката и инсталација у функцији производње електричне енергије из обновљивих извора енергије – соларне електране.

Компатибилне намене

Нису предвиђене компатибилне намене. Није дозвољена изградња друге врсте објеката осим објеката у функцији соларне електране.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Могуће је путем пројекта препарцелације, формирати једну или више грађевинских парцела у оквиру планиране намене земљишта.

За потребе грађења разводног постројења, трафостанице и других потребних објектата, могуће је формирање посебне грађевинске парцеле.

За грађење, односно постављање електроенергетских објектата (објекти за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос електричне енергије) може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на њима.

- минимална површина парцеле која се формира је 500 м², док се максимална површине не прописује.

Положај објекта у односу на регулацију и границе суседних парцела

Положај грађевинске линије дефинисан је графичким прилогом број 4. Плана.

Удаљење грађевинске линије од регулационих линија и граница суседних парцела подразумева минималну дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели. Објекти могу бити више повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле.

- грађевинска линија износи минимум 3,50 м од постојећег јавног пута (некатегорисаног пута) и планираног јавног пута.
- грађевинска линија износи минимум 2,50м од границе суседних катастарских парцела.
- грађевинска линија износи минимум 10,00м од државног пута (јавног пута).

У простору између регулационе и грађевинске линије – заштитном појасу (као и границе суседних катастарских парцела и линије грађења), може се поставити линијски инфраструктурни објекат, електроенергетски вод, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и слично као и интерна саобраћајна инфраструктура.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле

- највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи: максимално 70% .

Највећа дозвољена спратност објекта

- највећа дозвољена висина објекта је П.
- Укупна висина зависиће од изабране технологије и испоручиоца опреме, што ће се ближе дефинисати у техничкој документацији.

Услови за изградњу других објекта на истој парцели

Није дозвољена изградња других објеката, осим објеката у функцији соларне електране.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Приступ парцели може бити са једног или више места.

Паркирање возила

- Минимум 2 паркинг места за потребе сервисирања и одржавања објекта на парцели.

Ограђивање парцеле

- Дозвољено је ограђивање транспарентном оградом, а висина је ограничена на 2.20м.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Уређење зелених површина планирати тако да висина и запремина врсте зеленила не утиче и угрожава постављену опрему.

- минимални проценат зелених површина који мора бити заступљен на парцели износи 20%.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

Даје се могућност реконструкције, доградње и адаптације изграђених објеката у складу са параметрима дефинисаним у овом Плану.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Користити стандарна, типска решења за ову врсту објеката (соларни панели, енергетски објекти), па ће коначан изглед зависити од изабране технологије и ближе ће се дефинисати у фази израде техничке документације.

Фазност изградње

Дозвољена је фазна изградња до реализације максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа и задовољења технолошких и инфраструктурних потреба.

Б“ - Површине за становање

Врста и намена објекта који се могу градити

- стамбени објекти, помоћни објекти, економски објекти.

Помоћни објекти могу се градити на парцелама на којима је изграђен стамбени објекат.

Помоћни објекти се могу градити уз главни објекат.

Компатибилне намене

Објекти за пословање, трговину, услуге, угоститељство, туризам, занатство, објекти јавне намене, комунални објекти у функцији становања.

Параметри за изградњу стамбеног и помоћног објекта

Слободностојећи објекти

- минимална површина грађевинске парцеле је 300м²;

индекс изграђености максимално 60%;

највећа дозвољена висина стамбеног објекта је до П+2;

Двојни објекти

- минимална површина парцеле је 400м²;

Параметри за изградњу економског објекта

- минимална површина грађевинске парцеле је 300м²;

- индекс изграђености максимално 60%;

- највећа дозвољена висина економског објекта је П или ВП.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Могуће је путем пројекта препарцелације, формирати једну или више грађевинских парцела у оквиру планиране намене земљишта и дозвољених параметара.

За већ изграђене парцеле, могуће је формирати грађевинску парцелу мању од минималне површине прописане овима планом ако је изграђени објекат на том делу парцеле.

Положај објекта у односу на регулацију и границе суседних парцела

Удаљење грађевинске линије од регулационих линија и граница суседних парцела подразумева минималну дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели. Објекти могу бити више повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле.

У односу на регулационе линије, планирају се грађевинске линије за намену површине за становање.

- грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на делу планираног јавног пута (ПЈН 1);
- удаљење објекта од бочне границе парцеле претежно јужне оријентације износи минимум 2,50м, односно 1,50м од бочних граница парцела претежно северне, источне и западне оријентације;
- грађевинска линија од државног пута IB реда (јавног пута) износи минимум 10,00м.

Положај објекта у односу на друге објекте

Међусобна удаљеност нових стамбених објеката од постојећих стамбених објеката на парцели је минимум 4,00м.

Међусобна удаљеност нових стамбених објеката од постојећих стамбених објеката на суседној парцели је минимум 4,00м.

За изграђене стамбене објекте, на суседним катастарским парцелама, који су међусобно удаљени мање од 4,00м не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија, осим отвора на техничким просторијама (купатило, кухиња) и то на висини не мањој од 1,5м.

Висинска регулација (спратност објеката)

Максимална спратност стамбених објеката је П+2.

Услови за изградњу других објекта на истој парцели

На истој парцели се може градити више објеката с тим да укупна бруто површина, хоризонталне пројекције свих етажа остану у границама дозвољених урбанистичких параметара.

На истој грађевинској парцели осим стамбених објеката могу се градити помоћни

(гараже, оставе, летње кухиње и сл.) економски, пољопривредни, пословни, као и занатски објекти (ковачнице, столарске радње, и др.) који са стамбеним чине целину домаћинства.

Удаљеност помоћних објеката од главног се не дефинише, и он се може градити и уз сам главни објекат. Помоћни објекат може бити и на самој граници суседне парцеле уз сагласност власника суседне парцеле.

Помоћни објекти могу бити приземне спратности (П).

Економски објекти могу се градити самостално на парцели.

Удаљење економског објекта од главног објекта је минимално 5,0м.

Правила за постојеће објекте

Постојећи објекти се могу реконструисати, адаптирати, санирати, редовно одржавати и доградити у складу са параметарима дефинисаним овим Планом.

Постојећи објекти, чији су урбанистички параметри (индекс заузетости парцеле, спратност) већи од параметара датих овим Планом, задржавају постојеће параметре без могућности увећања (доградње, надградње и сл.), али се могу реконструисати у постојећим габаритима.

За изграђене стамбене објекте, на истој парцели, који су међусобно удаљени мање од 4,00м (у случају реконструкције) могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија.

За изграђене стамбене објекте чија су удаљења од граница суседних парцела мања од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, на странама ка суседу није дозвољено постављати отворе стамбених просторија, осим техничких отвора за купатило или кухињу и то на висини не мањој од 1,5м.

На постојећим објектима је могуће поставити опрему за соларну електрану на крову, која би се састојала од фотонапонских панела, инвертора снаге, егергетских трансформатора, нисконапонских прикључака разводних ормана, разводног постројења, каблова за једносмерну и наизменичну струју, ситема за праћење, прикључног кабла од разводног постројења до прикључења на јавну дистрибутивну мрежу и других потребних ствари и опреме у функцији производње електричне енергије из обновљених извора енергије (соларне електране на крововима).

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Приступ парцели може бити са једног или више места.

Паркирање возила

Власници стамбених објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине, и то - једно паркинг или гаражно место на једану стамбену јединицу.

Ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90 м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 м.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између суседних грађевинских парцела подиже се до висине 1,40м уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Фазност изградње

Дозвољена је фазна изградња до реализације максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа и задовољења технолошких и инфраструктурних потреба.

„Ц“ - Површина пословно-производне зоне**Врста и намена објеката који се могу градити**

- објекти за пословање, објекти прерађивачке индустрије малих капацитета, занатске производње, складишта, робно-транспортних центара

Компатибилне намене

- складишни објекти (отворени, затворени, магацини), објекти пословно-услужних делатности, административне зграде, објекти услужно-сервисног карактера, станице за снабдевање горивом, и сличне делатности, пословно становање као повремено и привремено, трговина, угоститељство, услуге, комунални објекти у функцији пословања и слични објекти.

Компатибилне намене у оквиру зоне могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели у оквиру зоне.

Параметри за изградњу

- минимална површина грађевинске парцеле је 800м²;
- индекс изграђености максимално 60%;
- највећа дозвољена спратност објекта је П+1;
- висина објекта утврдиће се на основу технолошког захтева;

минимални проценат зеленила на парцели 20%.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Могуће је путем пројекта препарцелације, формирати једну или више грађевинских парцела у оквиру планиране намене земљишта и дозвољених параметара.

Положај објекта у односу на регулацију и границе суседних парцела

Удаљење грађевинске линије од регулационих линија и граница суседних парцела подразумева минималну дистанцу до које је могуће поставити објекте на парцели. Објекти могу бити више повучени ка унутрашњости грађевинске парцеле.

Регулационе као и грађевинске линије су дате у графичком прилогу број 4 – Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за обележавање

Уколико графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, планирају се следећа удаљења од регулационе линије:

- грађевинска линија износи минимум 5,00м од постојећег и планираног јавног пута (некатегорисаног пута);

грађевинска линија износи минимум 5,00м од границе суседних катастарских парцела;

грађевинска линија износи минимум $\frac{1}{2}$ висине објекта, али не мање од 6,5 m у односу на објекте на суседним парцелама;

грађевинска линија износи минимум 10,00м од државног пута (јавног пута).

Услови за изградњу других објекта на истој парцели

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле допуштена је изградња других објеката исте или компатибилне намене.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

Приступ парцели може бити са једног или више места.

Правила за постојеће објекте

Постојећи објекти, чији су параметри (индекс заузетости парцеле, спратност) већи од параметара датих овим Планом, задржавају постојеће параметре без могућности увећања (доградње, надградње и сл.).

На постојећим објектима је могуће поставити опрему за соларну електрану на крову, која би се састојала од фотонапонских панела, инвертора

снаге, енергетских трансформатора, нисконапонских прикључака разводних ормана, разводног постројења, каблова за једносмерну и наизменичну струју, ситема за праћење, прикључног кабла од разводног постројења до прикључења на јавну дистрибутивну мрежу и других потребних ствари и опреме у функцији производње електричне енергије из обновљених извора енергије (соларне електране на крововима).

Паркирање возила

ПРОИЗВОДЊА, ИНДУСТРИЈА, МАГАЦИНСКИ ПРОСТОРИ	1 ПМ / 200 м ² корисне површине
ПОСЛОВАЊЕ	10 ПМ / 700 м ²
ТРГОВИНА	20 - 40 ПМ / 1000 м ² корисне површине
УГОСТИТЕЉСТВО	25 - 30 ПМ / 1000 м ² корисне површине
ПОСЛОВНО СТАНОВАЊЕ	1 ПМ / по стану

Ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле на којима се налазе производни објекти и остали радни и пословни објекти пословно-производне зоне могу се ограђивати зиданом оградом висине до 2,20m, осим ако конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања. Ограде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

Даје се могућност реконструкције, доградње и адаптације изграђених објеката у складу са параметрима дефинисаним овим Планом.

Фазност изградње

Дозвољена је фазна изградња до реализације максималних капацитета, тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање у смислу саобраћајног приступа и задовољења технолошких и инфраструктурних потреба.

„Д“ - Јавни пут

Врста и намена објеката који се могу градити

- некатегорисани путеви (саобраћајна инфраструктура)

Правила за изградњу саобраћајне инфраструктуре

Саобраћајни прикључак за планиране објекте у обухвату плана општине Владичин Хан планира се у источном делу обухвата плана са катастарске парцеле некатегорисаног пута 2095 КО Прекодолце. Ширина овог некатегорисаног пута у обухвату плана је у распону од 8.40м до 9.30м.

У оквиру плана дефинише се и планирани јавни пут у источном делу обухвата плана. Један део овог пута преузет је из Просторног плана - Уређајне основе за Прекодолце.

Ширина овог дела јавног пута у делу обухвата плана је у распону од 6.50м до 7.75м. Други део овог јавног пута је саобраћајница која се дефинише овим планом. Ширина овог дела јавног пута у обухвату плана је 3.50м.

У оквиру плана дефинише се и планирани јавни пут у западном делу обухвата плана. Овај јавни пут преузет је из Просторног плана - Уређајне основе за Прекодолце.

Ширина овог јавног пута у делу обухвата плана је у распону од 3.50м до 6.70м.

Правила за изградњу хидротехничке и комуналне/техничке инфраструктуре

У обухвату Плана постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа у делу обухвата плана где су објекти становања и објекти пословно-производне намене. Они су прикључени на систем јавне водоводне и канализационе инфраструктуре.

За функционисање и рад планиране соларне електране у обухвату плана није предвиђен стални боравак људи те се у овом делу не предвиђа изградња интерног система снабдевања пијаћом водом.

У комплексу електране, могуће је формирање кабловских ровова у којима се полажу електроенергетски каблови, заједно са оптичким кабловима, уземљивачким системом и др. што ће се прецизирати у техничкој документацији.

Правила за изградњу електроенергетске инфраструктуре

У оквиру плана у делу где је намена – површине и објекти у функцији производње енергије (соларна електрана) неопходно је да се на погодном месту обезбеди простор довољних димензија за изградњу разводног постројења, трафо станице и осталих електроенергетских објеката и опреме.

Обезбедити несметан приступ објектима и опреми електроенергетске инфраструктуре.

Обезбедити несметан приступ објектима и опреми електроенергетске инфраструктуре.

У складу са чл. 218. Закона о енергетици, заштитини појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV;

за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра.

за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;

за самоносеће кабловске снопове 1 метар;

2) за напонски ниво 35 kV, 15 метара.

5. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар.

Заштитни појас за трансформаторске станице за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара.

Кроз планско подручје пролази далековод јачине 10kV преко којег ће се извршити повезивање соларне електране на електроенергетску мрежу.

Правила за изградњу телекомуникационе инфраструктуре

У обухвату Плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура. У северном делу плана уз државни пут 1.Б реда пролази ваздушни оптички кабл. Такође постоји могућност коришћења мобилних уређаја код потребе за телекомуникацијом.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

3.1. Смернице за спровођење Плана

➤ Директна примена плана

Овим Планом дефинисана је директна примена.

➤ Зоне за даљу урбанистичку разраду

Планом нису дефинисане зоне за даљу урбанистичку разраду.

3.2. Извор финансирања

Изградња објеката у оквиру Плана финансираће се средствима инвеститора или финансијера.

4. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА

Саставни део Плана представља и засебан прилог Документациона основа Плана, у коме се по доношењу Плана прилаже сва документација сакупљена приликом израде Плана на основу члана 28. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког

планирања ("Службени гласник Републике Србије", број 32/19).

5. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

Карта број 1. ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1: 1000

Карта број 2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА Р 1: 1000

Карта број 3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА Р 1: 1000

Карта број 4. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА АНАЛИТИЧКО ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ Р 1: 1000

Карта број 5. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЕ СА СИНХРОН ПЛАНOM Р 1: 1000

Карта број 6. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р1: 1000

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је урађен у три примерка оригинала у аналогном облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине општине Владичин Хан и четири примерака у дигиталном облику, од којих:

- **један примерак** у аналогном и дигиталном облику се доставља архиви Скупштине општине;

- **један примерак** у аналогном и један у дигиталном облику органу општинске управе надлежном за његово спровођење;

- **један примерак** у аналогном и један у дигиталном облику Инвеститору.

- **један дигитални запис** Плана доставља се за потребе Регистра при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

168.

На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др.закон, 92/2023 и 94/2024), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон и 47/2018 и 111/2021- др.закон) и члана 40. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања", број 7/2024- пречишћен текст), Скупштина Општине Владичин Хан, на седници одржаној 7. марта 2025. године, донела је

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ НЕЗАВИСНЕ –
КОМЕРЦИЈАЛНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА
2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Општина Владичин Хан ангажоваће предузеће односно лице које испуњава услове за обављање ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија за обављање ревизије финансијских извештаја који чине садржај завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2024. годину.

Члан 2.

Поступак избора предузећа односно лица за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја спровешће се у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 3.

Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се из средстава буџета Општине Владичин Хан за 2025. годину.

Члан 4.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за финансије и привреду Општинске управе општине Владичин Хан.
За контролу и извештај ове одлуке надлежна је Скупштина општине Владичин Хан.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Врања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/2/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

169.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11 и 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 98/18, 153/2020 и 94/2024), члана 20 Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл. лист СРЈ“ бр. 23/01-одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС и 106/16-аутентично тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 129/07 и 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон, 47/18

и 111/2021 – др. закон) и чл. 40. и 152. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број 7/2024 - пречишћени текст) Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС
НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И
ОБЈЕКТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО
ВЛАДИЧИН ХАН

Члан 1.

Овом одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објекта на земљишту) у КО Владичин Хан.

Члан 2.

Покретање поступка утврђивања јавног интереса врши се у циљу експропријације и административног преноса непокретности ради изградње улице 1. Маја у складу са Планом генералне регулације насеља Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“ бр. 11/21, 35/21 и 15/23).

Члан 3.

Општина Владичин Хан одређује се за корисника експропријације и административног преноса непокретности.

Члан 4.

Задужује се Општинско правобранилаштво Владичин Хан да припреми документацију потребну за подношење предлога Влади Републике Србије за утврђивање јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности у КО Владичин Хан.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/3/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

170.

На основу члана 32. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –

др. закон и 47/2018 и 111/21-др. закон), члана 181. став 1. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру ("Службени гласник РС", број 9/2020), члана 11. Одлуке о начину утврђивања и означавања назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места и начину означавања Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 41/13) и члана 11. и 40. Статута општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања, број 7/2024-пречишћен текст), уз прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 000062686 2025 14800 007 005 015 001 од 5. фебруара 2025. године, Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Члан 1.

Овом одлуком врши се измена и допуна Одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 6/2021).

Члан 2.

У члану 2 у делу 0.1 насељено место Владичин Хан, брише се:

- 01.2. улица Савска

Улица почиње од Пчињске улице, између кп 3429 и кп 3481, иде дуж кп 3428, кп 3482, кп 3445 и завршава се између кп 3443 и кп 3474, све у КО Владичин Хан.

- 01.4. улица Калиманска

Улица почиње од кп 1274/1, иде делом кп 1273, дуж кп 4415, кп 4414, кп 3556 и завршава се између кп 3570 и кп 3566, све у КО Владичин Хан.

- 01.5. улица Ресавска

Улица почиње између кп 3633 и кп 3645, иде дуж кп 3635 и завршава се између кп 3630 и кп 3636, све у КО Владичин Хан.

- 01.7. улица Хајдучка

Почиње између кп 4009 и кп 4014, иде дуж кп 4012, кп 4008 и завршава се између кп 4013 и кп 4008, све у КО Владичин Хан.

- 01.9. улица 9. Мај

Почиње између кп 504/1 и кп 504/3. иде дуж

кп 504/4, кп 507/7, кп 329/6, кп 329/5 и завршава се између кп 509/3 и кп 329/7, све у КО Владичин Хан.

- 01.10. улица Јужноморавска

Почиње између кп 516 и кп 1987, иде дуж кп 512, делом кп 974 и завршава се између кп 970/1 и кп 2000, све у КО Владичин Хан,

- 01.12. улица Солунска

Улица почиње између кп 2657 и кп 2653, иде дуж кп 2673 и завршава се између кп 2671 и кп 2664, све у КО Владичин Хан,

- 01.13. улица Церска

Улица почиње између кп 2882/1 и кп 2887/1, иде дуж кп 2891/1 и завршава се између кп 2884 и кп 2889, све у КО Владичин Хан.

- 01.14. улица Раданска

Улица почиње између кп 2590/1 и кп 2585/1, иде дуж кп 2604/1 и завршава се између кп 2602 и кп 2589, све у КО Владичин Хан.

- 01.15. улица Игманска

Почиње између кп 2857 и кп 2863, иде дуж кп 2861 и завршава се између кп 2859 и кп 2854, све у КО Владичин Хан.

- 01.18. улица Маричка

Почиње између кп 3165 и кп 3168, иде дуж кп 3167, кп 3191, кп 3188, кп 3030, кп 3035 и завршава се између кп 3013 и кп 2982/1, све у КО Владичин Хан.

- 01.19. улица Видовданска

Улица почиње између кп 1405 и кп 1403, иде дуж кп 1404 и завршава се између кп 1410 и кп 1398, све у КО Владичин Хан.

- 01.25. улица Вељка Влаховића

Улица Вељка Влаховића је продужетак постојеће улице Вељка Влаховића, почиње између кп 2675 и кп 2682, иде делом кп 2658/1, кп 2652 и завршава се између кп 2657 и кп 2649, све у КО Владичин Хан.

- 01.26. улица Иве Андрића

Улица почиње између кп 3568 и кп 3578, иде дуж кп 4414 и завршава се код границе са насељеним местом Калиманце, између кп 3523 и кп 3671, све у КО Владичин Хан.

- 01.27. улица Космајска

Улица почиње између кп 1647 и кп 1639, иде дуж кп 1646 и завршава се између кп 1644 и кп

1640, све у КО Владичин Хан.

- 01.28. улица Триглавска

Улица почиње између кп 1636 и кп 1632, иде дуж кп 1633 и завршава се између кп 1631 и кп 1637, све у КО Владичин Хан.

- 01.31. улица Опленачка

Улица почиње између кп 1714 и кп 1787, иде дуж кп 1783, делом кп 1786, кп 1788 и завршава се између кп 1708 и кп 1776, све у КО Владичин Хан.

- 01.35. улица Катарине Велике,

Улица почиње између кп 4249 и кп 4223, иде дуж кп 4240 и завршава се између кп 4255 и кп 4216, све у КО Владичин Хан.

- 01.36. улица Радоја Домановића

Улица почиње између кп 4292 и кп 4310, иде дуж кп 4299 и завршава се између кп 4297 и кп 4300, све у КО Владичин Хан.

- 01.42. улица Градимира Михајловића

Продужетак постојеће улице Градимира Михајловића, између кп 1039/6 и кп 793/1, иде дуж кп 793/2, кп 1039/7, кп 3261/4, кп 3261/1 и завршава се код границе са насељеним местом Прекодолце, између кп 3266/2 и кп 2914/1, све у КО Владичин Хан.

У члану 2 у делу 0.1 насељено место Владичин Хан, **II НАСЕЉЕ РОСУЉА**, додаје се:

- 01.13-2. улица Војводе Путника

Улица почиње од улице Београдска, даље иде дуж кп 1149/1 све до кп 1003/1 КО Владичин Хан.

У члану 2 у делу 0.1 насељено место Владичин Хан, **IX ДУГЕ ЊИВЕ**, тачка 1.51. мења се назив улице **Ивана Милутиновића** и гласи:

-1.51. улица Посебне јединице полиције

Члан 3.

У члану 2 у делу 04 насељено место **Белановце**, брише се:

- 04.03. улица Тополска

Улица почиње између кп 2898 и кп 2899, иде дуж кп 5256, делом кп 2388, кп 2387 и завршава се између кп 2386 и кп 2393, све у КО Белановце.

- 04.4. улица Куњска

Улица почиње између кп 2949 и кп 2839, иде дуж кп 5256, кп 5267 и завршава се између кп 4249

и кп 4191, све у КО Белановце.

- 04.1. засеок Остра Чука,

Засеок обухвата кп 4923 КО Белановце.

- 04.5. засеок Топола

Засеок обухвата кп 20 КО Белановце.

- 04.6. засеок Ливађе

Засеок обухвата кп 777 КО Белановце.

У члану 2 у делу 04 насељено место **Белановце**, мења се опис улице **04.01. улица Школска**, тако да сада гласи:

Улица почиње од улице Плочарска сече кп 1288 КО Белановце, кп 1289, кп 1296, кп 1295, иде дуж кп 2266, сече кп 2281, кп 2282, кп 2283 иде дуж кп 2249, дуж кп 5249 сече кп 2770, кп 2771, кп 2792, кп 2794, кп 2799, кп 5268 иде дуж кп 5249, дуж кп 2874, сече кп 2871, кп 2872, кп 2875, даље иде дуж кп 5256, дуж кп 5267 и завршава се између кп 3980 и кп 4191 КО Белановце.

Члан 4.

У члану 2 у делу 08 насељено место **Декутинце**, брише се:

- 08.5. улице Боре Станковића

Улица почиње између кп 1607/2 и кп 1435/4, иде дуж кп 1662/1 и завршава се код улице Николе Тесле, између кп 1481 и кп 1586, све у КО Декутинце.

- 08.1. засеок Суви Рид

Засеок обухвата кп 377 КО Декутинце.

У члану 2 у делу 08 насељено место **Декутинце**, мења се назив улице **08.1. улица Цара Душана**, и сада гласи:

- 08.1. улица Врањска

У члану 2 у делу 08 насељено место **Декутинце**, мења се опис улице **08.6. улица Николе Тесле**, и сада гласи:

Улица почиње између кп 1607/2 и кп 1435/4, иде дуж кп 1662/1 и завршава се између кп 1481 и кп 1586, све у КО Декутинце.

Члан 5.

У члану 2 у делу 09 насељено место **Доње Јабуково**, брише се:

- 09.5. улица Јована Јовановића Змаја

Улица почиње између кп 3729 и кп 3731, иде дуж кп 3732, кп 4099 и завршава се између кп

4011/2 и кп 4062, све у КО Доње Јабуково.

У члану 2 у делу 09 насељено место **Доње Јабуково**, мења се опис улице **09.2. улица Бранка Радичевића**, и сада гласи:

Улица почиње између кп 1766 и кп 1768, иде дуж кп 4078, сече кп 2060, кп 2061, кп 2054, кп 2051, кп 2053 и кп 2052, наставља дуж кп 4078, сече кп 3892, кп 3844, кп 3841, кп 3837, кп 3833, кп 4068, кп 4072, наставља дуж кп 4099, и дуж кп 3732, сече кп 3800, кп 3799, кп 3756, наставља дуж кп 4078 и завршава се код границе са насељеним местом Репинце кп 4102 све у КО Доње Јабуково.

Члан 6.

У члану 2 у делу 10 насељено место **Дупљане**, брише се:

- 10.5. засеок Ракино

Засеок обухвата кп 2537, кп 2521 и кп 2514, кп 2520 и кп 2519, све у КО Дупљане.

Члан 7.

У члану 2 у делу 11 насељено место **Цеп**, мења се назив и опис улице 11.3. улица **Моравска**, и сада гласи:

- 11.3. улица Миодрага Симоновића

Улица почиње од кп 1135 КО Цеп између кп 10 и кп 17 КО Цеп иде дуж кп 7 КО Цеп и завршава се између кп 2 и кп 4/2 КО Цеп.

Члан 8.

У члану 2 у делу 13 у насељеном месту **Горње Јабуково**, брише се:

- 13.1. улица Ивана Мештровића

Улица почиње између кп 3702 и кп 3816, иде дуж кп 4670, кп 4672 и завршава се код границе са насељеним местом Балиновце, између кп 4503 и кп 4506, све у КО Горње Јабуково.

- 13.5. улица Барска

Улица почиње између кп 2856 и кп 2956, иде дуж кп 4663 и завршава се између кп 2611 и кп 3056/1, све у КО Горње Јабуково.

- 13.7. улица Борска

Улица почиње између кп 2800 и кп 4663, иде делом кп 4647, кп 2799, кп 2798, кп 2797, дуж кп 4650, делом кп 2765, кп 2766, кп 2767, кп 2764, кп 2762, кп 2761, кп 2758, кп 2757, кп 2756, кп 2754, кп 2751, наставља дуж кп 4650 и завршава се између кп 1102 и кп 1922, све у КО Горње Јабуково.

- 13.4. засеок Зли Дол

Засеок обухвата кп 1362 КО Горње Јабуково.

У истом члану у насељеном месту **Горње Јабуково**, мења се опис улице, и сада гласи:

- 13.3. улица Пастирска

Улица почиње од границе са насељеним местом Балиновце између кп 3804 и кп 3805 КО Горње Јабуково, иде дуж кп 4655 КО Горње Јабуково и завршава се између кп 1919 и кп 2020 КО Горње Јабуково.

- 13.4. улица Големоглавска

Улица почиње између кп 3782 и кп 3719 КО Горње Јабуково иде дуж кп 4667, сече кп 4676, иде дуж кп 4663, сече кп 4647, кп 2799, кп 2798, кп 2797, иде дуж кп 4650, сече кп 2766, кп 2767, кп 2764, кп 2762, кп 2761, кп 2758, кп 2754, кп 2449, иде дуж кп 4650 и завршава се између кп 1102 и кп 1927 КО Горње Јабуково.

У члану 2 у делу 13 у насељеном месту **Горње Јабуково**, мења се назив и опис улице **13.6. улица Подгоричка**, и сада гласи:

- 13.6. улица Николе Тесле

Улица почиње између кп 4173 и 4170 КО Горње Јабуково иде дуж кп 4171 сече кп 4661, иде дуж кп 4071 и завршава се између кп 4094 и кп 4063 КО Горње Јабуково.

У члану 2 у делу 13 у насељеном месту **Горње Јабуково**, мења се назив улице **13.2. Врдолска**, и сада гласи:

- 13.2. улица Горана Николића

Члан 9.

У члану 2 у делу 14 насељено место **Грамађе**, брише се:

- 14.3. улица Вука Караџића

Улица почиње између кп 553/1 и кп 751/4, иде дуж кп 1713/1, кп 246, делом кп 1708/1, дуж кп 227/1, кп 227/2 и завршава се код улице Николе Тесле, између кп 218/3 и кп 228/2, све у КО Грамађе.

- 14.6. улица Цара Душана

Улица почиње од улице Вука Караџића, између кп 398 и кп 547/1, иде дуж кп 1714/2, кп 1714/3 и завршава се између кп 399/3 и кп 546/4, све у КО Грамађе.

Члан 10.

У члану 2 у делу 16 насељено место

Јастребац, брише се:

- **16.7. улица Хајдук Вељка**

Улица почиње између кп 2951 и кп 2987, иде дуж кп 4892 и завршава се између кп 2846 и кп 2851, све у КО Јастребац.

- **16.5. засеок Чукар**

Засеок обухвата кп 3761, кп 3762, кп 3759, кп 3754, кп 3757 и кп 3756, све у КО Јастребац.

Члан 11.

У члану 2 у делу 19 насељено место **Калиманце**, мења се назив улице **19.1. улица Пчињска**, и сада гласи:

- **19.1. улица Калиманска**

У члану 2 у делу 19 насељено место **Калиманце**, брише се:

- **19.6. улица Калиманска**

Улица почиње између кп 3829 и кп 1294/1, иде дуж кп 4415 и завршава се између кп 3841 и кп 3901, све у КО Владичин Хан.

У члану 2 у делу 19 насељено место **Калиманце**, додаје се:

- **19.8. улица Иве Андрића**,

Улица почиње од границе са насељеним местом Владичин Хан између кп 595 и кп 783 иде дуж кп 1406/1 и завршава се на граници са насељеним местом Доње Јабуково.

Члан 12.

У члану 2 у делу 22 насељено место **Доња Козница**, брише се:

- **22.4. улица Маршала Тита**

Улица почиње између кп 2808 и кп 2800, иде дуж кп 4143, кп 4149 и завршава се између кп 2929 и кп 2906, све у КО Доња Козница.

- **22.5. улица Војводе Петра Бојовића**

Улица почиње од кп 907, иде дуж заједничке границе са насељеним местом Дикава, кп 3698 (КО Дикава) и завршава се код кп 931 КО Доња Козница.

- **22.1. засеок Јовчина долина**

Засеок обухвата кп 303, кп 327, кп 325, кп 330 и кп 329, све у КО Доња Козница.

Члан 13.

У члану 2 у делу 25 насељено место **Куново**, брише се:

- **25.1. улица Милеве Марић**

Улица почиње између кп 4042 и кп 4132, иде дуж кп 8911, кп 4687, кп 8911 и завршава се између кп 4773 и кп 4646, све у КО Куново.

- **25.2. улица 8. Септембар**

Улица почиње између кп 4132 и кп 3951, иде дуж кп 8916/1, кп 8922, кп 8920 и завршава се код предложене улице 4, између кп 3601/2 и кп 2919, све у КО Куново.

- **25.5. улица Пчињска**

Улица почиње између кп 2853 и кп 2855, иде дуж кп 2854 и завршава се код улице Боре Станковића, између кп 2914 и кп 2860, све у КО Куново.

- **25.7. улица Сремска**

Улица почиње између кп 2338 и кп 2351, иде делом кп 2339, кп 2341, кп 2342, кп 2345, кп 2259, кп 2265 и завршава се између кп 2262 и кп 2266, све у КО Куново.

- **25.12. улица Зетска**

Улица почиње између кп 6965 и кп 7261/1, иде дуж кп 7169 и завршава се код Маричке улице, између кп 7915 и кп 8910, све у КО Куново.

- **25.13. улица Доситејева**

Улица почиње између кп 8718 и кп 8737, иде дуж кп 8736 и завршава се између кп 8645 и кп 8764, све у КО Куново.

- **25.14. улица Цвијићева,**

Улица почиње између кп 8349 и кп 7960, иде дуж кп 8350 и завршава се између кп 8302 и кп 8301, све у КО Куново.

- **25.15. улица Чачанска,**

Улица почиње између кп 7985 и кп 8347, иде дуж кп 8931, кп 7989 и завршава се између кп 7998 и кп 7991, све у КО Куново.

- **25.16. улица Нехруова**

Улица почиње од кп 8034, иде дуж кп 8002, кп 8159 и завршава се између кп 8147 и кп 8141, све у КО Куново.

- **25.1. засеок Дулан**

Засеок обухвата кп 3561/1, кп 3555, кп 7630, кп 3554, кп 3553, кп 3552, кп 7637, кп 3493, кп 3497, кп 3491, кп 7656/1, кп 7656/2, кп 7658/2, кп 7658/1, кп 7659 и кп 7672, све у КО Куново.

- **25.5. засеок Стари Лаз**

Засеок обухвата кп 8072, кп 8080 и кп 8084,

све у КО Куново.

- **25.6. засеок Клиначари**

Засеок обухвата кп 8598, кп 8594 и кп 8585, све у КО Куново.

У истом члану у насељеном месту **Куново**, мења се опис улица, и сада гласи:

- **25.3. улица Иве Андрића**

Улица почиње између кп 2540 и кп 2541 КО Куново код границе са насељеним местом Репинце, иде дуж кп 8911 КО Куново, дуж кп 2733, дуж кп 8911, дуж кп 4687 и завршава се између кп 4773 и кп 4646 КО Куново.

- **25.4. улица Боре Станковића**

Улица почиње између кп 2724/2 и кп 2645 КО Куново иде дуж кп 2717 сече кп 8916/2, кп 2966, кп 2965, кп 2964, кп 2963/2, иде дуж кп 2960/3, дуж кп 8916/1, дуж кп 8922, дуж кп 8920, дуж кп 8921 и завршава се између кп 7656/1 и кп 7654 КО Куново.

- **25.10. улица Маричка**

Улица почиње између кп 7977 и кп 7978, иде дуж кп 8931, кп 8350, делом кп 8348, кп 8346, кп 8349, кп 7960, кп 7959, иде дуж кп 7961, дуж кп 8936, дуж кп 8930, делом сече кп 8390, кп 8389, иде дуж кп 8930, сече кп 7374, кп 7357, кп 7353, кп 7351, кп 7350, иде дуж кп 6938, сече кп 6629, кп 6617, кп 6632, кп 6633, кп 6634, кп 6636, иде дуж кп 6938 и завршава се између кп 6868 и кп 7027 КО Куново.

- **25.11. улица Новосадска,**

Улица почиње између кп 7374 и кп 7328 КО Куново иде дуж кп 8930, дуж кп 8933, сече кп 7263 и кп 7264, иде дуж кп 8933, дуж кп 8774, сече кп 8773, кп 8932, кп 8599, и завршава се између кп 8600 и кп 8599 КО Куново.

Члан 14.

У члану 2 у делу 30 насељено место **Манајле**, брише се:

- **30.1. засеок Чапљина Падина**

Засеок обухвата кп 383, кп 386, кп 409 и кп 408, све у КО Манајле.

- **30.4. засеок Доња мала**

Засеок обухвата кп 996 КО Манајле.

- **30.6. засеок Каћимерци**

Засеок обухвата кп 523, кп 525 и кп 534, све у КО Манајле.

У члану 2 у делу 30 насељено место **Манајле**, додаје се:

- **30.3. улица Савска**

Улица почиње од границе са насељеним местом Дупљане између кп 500/2 и 500/3, сече кп 1458/3 и наставља до кп 5292/2 све у КО Манајле.

Члан 15.

У члану 2 у делу 31 насељено место **Мањак**, брише се:

- **31.4. улица Моравска**

Улица почиње између кп 3338 и кп 3341, иде дуж кп 3339, кп 3347, кп 3436 и завршава се између кп 3487 и кп 3405, све у КО Мањак.

- **31.8. улица Дринска**

Улица почиње између кп 2911 и кп 2670, иде делом кп 2904, кп 2906, кп 2908, кп 2914, кп 2917, кп 2916, кп 2915, кп 2923, кп 2924, кп 2929, дуж кп 6063, делом кп 3218, кп 3224, кп 3223, кп 3227, кп 3228, кп 3229, дуж кп 6060, делом кп 4102, кп 4110, кп 4111, дуж кп 4357, делом кп 4496, 4493, кп 4480, кп 4491, кп 4490, кп 4398 и завршава се између кп 4394 и кп 6060, све у КО Мањак.

- **31.11. улица Грделичка**

Улица почиње између кп 4743 и кп 5513, иде дуж кп 5461, кп 6054 и завршава се између кп 4924 и кп 5404, све у КО Мањак.

- **31.12. улица Балканска**

Улица почиње између кп 4143 и кп 4045, иде дуж кп 6064, кп 6065 и завршава се између кп 4185 и кп 4176, све у КО Мањак.

- **31.1. засеок Средњи Рид**

Засеок обухвата кп 5749, кп 5753, кп 5762, кп 5764 и кп 5769, све у КО Мањак.

- **31.2. засеок Симоновци**

Засеок обухвата кп 5933, кп 5934/1, кп 5931/2, кп 5932 и кп 5936/2, све у КО Мањак.

- **31.3. засеок Лозиште**

Засеок обухвата кп 3876, кп 3870, кп 3834, кп 3835, кп 3838, све у КО Мањак.

- **31.4. засеок Трлиште**

Засеок обухвата кп 3133 КО Мањак.

- **31.6. засеок Старо Село**

Засеок обухвата кп 1552 и кп 1553, све у КО Мањак.

- **31.8. засеок Бели Рид**

Засеок обухвата кп 2238, кп 1341, кп 1336, кп 1339, кп 1406/1, кп 1400, кп 1402, кп 1268, кп 1269, кп 1461, кп 1448, кп 1430, кп 1421 и кп 1436, све у КО Мањак.

У члану 2 у делу 31 насељено место **Мањак**, мења се назив улице **31.3. улица Хомерова**, и сада гласи:

- **31.3. улица Небојше Савића**

Члан 16.

У члану 2 у делу 33 насељено место **Мртвица**, брише се:

- **33.7. улица Милунке Савић**

Улица почиње између кп 4909 и кп 4912, иде дуж кп 4911, кп 5664 и завршава се између кп 4460 и кп 4530, све у КО Мртвица.

- **33.8. улица Церска**

Улица почиње између кп 3688 и кп 2044, иде дуж кп 5659, кп 3550 и завршава се између кп 3528 и кп 3587, све у КО Мртвица.

- **33.9. улица Павла Орловића**

Улица почиње између кп 4047 и кп 3961, иде делом кп 5671, кп 3962, кп 3971, дуж кп 5661/1 и завршава се код кп 3998, све у КО Мртвица.

- **33.10. улица Нушићева,**

Улица почиње између кп 1267 и кп 1269, иде дуж кп 1268, кп 875, кп 1248 и завршава се код предложене улице 2, између кп 1237 и кп 1265, све у КО Мртвица.

- **33.11. улица Барска**

Улица почиње између кп 1782 и кп 1759/1 и иде дуж кп 1809, а завршава се између кп 1807 и 1812 све КО Мртвица.

У члану 2 у делу 33 насељено место **Мртвица**, мења се опис улице **33.1. улица Моравска**, и сада гласи:

Улица почиње између кп 1739 КО Мртвица и кп 2667/1 КО Гариње, иде дуж кп 5661/1, кп 4046 даље сече кп 4061/2, кп 5673, кп 4109/2, иде дуж кп 5662/1 и завршава се између кп 4049 и кп 4212/1 КО Мртвица.

У члану 2 у делу 33 насељено место **Мртвица**, мења се опис улице **33.2. улица Соколска**, и сада гласи:

Улица почиње од кп 5661/1, између кп 1739 КО Мртвица и кп 2667/1 КО Гариње, сече кп 1723/1,

кп 5670, кп 1716, кп 1704, кп 5669, кп 1211, кп 1214, кп 1215, кп 1227, кп 1211, кп 1194 и завршава се између кп 959/2 и кп 967 КО Мртвица.

У члану 2 у делу 33 насељено место **Мртвица**, мења се опис улице **33.4. улица Војводе Путника**, и сада гласи:

Улица почиње између кп 3961 и кп 3959 КО Мртвица иде дуж кп 5659, сече кп 1756, иде дуж 1809, дуж кп 5660, кп 2092, кп 5659, дуж кп 3550 и завршава се између кп 3527 и кп 3587 КО Мртвица.

У члану 2 у делу 33 насељено место **Мртвица**, мења се опис улице **33.5. улица Војводе Степе**, и сада гласи:

Улица почиње између кп 3991 и кп 4060/1 КО Мртвица, иде дуж кп 4046, дуж кп 5662/1, кп 3940/1, кп 3814, кп 3815, кп 3817, кп 3808, кп 3807, кп 3842, кп 3795, кп 3793, кп 3792, кп 3764, кп 3766, кп 3761, иде дуж кп 5665 и завршава се између кп 3688 и кп 3773 КО Мртвица.

У члану 2 у делу 33 насељено место **Мртвица**, мења се опис улице **33.6. улица Миленка Павловића**, и сада гласи:

Улица почиње између кп 3701 и кп 3758 иде дуж кп 5665, дуж кп 4901 наставља дуж кп 5664 и завршава се између кп 4530 и кп 4460 КО Мртвица.

Члан 17.

У члану 2 у делу 37 насељено место **Прибој**, брише се:

- **37.5. улица Обилићева,**

Улица почиње између кп 2924 и кп 2851, иде делом кп 2850, дуж кп 3565 и завршава се између кп 1753 и кп 2945, све у КО Прибој.

- **37.7. улица Браће Југовића**

Улица почиње између кп 1136/2 и кп 1129, иде дуж кп 1132 и завршава се између кп 1133/1 и кп 1118, све у КО Прибој.

Члан 18.

У члану 2 у делу 38 насељено место **Равна Река**, брише се:

- **38.3. улица Обреновачка,**

Улица почиње између кп 4139 и кп 4201, иде дуж кп 6124 и завршава се између кп 4827 и КО 4870, све у КО Равна Река.

- **38.4. улица Таковска**

Улица почиње између кп 3194 и кп 4000, иде

дуж кп 6120 и завршава се између кп 4317 и кп 4392, све у КО Равна Река.

- 38.12. улица Дечанска

Улица почиње између кп 3388 и кп 2526, иде дуж кп 6116 и завршава се између кп 2592 и кп 2632/1, све у КО Равна Река.

- 38.3. засеок Маркова Ливада

Засеок обухвата кп 2877 КО Равна Река.

- 38.5. засеок Росуља

Засеок обухвата кп 3761, кп 3759, кп 3757, кп 3752 и кп 3756, све у КО Равна Река.

- 38.6. засеок Каравановци

Засеок обухвата кп 3777, кп 3709, кп 3711, кп 3732, кп 3733, кп 3735, кп 3731/1, кп 3737/2 и кп 3724, све у КО Равна Река.

Члан 19.

У члану 2 у делу 40 насељено место **Репинце**, брише се:

- 40.5. улице Дантеова

Улица почиње од улице Цара Лазара, између кп 557/5 и кп 558/4, иде дуж кп 557/2 и завршава се између кп 557/4 и кп 558/3, све у КО Репинце.

- 40.7. улица Тургењева,

Улица почиње између кп 874/2 и кп 873, иде дуж кп 870/1 и завршава се између кп 870/2 и кп 871, све у КО Репинце.

- 40.8. улица Толстојева

Улица почиње између кп 541/2 и кп 1696/2, иде дуж кп 2459/1, кп 886/2, кп 887/2, кп 888/2 и завршава се између кп 888/1 и кп 1695, све у КО Репинце.

- 40.9. улица Браће Грим

Улица почиње између кп 854/5 и кп 852/1, иде дуж кп 853/1, кп 853/2 и завршава се између кп 855/1 и кп 853/4, све у КО Репинце.

- 40.16. улица Нехруова

Улица почиње од кп.бр. 2437 КО Репинце, иде дуж кп.бр. 8159 КО Куново и завршава се код кп.бр. 2430 КО Репинце.

- 40.2. засеок Гњилавица

Засеок обухвата кп 2209 и кп 2212, све у КО Репинце.

- 40.3. засеок Мртвица

Засеок обухвата кп 217 и кп 218, све у КО Репинце.

- 40.5. засеок Дулан

Засеок обухвата кп 1082, кп 1001/1, кп 1004/1 и кп 1007/1, све у КО Репинце.

У члану 2 у делу 40 насељено место **Репинце**, мења се назив улице **40.1. улица Слободана Пенезића**, и сада гласи:

- 40.1. улица Деспота Стефана

Улица почиње од границе са насељеним местом Владичин Хан, између кп 2106 КО Владичин Хан и кп 2458 КО Репинце, иде дуж кп 542 КО Репинце, кп 1707 КО Репинце и завршава се код границе са насељеним местом Сува Морава, између кп 1727/1 КО Репинце и кп 1725/3 КО Репинце.

Члан 20.

У члану 2 у делу 46 насељено место **Сува Морава**, брише се:

- 46.6. улица Милутинска

Улица почиње између кп 193/5 и кп 193/2, иде дуж кп 193/4 и завршава се између кп 193/1 и кп 193/7, све у КО Сува Морава.

- 46.9. улица Кривобарска

Улица почиње између кп 615/3 и кп 614/2, иде дуж кп 615/5, делом кп 615/1, кп 613 и завршава се између кп 615/4 и кп 612, све у КО Сува Морава.

- 46.14. улица Језерска

Улица почиње од границе са насељеним местом Лепеница, између кп 2849 и кп 2851/2, иде дуж кп 2848, кп 3058, делом кп 2851/2 и завршава се између кп 2860/4 и кп 1422, све у КО Сува Морава.

- 46.16. улица Ливадска,

Улица почиње између кп 1359/1 и кп 1361, иде делом кп 1360/1, кп 1360/2, кп 1359/3, кп 1371/1, кп 1371/2, кп 1370, кп 1366, кп 1365, кп 1363, кп 1456, кп 1444, кп 1445/3, кп 3063 и завршава се код кп 3038, све у КО Сува Морава.

- 46.17. улица Марка Краљевића

Улица почиње између кп 415 и кп 416, иде дуж кп 1419 и завршава се између кп 420 и кп 412/2, све у КО Сува Морава.

- 46.19. улица Фаринска,

Улица почиње између кп 691 и кп 696, иде дуж кп 692 и завршава се између кп 683/12 и кп 686, све у КО Сува Морава.

- 46.1. засеок Пајша

Засеок обухвата кп 2063 КО Сува Морава.

- 46.2. засеок Дубрава

Засеок обухвата кп 2781, кп 2782 и кп 2783, све у КО Сува Морава.

Члан 21.

У члану 2 у делу 49 насељено место **Врбово**, брише се:

- 49.7. улица Царице Милице

Улица почиње између кп 2738/1 и кп 2744, иде дуж кп 2743, делом кп 3374/4 и завршава се код кп 2217, све у КО Врбово.

- 49.8. улица Ресавска

Улица почиње између кп 2601 и кп 2604/1, иде дуж кп 2603 и завршава се између кп 2621 и кп 2627, све у КО Врбово.

- 49.9. улица Старог Вујадина

Улица почиње између кп 2999 и кп 2994, иде дуж кп 2998 и завршава се између кп 2997 и кп 3012, све у КО Врбово.

Члан 22.

У члану 2 у делу 50 насељено место **Зебинце**, брише се:

- 50.1. улица Ханска

Улица почиње између кп 2705 и кп 2776, иде дуж кп 3162, кп 2796, кп 3161 и завршава се код границе са насељеним местом Јастребац, између кп 620 и кп 2832, све у КО Зебинце.

- 50.3. улица Цара Лазара

Улица почиње између кп 898 и кп 2689, иде дуж кп 3151 и завршава се код границе са насељеним местом Летовиште, између кп 3022 и кп 3127, све у КО Зебинце.

- 50.4. улица Живојина Мишића,

Улица почиње између кп 911 и кп 896, иде дуж кп 3148, кп 3153 и завршава се између кп 1241 и кп 1375/3, све у КО Зебинце.

Члан 23.

У члану 2 у делу 51 насељено место **Житорађе**, брише се:

- 51.6. улица Светосавска

Улица почиње између кп 1263/4 и кп 1265, иде дуж кп 1264/2, кп 1264/1, кп 2756, кп 1210 и завршава се између кп 1212 и кп 1209/1, све у КО

Житорађе.

- 51.12. улица Гаврила Принципа

Улица почиње између кп 1374/1 и кп 1317, иде дуж кп 1374/2, кп 1373/1 и завршава се између кп 1342 и кп 1357, све у КО Житорађе.

- 51.13. улица Боре Станковића

Улица почиње између кп 1405/3 и кп 1374/1, иде дуж кп 1374/3, кп 1372 и завршава се између кп 1366 и кп 1406/1, све у КО Житорађе.

- 51.14. улица Војводе Танкосића

Улица почиње између кп 677 и кп 1300, иде дуж кп 2761 и завршава се између кп 668/2 и кп 1304, све у КО Житорађе.

- 51.17. улица Видовданска

Улица почиње између кп 1571 и кп 1570, иде дуж кп 1568 и завршава се код између кп 1550 и кп 1551/1, све у КО Житорађе.

- 51.20. улица Китичанска

Улица почиње између кп 1058 и кп 1054, иде дуж кп 1056, делом кп 1052, кп 1053 и завршава се између кп 1051 и кп 1055, све у КО Загужање.

У члану 2 у делу 51 насељено место **Житорађе**, мења се опис улице **51.16. улица Доситеја Обрадовића**, тако да гласи:

Улица почиње између кп 1498/1 и кп 1555 иде дуж кп 1505, кп 1568 и завршава се између кп 1571 и кп 1570 КО Житорађе.

Члан 24.

Одлуку доставити Републичком геодетском заводу Републике Србије и Служби катастар непокретности Владичин Хан, који ће ажурирати Адресни регистар.

Одлуку доставити месној заједници на чијој територији се налази улица, трг, заселак и други део насељеног места и МУП- Полицијској управи Врање, ПС Владичин Хан.

Члан 25.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града Врања”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/4/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

171.

На основу члана 32., 72. и 74. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 117., 121. и 152. Статута општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања, број 7/2024-пречишћен текст) и члана 16. Одлуке о месним заједницама на територији општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 26/2024), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Члан 1.

Овом одлуком врши се измена и допуна Одлуке о месним заједницама на територији општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 26/2024).

Члан 2.

У члану 17. став 1. мења се број чланова савета МЗ Јагњило, тако што се број „7“ замењује бројем „5“.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/12/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

172.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“
ВЛАДИЧИН ХАН

I

Даје се сагласност на Измену и допуну Статута Предшколске установе „Пчелица“ Владичин Хан, који је донет на седници Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ Владичин Хан, дана 20.01.2025. године, број 46/4.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/7/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

173.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, бр. 7/24-пречишћени текст) и члана 16. став 2. Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“ бр. 6/16, 43/16 и 28/17), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ОТУЂЕЊА,
ДАВАЊА У ЗАКУП, ПРИБАВЉАЊА И
РАЗМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН

I

Овим решењем, на период од 4. године, формира се Комисија за спровођење поступака отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан, у следећем саставу:

1. Милош Стојановић- председник;
2. Горан Илић- члан;
3. Катарина Радовановић- члан;
4. Милош Јовановић- члан;

5. Марија Андрејевић– члан.

РЕШЕЊЕ

II

Задатак Комисије је спровођење поступака отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан, расписивање и објављивање огласа за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта прикупљањем понуда или јавним надметањем, отварање приспелих понуда, разматрање и оцена понуда, спровођење поступка јавног надметања, спровођење поступка непосредне погодбе код прибављања земљишта и спровођење поступка размене земљишта када је један од власника на грађевинском земљишту општина Владичин Хан, састављање записника о спроведеним поступцима и достављање извештаја Општинском већу општине Владичин Хан.

III

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће стручне службе Општинске управе општине Владичин Хан.

IV

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење број 06-87/20/20-I од 06.12.2020. године.

V

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/8/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

174.

На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/21 – др.закон), члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број, 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

1. Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Владичин Хан за 2024. годину, који је утврдио Општински штаб за ванредне ситуације општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 28.02.2025. године, број 06-31/2/2025-II.

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/9/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

175.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40., члана 83. став 1. тачка 9. и члана 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној, дана 7. марта 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе Општине Владичин Хан за 2024. годину, број 022-3/2025-IV од 27.02.2025. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/10-1/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

176.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број

129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40., став 1. тачка 69. и члана 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024.
ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Владичин Хан за 2024. годину број ЈП.бр. 5/25 од 28.02.2025. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/10-2/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

177.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40., став 1. тачка 57. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И
БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН
ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијски извештај установе Центар за културне делатности,

туризам и библиотекарство општине Владичин Хан за 2024. годину, који је усвојио Управни одбор установе Одлуком број 65/2, на седници одржаној дана 26.02.2025. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/10-3/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

178.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40., став 1. тачка 57. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“
ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду установе Спортски центар „Куњак“ општине Владичин Хан са финансијским извештајем за 2024. годину, који је усвојио Управни одбор установе Одлуком број 56, на седници одржаној дана 27.02.2025. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године, број 06-34/10-4/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

179.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40. став

1. тачка 57. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“
ВЛАДИЧИН ХАН ЗА РАДНУ 2023/2024.
ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе „Пчелица“ Владичин Хан за радну 2023/2024. годину који је усвојио Управни одбор установе Одлуком број 1274/2-1, на седници одржаној дана 13.09.2024. године, са извештајем о пословању за период 01.01.2024.-31.12.2024. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године,број 06-34/10-5/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

180.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“број 129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 57. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 7/2024 – пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН ЗА
2024. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад Владичин Хан за 2024. годину који је усвојио Управни одбор установе Одлуком број 060-

11-39/1-2025, на седници одржаној дана 30.01.2025. године.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године,број 06-34/10-6/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

181.

На основу члана 13. став 4 . Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“ број 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/16, 35/2020, 92/2023 и 94/2024), члана 32. Закона локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 7/2024 – пречишћен текст), а по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности на Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Владичин Хан за 2025. годину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 000575494 2025 14840007 000 000 001 од 25.05.2025. године, Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној 7. марта 2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

Доноси се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Владичин Хан за 2025. годину.

II

Закључак објавити у „ Службеном гласнику Града Врања“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025.године,број 06-34/11/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић,с.р.

182.

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), члана 32.

Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 34. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник“ број 7/24-пречишћен текст), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 7. марта 2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

Доноси се Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2025. годину.

II

Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2025. годину, саставни је део овог Закључка.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН дана 07.03.2025.године, број 06-34/5/25-I

ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић, с.р.

Т Р Г О В И Ш Т Е

183.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије број 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“, бр. 3/19) Скупштина општине Трговиште доноси:

ОДЛУКА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Трговиште бр. 401-320/2024 , врше се следеће измене и допуне и то:

• Члан 1. у Одлуци мења се у делу:

Укупни приходи и примања од 742.990.000,00 динара увећавају се за 7.000.000,00 динара и износе 749.990.000,00 динара.

Укупни расходи и издаци од 742.990.000,00 динара увећавају се за 7.000.000,00 динара и износе 749.990.000,00 динара.

• Члан 2. у Одлуци мења се у делу:

Економска класификација 733 увећава се за 7.000.000 динара и износи 37.100.000 динара (извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти).

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу:

Економска класификација 413 замењује се износом 3.055.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 416 замењује се износом 13.710.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 421 замењује се износом 65.322.200 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 423 замењује се износом 73.455.096 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 451 замењује се износом 7.000.000 динара (извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти);

Економска класификација 454 замењује се износом 7.000.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 481 замењује се износом 41.618.792 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 511 замењује се износом 32.388.901 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

Економска класификација 512 замењује се износом 2.533.000 динара (извор финансирања 01 – Приход из буџета);

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу:

Функција 110 увећава се и износи 26.521.497 динара;

Функција 111 увећава се и износи 28.683.906 динара;

Функција 130 умањује се и износи 129.201.532 динара;

Функција 160 увећава се и износи 24.914.953 динара;
Функција 474 умањује се и износи 90.534.901 динара;
Функција 510 увећава се и износи 106.650.000 динара;
Функција 830 умањује се и износи 1.900.000 динара;
Функција 840 увећава се и износи 3.574.000 динара;
Функција 911 увећава се и износи 35.000.333 динара;
Функција 473 увећава се и износи 27.171.652 динара;
Функција 330 увећава се и износи 5.975.894 динара;

• **Члан 5. у Одлуци мења се у делу:**

Функција 110 :

- Позиција 9 економска класификација 423 износ од 6.955.000 динара увећава се и износи 12.955.000 динара;

Функција 111 :

- Позиција 23 економска класификација 421 износ од 880.000 динара увећава се и износи 980.000 динара;

- Позиција 25 економска класификација 423 износ од 1.380.000 динара увећава се и износи 1.880.000 динара;

Функција 130:

- Позиција 59 економска класификација 454 износ од 5.400.000 динара умањује се и износи 3.400.000 динара;

- Позиција 77 економска класификација 512 износ од 4.050.000 динара умањује се и износи 1.050.000 динара;

Функција 160:

-Позиција 157 економска класификација 416 износ од 290.000 динара увећава се и износи 410.000 динара;

-Позиција 158 економска класификација 421 износ од 1.971.200 динара увећава се и износи 3.071.200 динара;

-Позиција 160 економска класификација 423 износ од 9.429.000 динара увећава се и износи 10.869.000 динара;

-Додаје се позиција 164/1 економска класификација 511 на износ од 3.500.000 динара;

Функција 474:

-Позиција 122 економска класификација 511 износ од 99.491.901 динара умањује се и износи 87.904.901 динара;

Функција 510:

-Позиција 128 економска класификација 451 износ од 50.000.000 динара увећава се и износи 60.000.000 динара;

Функција 560:

-Позиција 129 економска класификација 424 износ од 8.500.000 динара увећава се и износи 9.700.000 динара;

Функција 830:

-Позиција 147 економска класификација 481 износ од 2.900.000 динара умањује се и износи 1.500.000 динара;

Функција 840:

-Позиција 149 економска класификација 481 износ од 2.047.000 динара увећава се и износи 3.474.000 динара;

Функција 820:

-Позиција 171 економска класификација 416 износ од 50.000 динара увећава се и износи 490.000 динара;

-Позиција 180 економска класификација 511 износ од 1.110.000 динара умањује се и износи 670.000 динара;

Функција 911:

-Позиција 185 економска класификација 413 износ од 290.000 динара увећава се и износи 570.000 динара;

-Позиција 188 економска класификација 416 износ од 340.000 динара увећава се и износи 610.000 динара;

Функција 473:

-Позиција 205 економска класификација 416 износ од 100.000 динара увећава се и износи 150.000 динара;

Функција 330:

-Позиција 234 економска класификација 423 износ од 300.000 динара увећава се и износи 500.000 динара;

Члан 2.

У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025 године, број: 400-3/2025

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
Јелена Станисављевић, с.р.

184.

На основу предлога Локалног савета за запошљавање бр.11-44/2024-2 од 12.02.2025. године и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник града Врања“, бр.3/19),

Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 27.02.2025. године, донела је

др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2024-
2026 ГОДИНЕ

Члан 1

Врши се измена и допуна Локалног акционог плана запошљавања Општине Трговиште за период 2024-2026 године бр.11-34/2024 од 15.04.2024.године због усклађивања са актом Националне службе за запошљавање бр.0012-101-100/2024 од 23.12.2024.године, тако што се код . 7.3 МЕРА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ , став 4. тачка 1. мења у целости и гласи:

„1. Ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкове превоза исплаћују се средства у укупном месечном износу од:

35.000 динара за лица са средњим образовањем

40.000 динара за лица са високим образовањем“

која постаје саставни део Локалног акционог плана запошљавања за период 2024-2026 године бр.11-34/2024 од 15.04.2024.године.

Члан 2.

Остали чланови остају непромењени.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025. године, број: 11-44/2024-3

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
Јелена Станисављевић, с.р.

185.

Скупштина општине Трговиште на седници одржаној 27.02.2025. године, на основу члана 40 Статута општине Трговиште („Сл. Гласник града Врања”, број 03/2019), а у вези са чланом 61. ст. 4. и 7, чланом 61а став 2, чланом 62, чланом 64. ст. 3. и 4. и чланом 64а став 24. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 –

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ПОСТУПАЊЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Члан 1.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Трговиште , уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште.

Члан 2.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде с циљем пошумљавања на територији општине Трговиште, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште.

Члан 3.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа на територији општине Трговиште уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште.

Члан 4.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште

Члан 5.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу јавног надметања, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште и Одлуком о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Трговиште.

Члан 6.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште и Одлуком о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Трговиште

Члан 7.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење државног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Трговиште и Одлуком о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Трговиште.

Члан 8.

Одређује се председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење државног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина нафте и природног гаса са објектима у функцији геолошких истраживања, односно експлоатације нафте и гаса, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 9.

Одредбе чл. 4. и 5. ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања”.

О б р а з л о ж е њ е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке за поступање у реализацији годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног у државној својини општине Трговиште садржан је у одредби члана 40 Статута општине Трговиште („Сл. Гласник града Врања”, број 03/2019), којим је прописано да Скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и друге опште, као и појединачне акте, а у вези са одредбама члана 61. ст. 4. и 7, члана 61а став 2, члана 62, члана 64. ст. 3. и 4. и члана 64а став 24. Закона о пољопривредном земљишту, којима је прописано да одлуку о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде, одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа, одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу јавног надметања, одлуку о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара и одлуку о давању на коришћење државног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Како ниједном одредбом Закона о пољопривредном земљишту није прецизно одређен орган јединице локалне самоуправе који је надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде, одлуке о давању у

закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа, одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу јавног надметања, одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара и одлуке о давању на коришћење државног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, неопходно је да се овом одлуком он дефинише.

Правно решење да надлежни орган за доношење побројаних одлука буде председник општине, односно градоначелник прихваћено је од стране већине јединица локалне самоуправе.

Такође, Одлуку о одређивању органа јединице локалне самоуправе надлежног за поступање у реализацији годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини је потребно донети јер је информациони систем Управе за пољопривредно земљиште дефинисан тако да је неопходно за сваку од поменутих одлука унети податке о лицу које је доноси да би се креирао документ и прибавила сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА

Чл. 1 до 8. ове одлуке предложено је да се одреди председник општине Трговиште као орган надлежан за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде, одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа, одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу јавног надметања, одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара и одлуке о давању на коришћење државног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Како је одредбом члана 26. став 1. тачка 5. Закона о главном граду („Сл. гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 37/2019 и 111/2021 – др. закон) и чланом 46. став 1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –

др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и одредбом члана 40. Статута општине Трговиште прописано да се Општинско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, чл. 1 до 8. ове одлуке предложено је да председник општине / градоначелник града, као надлежни орган, на основу предлога Комисије за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини коју образује Општинско веће општине Трговиште уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донесе одлуку о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Трговиште, одлуку о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде с циљем пошумљавања на територији општине Трговиште, одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу права пречег закупа на територији општине Трговиште, одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Трговиште, одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на основу јавног надметања на територији општине Трговиште, одлуку о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара на територији општине Трговиште и одлуку о давању на коришћење државног пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на територији општине Трговиште.

Чланом 9. предложено је да се одредбе чл. 4. и 5. ове одлуке односе и на земљиште које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини, јер је одредбом члана 62. став 1 Закона о пољопривредном земљишту прописано да се пољопривредно земљиште у државној својини, као и земљиште из члана 3. овог закона, односно пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште до привођења планираној намени, може дати у закуп, ако је годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта предвиђено за давање у закуп.

Чланом 10. предложено је да ова одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања”.

IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију Одлуке о одређивању органа надлежног за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Трговиште нису потребна финансијска средства.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025 године, број: 119-8/2025

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
Јелена Станисављевић, с.р.

186.

На основу члана 20. став 1. тачка 15. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 52. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/2014), а у вези са чланом 193. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023 – др. закон) и чланом 1089 -1098. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, број 29/1978, 39/1985/ 45/1989- одлука УСЈ и 57/1989, „Службени лист СРЈ“, број 31/93, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – уставна повеља, и „Службени гласник РС“, број 18/2020), члана 15. став 1. тачка 15. и члана 40. став 1. тачке 6. Статута општине Трговиште ("Службени гласник града Врања", број 3/2019), а у вези са чланом 29. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020 и 94/2024), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 27. фебруара 2025. године, донела је

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ СПОРОВА НАСТАЛИХ ЗАУЗЕЋЕМ ПАРЦЕЛА ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин поступања општине Трговиште и Општинског правобранилаштва општине Трговиште (у даљем тексту: Правобранилаштво) које штити и имовинска права и интересе општине Трговиште у решавању проблема које општина Трговиште има са тужбама за исплату накнаде за заузеће, тзв. фактичку

експропријацију приватних парцела приликом изградње општинских и некатегорисаних путева.

Члан 2.

Општина Трговиште, њени органи и Правобранилаштво (у даљем тексту: Општина) ће настојати да се имовинско-правни спорови са физичким лицима, власницима, односно сувласницима парцела преко којих фактички пролазе општински и некатегорисани путеви (у даљем тексту: Власници парцела) реши вансудским путем, закључивањем споразума у смислу члана 193. Закона о парничном поступку и члана 1089-1098. Закона о облигационим односима (у даљем тексту: Вансудски споразум), у циљу смањења трошкова до којих долази решавањем спора судским путем, а што је од непосредног интереса за грађане општине Трговиште, односно, уколико за то постоје услови закључивањем судског поравнања признањем тужбеног захтева.

Члан 3.

Одобрава се закључивање Вансудског споразума лично са Власницима парцела за следеће ситуације:

- када Власник парцеле жели да се одрекне накнаде за фактичко заузеће парцеле без покретања судског поступка,
- када Власник парцеле жели да се одрекне тужбеног захтева и жели да се одрекне накнаде за фактичко заузеће парцеле када је судски поступак покренут са пуномоћником адвокатом или без пуномоћника адвоката,
- када Власник парцеле жели да оствари право на накнаду за фактичко заузеће парцеле без покретања судског поступка.

Уколико власник парцеле жели да закључи судско поравнање, органи општине и правобранилаштво ће настојати да се закључи и таква врста поравнања, уколико би се избегли додатни адвокатски/судски трошкови.

Члан 4.

Овлашћује се Општински правобранилац, односно лице које у одсуству правобраниоца у складу са Законом о правобранилаштву или посебно закљученим споразумом са другим правобранилаштом штити имовинска права и интересе општине, да у име и за рачун општине Трговиште закључи и потпише Вансудски споразум, као и судско поравнање пред надлежним судом.

Правобранилац општине, односно лице које га мења, овлашћени су да могу супротној странци признати евентуалне трошкове парничног поступка,

уколико тужилац жели да се одрекне тужбеног захтева, односно закључи поравнање пред судом.

Члан 5.

Власницима парцела у поступку закључења вансудског споразума биће понуђена цена по процени надлежног органа пореске управе, према тржишној вредности.

За парцеле где не постоји процена органа пореске управе, постоји евентуална могућност ангажовања судског вештака одговарајуће струке.

Површина заузећа земљишта биће одређена мерењем преко алата еСервиса ГеоСрбија или мерењем на лицу места, осим у случају када у судском поступку постоји геодетско вештачење, односно пресуда са утврђеним мерама и границама за предметну парцелу.

Члан 6.

Општина ће преко званичне интернет презентације, друштвених мрежа, огласних табли, средстава јавног информисања, као и у непосредном контакту са Власницима парцела истима презентовати могућност и понудити закључење Вансудског споразума.

У случају из става 1. овог члана одлуке, имена и презимена лица и место пребивалишта би се, уз сагласност Власника парцела која би била дата у тексту вансудског споразума који се закључује, објављивала, као пример позитивне праксе на интернет презентацији општине, средствима јавног информисања, друштвеним мрежама и на остале погодне начине.

Члан 7.

Општина ће преко званичне интернет презентације, друштвених мрежа, огласних табли, средстава јавног информисања, као и у непосредном контакту са Власницима парцела који се за фактичко заузеће парцела желе одрећи накнаде или који желе да остваре право на накнаду, који нису покренули спор или који су покренули спор преко адвоката пуномоћника или без давања пуномоћја адвокату, у зависности од конкретног случаја, презентовати истима могућност одрицања од тужбе, опозива пуномоћја и закључења вансудског споразума којим ће се општина Трговиште обавезати да исплати, уколико власник парцеле то захтева, накнаду за заузеће земљишта и да преузме обавезу плаћања до тада насталих трошкова у судском поступку, уколико је судски поступак покренут.

Члан 8.

Органи општине и лице које заступа општину (правобранилац општине и његови

заменици/помоћници) ће у сваком тренутку судског поступка настојати да се закључи судско поравнање, уколико за то постоје услови, како би се смањили трошкови поступка који могу бити по штету буџета општине Трговиште.

У предметима где није могуће закључивање судског поравнања, односно не постоји жеља учесника поступка, могуће је закључивање и вансудског поравнања.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику града Врања", како би могло што раније да се отпочне са закључивањем вансудских споразума или судских поравнања, у циљу избегавања судских спорова, односно смањења парничних трошкова.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025. године, број: 46-3/2025

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Јелена Станисављевић, с.р.

187.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града Врања”, бр. 3/19) и члана 156. Пословника Скупштине општине Трговиште („Службени гласник Града Врања бр.17/24), на седници одржаној 27.02.2025. године, доноси

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАРЕЊЕ И МЕЋУГЕНЕРАЦИЈСКУ САРАДЊУ

1. Образује се Комисија за старење и међугенерациску сарадњу као стално радно тело Скупштине општине Трговиште (у даљем тексту: Комисија).

2. Задаци Комисије су да:

- даје мишљења на предлоге прописа и одлука, које доноси Скупштина општине Трговиште поводом оснаживања положаја припадника свих генерација,

- прати напредак у извршавању мера и спровођењу активности предвиђених Стратегијом активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године („Службени гласник РС“, број 84/23) и Акционим планом за примену Стратегије 2024-2026 („Службени гласник РС“, број 117/23) на нивоу општине Трговиште.

- промовише међугенерацисјску сарадњу и вођење здравог и активног старења,

- иницира унапређење сарадње органа општине Трговиште, стручних и струковних организација и удружења на пољу побољшања квалитета живота свих старосних категорија,

- промовише међугенерацисјски дијалог са циљем смањења стереотипа и предрасуда између генерација,

- прати спровођење активности из планских докумената о подршци процесу старења и међугенерацисјске сарадње, које су донели органи општине Трговиште.

3. Комисија се образује на период од четири године.

4. У Комисију се именују: 1) за председника:

- Јелена Станисављевић, заменица председнице Скупштине општине Трговиште;

2) за чланове:

- Александар Анђеловић, одборник Скупштине општине Трговиште,

- Милош Стефановић, одборник Скупштине општине Трговиште,

- Мирослав Тасић, секретар Скупштине општине Трговиште,

- Стефан Трајковић, члан Општинског већа општине Трговиште,

- Милена Костић Недељковић, директор - Центра за социјални рад Трговиште,

- Зоран Стојменовић, представник Савеза пензионера Србије,

- Саша Дојчиновић, представник Канцеларије за младе

Председник и чланови Комисије не добијају новчану надокнаду за учешће у раду Комисије.

5. Комисија ради у седницама, које се, по правилу, организују једном у два месеца, а по потреби и чешће.

Седнице Комисије се одржавају у просторијама Општинске управе.

6. Комисија на првој седници доноси пословник о раду.

7. Стручну и административно-техничку потпору Комисији пружа Стручна служба Скупштине општине Трговиште.

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025. године, број: 119-10/2025

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ

Јелена Станисављевић, с.р.

188.

На основу члана 34. и 39. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016— испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 17. Закона о библиотечкој информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“, број 3/19) и члана 156. Пословника о раду Скупштине општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“ бр. 17/2024), Скупштина општине Трговиште на седници одржаној дана 27.02.2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ **О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ** **ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „АНТОНИЈЕ ПОПОВИЋ“** **ТРГОВИШТЕ**

I. РАЗРЕШАВА СЕ Драгана Стаменовић, дипломирани учитељ са звањем дипломирани библиотекар из Доње Трнице, ул. Чука бр. 1, са функције вршиоца дужности директора Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште, услед истека периода на који је именована.

II. Драгани Стаменовић функција в.д. директора престаје даном разрешења.

III. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“ и на сајту општине Трговиште.

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 34. и чл. 39. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016— испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и

76/2023) и члана 17. Закона о библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), којима је прописано да директора установе именује и разрешава оснивач као и да дужност директора установе престаје истеком мандата.

С обзиром да је Драгана Стаменовић мандатни период вршиоца дужности директора истекао, Скупштина општине Трговиште, у складу са Законом, донела је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења, уз плаћање административне таксе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025 године, број: 119-6/2025

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
Јелена Станисављевић, с.р.

189.

На основу члана 34. и 35. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009. 13/2016 и 30/2016— испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 17. Закона о библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“, број 3/19) и члана 156. Пословника о раду Скупштине општине Трговиште („Службени гласник Града Врања“ бр. 17/2024), Скупштина општине Трговиште на седници одржаној дана 27.02.2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „АНТОНИЈЕ ПОПОВИЋ“ ТРГОВИШТЕ

ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Стаменовић, дипломирани учитељ са звањем дипломирани библиотекар из Доње Трнице, ул. Чука бр. 1, на функцију директора Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште, на период од четири године.

II. Именована ступа на функцију даном именовања.

III. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“ и на сајту општине Трговиште.

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 34. и чл. 35. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009. 13/2016 и 30/2016— испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) и члана 17. Закона о библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), којима је прописано да директора установе именује и разрешава оснивач на основу претходно спроведеног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован. С обзиром да је од стране оснивача дата сагласност Управном одбору Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште дана 11.11.2024. године за расписивање и спровођење конкурса, Управни одбор Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште је дана 22.01.2025. године донео Одлуку о расписивању и спровођењу конкурса за избор директора Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште број 8/25 од 22.01.2025. године.

На основу Записника са седнице Управног одбора Установе и Листе за избор број 29/025 од 11.02.2025. године, утврђено је да Драгана Стаменовић, једина кандидаткиња поседује све стручне и организационе способности за обављање функције директора, а што је досадашњим радом и доказала, те је Управни одбор Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште доставио оснивачу листу кандидата за именовање директора Установе Јавна библиотека „Антоније Поповић“ Трговиште.

Сходно напред изнетом, Скупштина општине Трговиште, у складу са Законом, донела је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда у Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења, уз плаћање административне таксе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ: дана 27.02.2025 године, број: 119-7/2025

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
Јелена Станисављевић, с.р.

190.

На основу члана 55. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС“ број

30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018- др. закон), члана 84. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/14, др. закон и 101/16- др. закон), Оперативног плана за одбране од поплава за воде првог реда (Сл. Гласник бр. 105 од 26.12.2024) прибављеног мишљења број 432/1 од 05.02.2025. год. Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш и) и члана 41 Статута општине Трговиште, Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана: 27.02.2025. године донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2025. годину

САДРЖАЈ

I ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Правни основ за израду ОП за водотоке II реда
- Природни комплекс (рељеф, климатске карактеристике, хидролошке карактеристике, педолошке карактеристике.)
- Хидрогравска мрежа на подручју општине Трговиште
- Геоморфолошке карактеристике сливова и морфолошке карактеристике бујичних водотока.
- Постоеће стање уређености бујичних водотока на ширем подручју Трговишта.
- Досадашње активности на одбрани од бујичних поплава на подручју Трговишта.
- Карактеристике бујичних поплава.

II ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

- Анализа угрожаности од поплава бујичних водотока приобалног подручја.
- Оцена угрожености приобалног подручја од поплава бујичних водотока.
- Опис процедуре идентификације степена угрожености појединих приобалних подручја од поплава бујичних водотока.
- Приказ угрожености појединих локација на ужем подручју Трговишта од бујичних поплава.

III. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

- Радови на заштити од ерозија.
- Критеријуми за проглашење одбране од поплава.
- Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом.
- Систем веза у спровођењу одбране од поплава.
- Евакуација и спасавање становништва.
- Процена штете од поплава.
- Финансирање одбране од поплаве.
- Начини деловања у случају поплава на одређеној деоници водотока
- Спровођење мобилизације грађана и материјалних средстава.
- Структура и стање механизације у општини за одбрану од поплава у редовне и ванредне одбране од поплава.
- Обим и првенство учешћа предузећа-установа.
- Preventивни радови за спровођење одбрана од поплава на територији општине Трговиште за воде II реда за 2025. годину.
- Трошкови спровођења оперативног плана.
- Употреба јединице цивилне заштите и радних јединица.
- Лице задужено за евидентирање поплава на догађаја на подручју локалне самоуправе.
- Списак руководиоца одбране од поплава за општину Трговиште.
- Списак повереника и заменика цивилне заштите у Месним заједницама у општини Трговиште.
- Графички приказа

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2025. године

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА

Правни основ за доношење Плана заштите од поплава за 2025. годину за територију Општине Трговиште садржан је у:

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/12, 101/16 и 95/2018);
- Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/11 и 93/12);
- Оперативни План одбране од поплава за 2025. годину – донет Наредбом Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде бр.002314556 2024 14843 001
005 012 001 од 10. децембра 2024. год.

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закони) члан 32
- и члана 41 Статута општине Трговиште,

Закон о ванредним ситуацијама је унео низ промена у досадашњи систем одбране од поплава, као једне од ванредних ситуација. Од припреме, до оперативне одбране од свих ванредних ситуација, главна улога је додељена, од Републике до општине, Штабовима за ванредне ситуације, а заштита и спасавање је једна од дужности тих штабова.

Одбрана од поплава је поверена следећим субјектима:

- Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије;

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде;

- Јавна водопривредна предузећа;

- Локална самоуправа.

Одредбом члана 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/12, 101/16 и 95/2018) прописано је:

„Оперативни План за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење Јавног Водопривредног Предузећа.“

Поступајући у смислу члана 55. став 4. Закона о водама надлежни орган запослове водопривреде Општинске управе општине Трговиште урадио је Нацрт Оперативног плана за воде II реда за територији општине Трговиште за 2025. годину и исти након прибављеног мишљења Јавног Водопривредног Предузећа број: 432/1 од 05.02. 2025. године, доставља СО-е Трговиште на доношење

Юпште карактеристике

Општина Трговиште је смештена у Пчињском округу, на самом југу Србије и обухвата површину од 368 km². Лежи на главној комуникацији области која иде долином реке Пчиње са запада на исток, која се од Трговишта рачва у два крака (један ка североистоку а други ка југоистоку). Лежећи на раскрсници ових путева, Трговиште стоји у вези са Врањем и Кривом Паланком, док његову јужну граничнину граница са Републиком Македонијом. Седиште Општине је насеље Трговиште.

ПРИРОДНИ КОМПЛЕКС

Рељеф. Територија Општине представља област оивичену планинским обронцима Белих Вода, Зладовачке планине, Аништа, Големог врха, Леснице, Копљаче, Петрове Горе, а у унутрашњости је висока површ која је испресецана долинама брзих планинских река Трипушнице, Козједолске реке, Лесничке, Мале реке, као углавног речног тока Пчиње. У унутрашњости територије се простире пространа висока површ, која је ерозијом разбијена у гребене и косе између којих се пружају младе дубоке долине. Поменута површина има просечну висину од око 1300 m.

Источни део територије има све карактеристике високо планинског подручја, док језападна брдовита до равничарска а најистакнутији врхови су Големи врх (1831m), Аниште (1787m), Чупино брдо (1782m), Чукар (1543m) и В. Човек (1496m).

У морфолошке карактеристике области треба уврстити појаву једне пробојнице. Упитању је пиратерија Козједолске, Мале и Каловске реке које образују реку Пчињу, пробијајући висок гребен Козјака. Ти токови су зашли у данашњи изворишни деорек Пчиње, и њу су са притокама, које су раније припадале сливу реке Јужне Мораве, увукле у слив Вардара.

Еруптивне стене се јављају у облику купастих узвишења и коса. Између њих суплитке долине, тако да се купе јављају као усамљене. Поменуте стене испробијалесу основу од кристаластих шкриљаца на неколико места по ивици и у средишњем делу области. У североисточном ивичном делу и у средишњем крају избили су андезити. Међу вулканским купама се истиче Борова Чука, изнад села Думбије.

Врхови вулканских купа су стеновити или покривени танким слојем растреситог тла.

Од мањих морфолошких облика јављају се плазине и плавине, које су постале подутицајем Земљине теже, распадањем стена и акумулацијом материјала. Посебно сеистичу плазине код Трговишта, на чијем су дну образоване мање и веће плавине. Затериторију Општине је карактеристичан већи нагиб терена у источним, у односу на западне делове Општине. Инжењерско-геолошке и сеизмолошке карактеристике. Област Горње Пчиње карактерише углавном једноличан геолошки састав. Преовлађују кристаласти Шкриљци (гнајс и микашист), кроз које су на појединим местима пробиле млађе еруптивне стене.

Од кристаластих шкриљаца су углавном састављени масиви Козјака, Широке планине, Коћуре и др. У североисточном делу Општине су откривени гранити, а у југоисточном андезити. Преко поменутих чврстих стена су местимично

наталожени флувијални седименти. Таквих наноса углавном има од Трговишта до Барбаца, затим у долини Козједолске и Лесничке реке, али и између насеља Калово и Лесница.

На територији Општине нема стабилних терена. Претежно су заступљени нестабилни и потенцијално нестабилни терени, док су јако мало заступљени условно стабилни терени. Насеља Широка планина, Шумата Трница, Бабина Пољана, Црвени град, Сурлица и др. се налазе на потенцијално нестабилним теренима, док се нестабилни терени простиру на највећем делу територије Општине. Сеизмичност терена је 8° MCS скале.

Климатске карактеристике. Општину карактерише умерено-континентална клима, коју одликују свежа и краћа лета, са дужим и доста оштрим зимама. Средњемесечне температуре у јануару и фебруару су негативне, а остали месеци имају позитивне вредности.

Заступљени су ветрови из свих праваца. У најчешће и најјаче спадају североисточни ветрови. Количина падавина у појединим деловима области током године креће се од 600 до 1200 mm. Највише падавина има на планинским врховима Козјака и Дуката, а најмање у западном делу Општине, низводно од села Шајинце (600 - 700 mm). Град је веома честа појава, и најчешће се јавља у периоду од маја до августа.

Хидролошке карактеристике. Област којој припада Трговиште карактерише густаречна мрежа. Главна река је Пчиња, лева притока реке Вардар. Пчиња настаје од неколико потока на западној падини планине Дукат код села Радовница одакле даље тече на запад под именом Трипушница. Код насеља Трговиште се у Трипушницу са југа улива Лесничка река, одакле река тече даље на запад под именом Пчиња. Пчиња потом тече на запад северно од Широке планине. Код села

Шајинце прима десну притоку Коћурицу и наставља на југ уском долином између планина Рујен и Козјак.

Поред Пчиње, најпознатије реке су Трипушница, Лесничка, Козједолска, Мала и Коћурска река. Трипушница извире на падини Доганице, код села Црне Реке на 1480 m. Извориште Лесничке реке је на висини од 1450 m на падини планине Чупина, а Козједолске реке код села Нерава, на висини од 1430 m. Мала река је лева притока Пчиње са извориштем код села Длабочице на граници Козјака и Ђерманске планине, док се извориште Коћурске реке (десне притоке Пчиње) налази на истоименој планини, код села Нове Брезовице.

Област којој припада Општина карактеришу честе поплаве, које углавном наступају с пролећа. Поплаве

су најчешће на реци Пчињи и Козједолској реци, а најмање на Трипушници.

Минералних вода у Општини нема. Само у појединим селима постоје мали слани извори (Трговиште, Пролесје), који се сматрају лековитим.

Педолошке карактеристике. У Општини су заступљене следеће категорије земљишта: литосол, коловијум, хумусно-силикатно земљиште (ранкер), смоница, алувијално земљиште, или меризовано земљиште и еутрично смеђе земљиште.

Минералне сировине.

На основу постојећег степена истражености минералних сировина присутне су металичне, неметаличне и енергетске минералне сировине

Од металичних сировина, највише су заступљене полиметаличне минералне сировине (олово, цинк, бакар, молибден, манган). Перспективна зона полиметаличних минералних сировина се налази у појасу Радовница-Стајевац.

Подручје Бабине Пољане је богато гвожђем, док је појас југозападно од Трговишта богат манганом.


Од неметала као значајних минералних сировина утврђено је присуство цементних лапораца, каолина, пиропилита, полудрагог камења и могућност појављивања фосфата. Налазишта цементних лапораца су карактеристична за појас између Козјег Дола и Марганца, полудрагог камења у појасу Сурлице, док се у источном делу рудног поља Радовница-Стајевац налази зона богата фосфоритима.

Од енергетских минералних сировина, на овом простору је утврђено присуство угља и урана. Угљоносни седименти заузимају простор на подручју Трговишта, Маргачко-Лепчинским теренима, док је појас Сурлице богат ураном.

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА НА ШИРЕМ ПОДРУЧЈУ ТРГОВИШТА

Хидрографска мрежа на подручју Трговишта је веома развијена. За потребе овог плана одлучили смо да је кључна хидролошка анализа 3 слива са њиховим водотоцима, који обухватају најкритичније бујичне водотоке. Сви водотоци на подручју Трговишта спадају у категорију бујичних водотока. Бујични водотоци на територији Трговишта су приказани у табели 1. Сви ови водотоци су приказани на хидрографској карти у размери 1:50.000 – прилог број 1. Основне карактеристике свих ових водотока су приказане у табелама.

У приложеним табелама су приказане површине сливова, обими сливова, дужине токова, средњи падови сливова, средњи падови токова, уравни падови свих бујичних водотока на подручју Трговишта.



Слика 1. Приказ целог слива реке Пчиње до улива у Вардар

Табела 1

РЕЉЕФНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА СЛИВНО ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ										
Редни број	Назив тока	Ф слива	Обим слива	Min. Kota	Maks. Kota	Hsr	Ltoka	Lsliva	Jsr. %	Jur. %
1	ТРИПУШНИЦА	197,53	62,59	624	1806	1240	27	20,25	29,19	7
2	ЛЕСНИЧКА	76,65	47,89	634	1671	1142	20,86	16,22	25,71	6,9
3	КОЗЈЕДОЛСКА	71,43	45,28	634	1528	1059	18,28	15,78	27,22	5,9
4	СЛИВ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ	626,87	107,48	459	1806	1108	53,51	36	27,98	6,2

ГЕОМОРФОЛОШКЕ СЛИВОВА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДОТОКА

КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРФОЛОШКЕ БУЈИЧНИХ

Горњи делови сливова већин ебујичних водотока припадају брдским подручјима, са релативно великим падовима слива и речног корита. С друге стране, доњи токови се налазе уравницарским зонама - долинама река у које се бујични водотоци уливају. Као што је познато, најважнији геоморфолошки фактор који утиче на генезу великих вода је падречног слива. Слив реке Пчиње

и њених притока има сложену геолошку грађу. Слив реке Пчиње и њених притока има сложену геолошку грађу. Према литостратиграфском саставу најзаступљеније су стене палеозоика, палеогена и нешто мање креде. Доминантно развиће имају хлорит-мусковитски шкриљци који заузимају централни део слива, унутар којих су пробоји кварцлатита. У инжењерскогеолошком погледу, ове стенске масе су захваћене процесима деградације и површинског распадања, стварајући тако добру подлогу развоју процеса спирања и јаружања на дисецираним деловима терена. Овакви процеси довели су до формирања великог броја јаруга и

узаних поточних долина са сталним површинским токовима који у периоду интензивних падавина или топљења снега прелазе у бујичне токове. У челенкама ових токова или на ободним странама јављају се и извори мале издашности. За разлику од шкриљаца, већу отпорност на дејство атмосферилија имају кварцлатити, плагмогранити и гранити, који се јављају у средишњем и ка периферном делу слива. Удружени са њима су и гранодиорити, који у односу на њих имају већи степен деградације. Осим ових стена, периферни део слива изграђен је и од лискунских парастена, амфиболских метаморфита и серицит-графитских, односно серицит-хлоритских шкриљаца, чија су инжењерскогеолошка својства у основи иста хлорит-мусковитским шкриљцима. Овој групи стена припадају и туфови палеогене старости. Тој старосној групи припадају и моласе од којих је изграђен доњи део слива. У овом делу слива значајно развиће имају и микашисти и лептинолити, који такође подлежу деградационим променама. Јављају се заједно са кварцитима и делимично са метаморфисаним дијабазима. На овом подручју развијене су и кредне брече, које се јављају са одломцима лапораца у ободном делу алувијалне равни реке Пчиње. Са становишта стабилности терена, анализирани стенски комплекс, може се третирати као условно стабилан са изражајним инжењерскогеолошким појавама у површинској деградационој зони. Ове појаве се манифестују у облику клижења, јаружања, осипања терена и одкидања стеновитог материјала ка нагнутим речним долинама и поточним странама јаруга. Развоју ових ерозионих процеса доприноси и тектонска предиспонираност терена, изражена у појави предпостављених и утврђених раседних структура. Хидрогеолошки посматрано стенски комплекс припада слабодопрпусним до водонепропусним стенским масама. У долини реке Пчиње и њеним притокама формирана је узана алувијална равна, односно долина, изграђена од крупног шљунковито-песковитог и волутичног материјала. Петрографски посматрано овај материјал је створен механичким радом речног тока реке Пчиње и њених притока и који минералошки припада околним стенама.

Производња овог наноса је врло изражена на местима где транспортна моћ тока опада. Све ове појаве указују на еродибилност речног тока, а такође и на еродибилност речног слива, што захтева спровођење антиерозионих мера и радова на терену.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ УРЕЂЕНОСТИ БУЈИЧНИХ ВОДОТОКА НА ШИРЕМ ПОДРУЧЈУ ТРГОВИШТА

Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подручју Трговишта јесте врло велика неуређеност и лоше еколошко стање. Оваква, веома неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора. Природни фактори се углавном манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено дрвеће и грање, које се проноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере, које у великој мери смањују пропусни капацитет корита.

Утицај антропогених фактора (слика 2.) на стање уређености бујичних водотока на подручју Трговишта манифестује се на два начина – пасивна и активна. Пасиван антропогени утицај се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката природних процеса. Не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање вегетације у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не предузимају се мере за уклањање створених баријера у речном кориту. Другим речима, ништа се не чини у циљу побољшања услова пропуштања великих вода и смањења ризика од поплава.

Најнегативнији антропогени утицај на стање уређености бујичних водотока на подручју Трговишта односи се на активно, директно погоршање постојећих природних услова. Пример таквих активности је стварање дивљих депонија у коритима бујичних водотока. На основу детаљног теренског рекогносцирања сливова бујичних водотока на подручју Трговишта дошло се до поражавајућег закључка да већина водотока депонија отпада у речном кориту.



Слика 2. Нанос разног порекла у Козједолској реци

Дивље депоније отпада у коритима бујичних водотока, које садрже све могуће предмете из домаћинства (од ситнијих предмета, преко беле технике, до аутомобила) имају веома негативне хидротехничке и еколошке ефекте.

Са хидрауличног аспекта, депоније отпада проузрокују драстично смањење пропусне моћи корита и тиме знатно увећавају ризик од поплава. Са еколошког аспекта, депоније отпада представљају директан атак на природну и животну средину. У најдрастичнијим случајевима, када се на депонијама налазе угинуле животиње, док се дуж водотока размножавају глодари, ови водотоци остављају слику праве еколошке катастрофе.

У оквиру овог плана, не може се улазити у узроке оваквог стања водотока на подручју Трговишта, нити у могућности и услове решавања ових комуналних и еколошких проблема. Генерално посматрајући, сасвим је извесно да се морају предузимати акције едукације и подизања еколошке свести становништва. С друге стране, неопходно је побољшање комуналног стандарда, изградњом прописних санитарних депонија. У сваком случају, проблем дивљих депонија на подручју Трговишта је веома озбиљан и захтева ургентно решавање, уз ангажовање свих политичких, социјалних и комуналних институција и активну партиципацију становништва.

Други озбиљан проблем негативног антропогеног утицаја на услове заштите од великих вода бујичних водотока на подручју Трговишта односи се на објекте у речном кориту и приобаљу. Приликом теренске проспекције, констатовани су следећи проблеми:

- изградња стамбених и привредних објеката у непосредној близини речног корита,
- изградња мостова преко водотока, минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту),
- изградња пропуста на месту укрштања водотока и саобраћајница, са недовољним капацитетом за велике воде,
- инсталирање водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја у протицајном профилу корита,
- непостојање кишне и фекалне канализације

Упоредно посматрајући хидрографску мрежу и положај насеља на ширем подручју Трговишта,

може се закључити да се велики број насеља налази у близини бујичних водотока. Међутим, са аспекта заштите од бујичних поплава, срећна је околност да се највећи делови насеља налазе изван потенцијалних плавних зона бујичних водотока. То је посебно карактеристично за старије делове сеоских насеља. Очигледно је да се оваква ситуација може објаснити народном мудрошћу и вековним искуством, јер је народ памтио поплаве и схватао да је безбедније градити куће на мало вишем терену, на ободу речних долина.

У новијем временском периоду (а нарочито последњих двадесетак година) јавља се тренд изградње кућа у непосредној близини речних обала. За потпуније објашњење ове појаве би била потребна озбиљнија социолошка и економска анализа. Међутим, вероватно се основни разлози насељавања речних приобаља односе на слободан простор и близину саобраћајница.

Естетски разлози, као и атрактивност водених површина, сасвим сигурно су маргинални (јер се, иначе, речна корита не би у тој мери загађивала депонијама отпада). Треба истаћи да је тренд изградње кућа у непосредној близини речних обала нарочито карактеристичан за приградска насеља. Све то указује на значај урбанистичког планирања, као и едукације становништва о опасности од бујичних поплава.

Изградња стамбених и привредних објеката у непосредној близини корита бујичних водотока има двоструке негативне ефекте. Заузимањем приобалног појаса поред реке, битно се отежавају услови будуће регулације водотока. С обзиром на минималне димензије постојећих корита, једна од основних регулационих мера се састоји у проширењу природног корита. У случају изграђених објеката поред самог корита, регулација водотока је скоро немогућа без њиховог рушења. С друге стране, близина стамбених објеката поред водотока знатно повећава штете од поплава. Као и у случају дивљих депонија отпада, и проблем изградње у непосредној близини водотока мора се решавати уз ангажовање свих политичких, социјалних и комуналних институција и активну партиципацију становништва.

Изградњом мостова преко водотока, минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту), као и инсталирањем водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја у протицајном профилу корита, стварају се уска грла на водотоку. На овим местима долази до заглављивања и акумулирања свих отпадних предмета (природног и антропогеног порекла) који се проносе у таласима великих вода. На тај начин се ствара допунски успор нивоа великих вода, који може значајно повећати обим и

штете од поплава. Као и у претходним случајевима, и овај проблем се мора решавати уз ангажовање свих релевантних субјеката.

Неуређеност путне инфраструктуре, уз недостатак кишне и фекалне канализације и путних јаркова, нарочито у стрмијим деловима насеља, узрокује отицање бујичних вода по површини путева, ерозију земљишта и акумулацију знатних количина наноса у у низводном делу.

Изградња пропуста на местима укрштања водотока и саобраћајница, са недовољним капацитетом за велике воде, проузрокује честа загушења, изливања и прекиде саобраћаја. Овај проблем је уочен на већини сеоских путева, који су грађени мимо стандарда и прописа. Решење овог проблема је могуће само потпуном реконструкцијом свих пропуста са недовољном пропусном моћи.

ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОДБРАНИ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ТРГОВИШТЕ

Водотоци на територији општине Трговиште, углавном су са бујичним хидролошким режимом. Поплаве на овим водотоцима су специфичне, јер у формирању и кретању бујичног таласа (са осталим пратећим феноменима као што су бујична лава, одрони, клизишта) учествује не само речно корито већ и слив. Због неуређености, ови водотоци проузрокују највеће штете на градској територији (насељима, саобраћајној и другој инфраструктури, пољопривредном земљишту). За одбрану од поплава на овим водотоцима није довољно само уређење речног корита, већ је потребно радове и мере проширити и на сливно подручје.

У заштити од поплава на малим водотоцима на територији Трговиште примењивани су различити типови објеката у циљу заштите насељених места, привредних објеката, саобраћајница и пољопривредног земљишта. Зависно од садржаја брањеног подручја, типови објеката пасивне заштите су били: класични одбрамбени објекти (насипи), регулација "градског" типа кроз поједина насеља или "пољског" типа, за заштиту пољопривредног земљишта.

Објекти за активну заштиту од поплава су слабо заступљени. Поред тога, на неким регулисаним деоницама водотока степен заштите је умањен због неадекватног одржавања.

У прошлости су вршени обимни радови на противерозионом уређењу сливова у виду пошумљавања, затрављивања, контурне обраде њива, итд. Међутим, данас се ништа не ради на

унапређивању стања, као ни на одржавању постигнутог нивоа уређења.

Карактеристике ових водотока и њихових сливова намећу потребу за сталном одбраном од поплава и уређењем бујичних водотока.

Неуређеност бујичних токова и њихових приобаља ствара добрим делом услове за појаву клизишта на иначе нестабилном и еродибилном терену.

КАРАКТЕРИСТИКЕ БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

Основно обележје поплава на бујичним водотоцима произлази из специфичне динамике бујичних феномена. Карактеристична генеза и брза концентрација великих вода у бујичним сливовима онемогућава примену класичних хидротехничких принципа и метода одбране од поплава. Уобичајени приступ одбрани од поплава на већим рекама, са увођењем степена редовне и ванредне одбране, није могуће применити код водотока са бујичним хидролошким режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не остављају довољно времена ни за проглашење одбране од поплава (која никада не може бити редовна, већ само ванредна). Нажалост, код нас се у већини бујичних поплава не предузимају никакве мере активне одбране, већ се све своди на пасивно санирање последица поплаве.

С обзиром на карактер и динамику бујичних процеса највећи значај имају превентивне мере заштите. Основни циљ превентивних мера заштите од поплава на бујичним водотоцима састоји се, с једне стране, у смањењу вероватноће изливања великих вода, а с друге стране, у редукцији потенцијалних штета од поплава. Имајући у виду фундаменталну особину малих водотока – неразводну повезаност феномена у сливу и речном току, превентивне мере заштите од поплава на бујичним водотоцима морају обухватити просторну целину водотока, приобаља и слива.

II ПРОЦЕНА УРОЖЕНОСТИ

АНАЛИЗА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА БУЈИЧНИХ ВОДОТОКА ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА ТИХ ТОКОВА

С обзиром на природну несагласност хидролошких карактеристика слива и морфолошких фактора водотока, изливања великих вода из речних корита спадају у нормалне природне процесе. Међутим, са практичног аспекта није битно само питање да ли се нека река излива или не, већ су од највећег интереса оцене угрожености приобалног

подручја, обима плављења и потенцијалних штета од поплава.

Сасвим је извесно да се код свих бујичних водотока на подручју Трговиште повремено догађају изливања великих вода из речних корита. Међутим, обим плављења појединих водотока се битно разликује, у зависности од природних геоморфолошких карактеристика слива и морфолошких параметара водотока. Код неких водотока се изливања великих вода дешавају на већој дужини и са већим плавним зонама, док су код других водотока изливањима захваћени само кратки потези, са малим обимом плављења.

Поред природних чинилаца, на обим плављења могу битно утицати већ поменути антропогени фактори - стамбени и привредни објекти у непосредној близини корита бујичних водотока, мостови преко водотока, минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту), инсталирање водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја у протицајном профилу корита и др. Утицај антропогених фактора на обим плављења је различит код сваког од бујичних водотока на подручју Трговиште.

Приступ одбрани од поплава бујичних водотока у највећој мери зависи од оцене угрожености приобалног подручја, његове намене и обима потенцијалних штета од поплава. Са тог аспекта, од највећег је значаја питање да ли је посматрано подручје насељено или не. У случају насељеног подручја, локално становништво је директно заинтересовано и врло мотивисано за одбрану од поплава. С друге стране, у случају ненасељеног подручја, мотивација за одбрану од поплава је слабија, без обзира на то што штете не морају бити безначајне. Поред тога, треба имати у виду чињеницу да је много теже организовати одбрану од поплава без присутног становништва. То је посебно важно код бујичних водотока, због динамике феномена, када је тешко организовати и довести људе на неко удаљено место, изван насеља.

ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПРИОБАЛНОГ ПОДРУЧЈА ОД ПОПЛАВА БУЈИЧНИХ ВОДОТОКА

Критеријуми за оцену угрожености приобалног подручја од поплава бујичних водотока се морају заснивати на упоредном разматрању утицаја природних и антропогених фактора. Имајући у виду велики број ових фактора и њихову варјабилност, за квантификарање њиховог утицаја и значаја

извршено је глобално разврставање према утицајима природних и антропогених фактора на угроженост приобалног подручја од поплава бујичних водотока.

При томе је оцена вршена према:

- утицају природних фактора на степен угрожености од бујичних поплава и то
 1. Хидролошки фактори (површина слива)
 2. Геоморфолошки фактори – дужина (L) и ширина речне долине (B)
 3. Биолошки фактори (присуство вегетације у речном кориту и на обалама)
- утицају антропогених фактора на степен угрожености од бујичних поплава
 4. смањење протицајног профила мостова и пропуста
 5. Објекти у речном кориту који изазивају редукацију протицајног профила (прелази цевовода и осталих инсталација)
 6. Објекти на обалама (стамбени и привредни објекти)
 7. Депоније отпада
- према намени и вредности приобалног подручја и обиму потенцијалних штета од поплава
 8. ширина речне долине,
 9. пољопривредне површинама, без стамбених и привредних објеката ознака
 10. стамбени и мањи привредни објекти
 11. значајни привредни објекти
- угроженост саобраћајница од поплава бујичних водотока
 12. Локални путеви
 13. Регионални путеви
 14. Магистрални путеви и железничке пруге

ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ ПРИОБАЛНИХ ПОДРУЧЈА ОД ПОПЛАВА БУЈИЧНИХ ВОДОТОКА

Идентификација степена угрожености појединих приобалних подручја од поплава бујичних водотока извршена је на основу детаљног рекогносцирања целог подручја Трговиште – свих општина и свих месних заједница. У току теренског рекогносцирања, вршена је перманентна идентификација свих насеља и свих бујичних водотока, помоћу карата у размери 1:25.000 и на

основу разговора са локалним становништвом. Поред тога, добијене су и информације о угрожености подручја од поплава бујичних водотока на основу анкетања по месним заједницама.

Детаљно теренско рекогносцирање подручја Трговиште, у циљу идентификације степена угрожености појединих приобалних подручја од поплава бујичних водотока, обухватило је следеће активности:

- припремни разговори са представницима општина и месних заједница, одговорних за проблематику одбране од поплава;
- достављање анкетних листова представницима месних заједница у заједници са општинским штабом Трговиште
- прикупљање попуњених анкетних листова са запажањима представника месних заједница о проблемима које изазивају бујични токови
- анализа добијених анкетних листова из месних заједница о проблематици одбране од поплава;
- обилазак свих насеља у долинама бујичних водотока и потенцијалним плавним зонама;
- регистравање стања корита и приобаља бујичних водотока;
- фотографисање свих детаља релевантних за одбрану од поплава – мостова, пропуста, објеката у протицајном профилу, објеката поред водотока, депонија отпада и др.

У припремљеним анкетним листовима, дистрибуираних по месним заједницама, тражене су следеће основне информације:

- ситуационе скице бујичних водотока на подручју месне заједнице;
- опис делова насеља угрожених од поплава бујичних водотока, са бројем стамбених и привредних објеката у плавним зонама;
- положај мостова и пропуста на бујичним водотоцима и њихове димензије;
- евиденција опреме и алата за одбрану од поплава.

На основу анализе прикупљених анкетних листова из месних заједница, констатовано је да су добијене информације врло хетерогене, са великим разликама у погледу квантитета и квалитета. Од неких месних заједница су добијене све тражене информације, са релативно поузданим подацима, од других су добијене само делимичне информације, од трећих недовољно поуздани подаци, а у крајњем случају, од неких месних заједница није добијен никакав одговор.

С обзиром на хетерогени квантитет и квалитет добијених информација од месних заједница, у вези са проблематиком одбране од поплава, у току детаљног теренског рекогносцирања је извршена верификација свих добијених информација, као и допуна недостајућих података. На тај начин је формирана једна релативно солидна и поуздана база података о угрожености подручја Трговиште од поплава бујичних водотока.

Карактеристичне угрожене тачке, као и објекти који могу отежати, или у потпуности онемогућити протицање, су унете у карту Трговиште у електронској форми и геореференцирани. Свака од унетих тачака је описана припадајућим атрибутима. Ови подаци се могу пренети у базе података корисника, који може лако вршити допуне и уносити промене.

Све угрожене тачке за које је оцењено да представљају реалан проблем приказане су на ситуацији размере 1 : 50000 прилог бр. 2

ПРИКАЗ УГРОЖЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ ЛОКАЦИЈА НА УЖЕМ ПОДРУЧЈУ ТРГОВИШТЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА О УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ОД ПОПЛАВА БУЈИЧНИХ ВОДОТОКА

На основу претходно дефинисаних фактора угрожености од бујичних поплава и критеријума за њихово рангирање, све прикупљене информације и регистровани подаци за подручје Трговиште у табелама Оперативног плана, а осим тога у даљем тексту, налази се и информација о стању водопривредних објеката на територији општине Трговиште, као и подаци прикупљени анкетањем повереника, који су приказани и на карти (прилог бр.2)

Критична места

М 3. Радовница



Локација 1. Санација, проширење и ограђивање моста преко Трипушнице испод амбуланте у Радовницу.

Локација 2. Да се очисти постоеће речно корито кроз насеље Радовница

Локација 3. Санација моста Бабинци (да се замени на мост где се пролази).

МЗ ТРГОВИШТЕ

Локација 1. Село Широка планина-долина Каменче, Димкова чесма и долина испред гробља.

Локација 2. Посипати пут од Каменову главу до Преслоп

Локација 3. Просецање пута у Козји дол на катастарској парцели 2 Општина Трговиште, Матина ливада до Заврт.

Локација 4. Санација речног корита од водовода до електранем Лесничка река.

Локација 5. Насипање пут за Дејанце.

Локација 6. Постављање водопропусти Ф600 на пут на катастарској парцели бр. 6230 Водопривреда.

Локација 7. Уређење долине Заврт Катастарска парцела 6231 водопривреда

Локација 8. Санирање и уређење потока у Лесков и Бељев Дол.

Локација 9. Уређење и чишћење речног корита и обале дуж Козједолске реке.

Локација 10. Чишћење водопропуста и регулација долине у насељу Селиште

Локација 11. Чишћење и насипање пута правац Голема падина-Долина – Шајинска ливада парцела 6230.

Локација 12. У село Козји Дол санирање и оджавање потока код манастира „Преображење“.

Локација 13. Постављање цеви Ф 600 у Бабин Дол.
Локација 14. Санирање и оређење долина код школе у селу Горња Трница.

Локација 15. Чишћење пута и насипање у насељима Лесница и Козји Дол.

Локација 16. Укопати цеви и уредити терен код Крњичке чесме.

Локација 17. Чишћење пута за репетитор Козји Дол до Ђулаци.

Локација 18. Регулисати и поставити водопропуст у селу Калово код Срначке долине и Пешетинске долине.

Локација 19. Уградити водопропусне цеви у село Лесница

Локација 20. Насипати сва критична места на путу ка село Ђерекарце.

Локација 21. Израдити потпорне зидове на путу према Козјем Дол, на местима где је то неопходно катастарска парцела 6355.

Локација 22. Да се очисти речно корито и уреди речна обала код моста према средњој школи „Милутин Бојић“ у Трговишту и насељу Матина ливада.

Локација 23. Регулација пута у Козји Дол према Лесков дол на катастарској парцели 6235 и 1141.

Локација 24. Чишћење пута и насипање уз Драсиницу код махале Голак и Стари Рид.

Локација 25. Регулација атмосферске воде код н. Јовановић Велка.

Локација 26. Регулација атмосферске воде код болничке зграде.

Локација 27. Регулација атмосферске воде у Бељеву ливаду код куће Раде Трајковића и Љубе Ангеловића.

Локација 28. Насипање пута у целом Зладовцу.

М.З. ДОЊИ СТАЈЕВАЦ

Локација 1: Чишћење пута репетитор-махала Рид.

Локација 2: Чишћење пута према махали Рибна из правца Доњег Стајеваца.

Локација 3: Чишћење пута, насипање и уградња пропуста у правцу Доњи Стајевац- Сурлица преко махале Козл.

Локација 4: Чишћење и насипање пута и уградња пропуста релација Доњи Стајевац- Барје.

Локација 5: Чишћење и насипање пута и уградња пропуста релација Горњи Стајевац- Сурлица.

Локација 6: Чишћење пута у махали Метежевце.

Локација 7: Чишћење, насипање и уградња пропуста на потевима у село Голочевац.

Локација 8: Чишћење, насипање и уградња пропуста на потевима у село Нови Глог,

Локација 9: Чишћење и насипање пута у правцу махала Мутавцици, Босановци из правца Доњег Стајевца

Локација 10: Чишћење пута из правца Доњи Стајевац преко махале Падиште до махале Долинарци.

Локација 11: Чоћшење и насипање пута из правца Горњег Стајевца ка махали Поповци.

М.З. ШАЈИНЦЕ

1. Санација свих путева на територији Месне заједнице Шајинце јер због бујичних водотокова услед јаких падавина сви путеви се требају очистити и насипати:

- ПУТ ШАПРАНЦЕ –МАНАСТИРСКИ ДО
- ШАПРАНЦЕ- МУМУРУЗНИЦЕ
- ШАПРАНЦЕ
- МАРГАНЦЕ-МАРГАНЧКО ГРОБЉЕ
- ШАПРАНЦЕ –ОСКОРУША- ГОРНОВАЦ

МЗ НОВО СЕЛО

Месна заједница Ново Село одредила је КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ за постављање пропусних цеви и санација оштећених путева услед изливања водотокова на територији Месне заједнице а то су:

ПОСТАВЉАЊЕ ПРОПУСНИХ ЦЕВИ

1. БУЛУТАНСКИ ДО- БАРБАЦЕ-место СТАМЕНОВИ-----Ф-1000----- 3 цеви
2. ГОТИНСКИ ПУТ- БАРБАЦЕ- место испод кућа----- Ф--500-----6 цеви
3. ПУТ НОВО СЕЛО- ПЕТРОВАЦ -место ЧУКАР-----Ф-500---- 20 цеви
4. ПУТ НОВО СЕЛО- ПЕТРОВАЦ место БУЧИЦЕ-----Ф--500-----6 цеви
5. ПУТ ПРЕМА ПЕТРОВЦУ на више места----- Ф--500----20 цеви
6. ПУТ ПРЕМА РАЈЦЕВАЦ на више места----- -Ф--500--- 20 цеви

САНАЦИЈА СВИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ М.З. НОВО СЕЛО ЈЕР ЗБОГ БУЈИЧНИХ ВОДОТОВАКОВА УСЛЕД ЈАКИХ ПАДАВИНА СВИ ПУТЕВИ БУДУ ОШТЕЋЕНИ.

1. ПУТ НОВО СЕЛО- ПЕТРОВАЦ
2. ПУТ НОВО СЕЛО- РАЈЧЕВАЦ
3. ПУТ НОВО СЕЛО- МАЛА РЕКА
4. ПУТ НОВО СЕЛО- ВЛАДОВЦЕ
5. ПУТ НОВО СЕЛО- МЕЗДРАЈА
6. ПУТ НОВО СЕЛО- ГЛАВИЧИЦА
7. ПУТ ПЕТРОВАЦ- ШУМАТА ТРНИЦА

8. СВИ МАХАЛСКИ ПУТЕВИ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ М.З.

Хидролошке карактеристике бујичних водотока на подручју Трговиште

Као што је истакнуто, основна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произлази из специфичне динамике бујичних феномена.

Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним сливовима

условљава нагли надолазак и кратко трајање великих вода. Отуда је временска база хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из прилога

на коме су приказани таласи великих вода на неколико репрезентативних бујичних водотока на подручју Трговиште.

ПРОРАЧУН МАКСИМАЛНОГ ПРОТИЦАЈА

Максимални протицај одређене вероватноће појаве ($Q_{\max, \%}$) израчунат је применом комбиноване методе:

- SCS поступка за раздвајање ефективних падавина P_e (формирају директан отицај) од укупних (брuto падавина P_{br})

МЕРОДАВНА ВЕЛИКА ВОДА $Q_{\max(1\%)}$

Спроведеним поступком прорачуна добијени су максимални протицаји за повратне периоде од $T_r=100$ и 10 година (вероватноће појаве $p=1$ и 10%).

Мале сливне површине на подручју општине Трговиште показују високе вредности специфичног отицаја великих вода, што је последица више фактора: високе вредности падавина, што повлачи високе вредности рачунских киша; мало учешће обрадивих површина у укупној структури сливних површина, при чему се примењује противерозiona агротехника (контурна обрада, терасирање, примена плодореда, примена мера агрошумарства); учешће шумских површина.

У прилозима на крају овог поглавља представљени су дијаграми специфичног отицаја великих вода вероватноће појаве 1 %, за неке од токова, као и дијаграми специфичног отицаја великих вода вероватноће појаве 10 % за токове на којима постоје пољске регулације или би их требало урадити или урадити њихову санацију.

Треба напоменути да су за прорачуне протицаја узети строжији услови који су на страни сигурности, тако да су вредности протицаја

вероватноће појаве једном у сто година нешто виши. Израчунате вредности су резултат расположивог фонда података и њихове статистичке обраде.

Евентуалне климатске промене могу да утичу на израчунате вредности. Такође, отицање вода и протицаји зависе од промена стања на сливу (сече шума, драстичне промене намене површина). Скуп свих промена, природних и антропогених, може утицати на смањење или повећање протицаја и на појаву бујичних поплава.

Табела максималних протицаја за обрађене токове

Број слива	Име Слива	Површина слива km ²	Максимални протицај Q1% (m ³ /s)	Максимални протицај Q10% (m ³ /s)
1	TRIPUŠNICA	197,53	480,98	201,76
2	LESNIČKA	76,65	237,14	99,70
3	KOZJEDOLSKA	71,43	210,15	87,33
4	SLIV DO PRO-FILA OPŠTINE TRGOVIŠTE	626,87	845,66	327,52

III. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОД ЕРОЗИЈЕ

Радови на заштити од ерозија у сливним подручјима бујичних река на територији општине Трговиште нису планирани од носиоца превентивних мера.

Програмом шумљавања који реализује ЈП „Србијашуме“ – Шумско газдинство Врање, на индиректни начин планирана је заштита од ерозије, собзиром да је шумљавање планирано са основним циљем ревитализације шумских површина на подручјима која су била захваћена пожаром и подручја захваћена чистом сечом.

Антиерозивни радови обухватиће техничке радове у сливу и у кориту главног тока и притока (израда попречних објеката – преграда за задржавање наноса, прагова и фиксационих појасева, као и израда ретензионих објеката у сливу (терасице, рустикални зидићи и плетери). Обухватиће и биолошке мере (шумљавање и мелиорацију шума и пашњака).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ И УКУДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ

Цела територија општине Трговишта према датом попису водотокова за воде II реда, нема

услова за обележавање водомерних места, за праћење редовне и ванредне одбране од поплава, а поред тога сви водотокови II реда су бујичног типа, те не постоји услов за праћење пораста или опадање њиховог водостоја.

Одбрану од поплава на територији општине Трговиште на водотоковима II реда проглашава и укида председник општине у сагласности са Општинским штабом за ванредне ситуације, а у складу са условима и критеријумима утврђеним овим Оперативним планом и Општим планом одбране од поплава за 2024. годину („Сл. гласник РС“ бр. 143/2022).

У зависности од степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи спрема следечих фазама:

1. Редовна одбрана од поплава подразумева одвођење сувишне воде без посебних ванредних радова.

2. Ванредна одбрана од поплава је када канализациона мрежа није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевама и објектима. Када водостој достигне ниво редовне одбране, утврђен у складу са критеријумима за увођење мера одбране од поплаве из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостоја проглашава се ванредна одбрана од поплава.

3. Ванредно стање настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и вечих материјалних штета. Главни руководилац одбране од поплава обавестиће Општински штаб за ванредне ситуације ради хитног проглашења ванредног стања одбране од поплаве. Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимање вечих радова (ископавање нових канала, покретни црпи агрегати и сл.).

. На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти, тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног оперативног плана.

Највеће штете од бујичних поплава догађају се приликом падања бујичних киша на сливовима Трипушнице, Козједолске и Лесничке реке.

Потребно је у најскорије време израдити пројекте противерозијоног уређења сливова и токова.

Приоритетно је уређење Трипушнице, затим Козједолске и Лесничке реке.

За случај ванредних ситуација због бујичних поплава, обавезно је посебно добро разрадити део процедуре најаве поплава у консултацијама са радарском службом и радараром на планини Кукавици, која је део сектора за ванредне ситуације, да уколико се уочи да предстоје падавине минималног интензитета већег од 40мм/час и висине падавине 60мм

Поплаву од 15.05.2010. године проузроковала је киша интензитета 240мм/час за време трајања од 26 минута

Козједолска и Лесничка река имају горње делове сливова у Македонији, тако да једино радар на планини Кукавици има домет да може да осмотри и најави наиласке облачних маса које имају капацитете за кише које могу изазвати бујичне поплаве.

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији општине Трговиште одлучује председник општине сагласно Општег плана за одбрану од поплава 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 143/2022 од 29.12.2022.г.).

ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ

Заштиту и спасавање од поплава и других несрећа на води и под водом обухвата планирање, изградњу одржавање и ојачавање оштећаних објеката за заштиту од поплава, осматрање и извиђање стања водостоја, узбуђивање, планирање и спровођење евакуације становништва и материјалних добара из угрожених подручја, планирање и обезбеђење превозења и прелаза преко река, одстрањивање воде из поплавлених објеката, проналажење и извлачење настрадалих и утопљених, збрињавање угроженог становништва и санирање последица изазваних поплавама.

Општим и оперативним планом за одбрану од поплава утврђује се праћење, организација и спровођење одбране од поплава која је у надлежности водопривредних органа, привредних друштва и других правних лица чија је делатност заштита од штетног дејства вода и управљање водама и водопривредним објектима.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује план заштите и спасавање од поплава за територију јединице локалне самоуправе.

Републички хидрометеоролошки завод и надлежни републички и покрајински орган за водопривреду и јавна водопривредна предузећа, сходно извештајима и прогнозама, обавештавају надлежну службу и надлежне штабове за ванредне ситуације о нивоима водостоја, проглашеној фази одбране, развоју ситуације и мерама које се предузимају.

Уколико је одбрамбена линија угрожена дуготрајним високим водостојем или дође до превазилажења критичног водостоја за који је одбрамбени систем димензионисан, надлежни штаб за ванредне ситуације предузима мере непосредне одбране од поплава и предлаже проглашење ванредне ситуације.

Надлежни штаб за ванредне ситуације може се укључити у активности заштите од поплава и пре проглашења ванредне ситуације, ако је на основу процењеног ризика то потребно.

У заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине од поплава учествују: органи и организације надлежни за водопривреду, надлежна служба и друге организационе јединице Министарства, јединице цивилне заштите овлашћена и оспособљена правна лица и друге оспособљене организације, грађани и други субјекти чија је имовина угрожена поплавом, а по потреби и војска Србије.

СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине Трговиште, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у одбрани, телефакс веза као и радио веза.

Мобилне везе обезбеђене су за руководство сталног тела - Штаба за управљање и предузимање мера у случају елементарних и других већих непогода.

Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства сталног тела - Штаба, одвија се пошеми руковођења и координације, која је саставни део овог Плана.

Општинским Оперативним годишњим планом, по усвојеној шеми руковођења, координације и субординације, дефинисани су подаци од значаја за успостављење ефикасне и поуздане комуникације између учесника у одбрани.

Председник сталног тела - Штаба је задужен за комуникацију и субординацију са свим субјектима у свим фазама одбране од поплава.

За ажурност свих података за чланове сталног тела – Штаба у шеми за руковођење и субординацију председник одређује једног од чланова Штаба.

ЕВАКУАЦИЈА И ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА

У случају наглог пораста водостаја, Општински Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне мере и механизацију, а ако очекивана одбарана превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну ситуацију, активирају се снаге МУП-а за одбрану и спасавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна и друга предузећа. Битно је благовремено алармирати јавност и становништво на угроженом подручју преко локалних радија, јер за кратак временски период становништво мора стално дочекати наредбу о евакуацији и спасавању становништва, смањењу материјалних губитака.

Главни кораци у операцији спасавања становништва су:

- Идентификација простора која се евакуише
- Развијање процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време)
- Формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених
- Ургентне мере (хитна медицинска помоћ, противпожарна заштита, интервенција комуналне службе у случају прекида снабдевања воде и струје), и
- Повратак евакуисаног становништва по налогу Општинског Штаба.

Евакуација од поплава врши се померањем становништва, стоке и материјално техничка средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених.

У случају поплаве ширих размера, капацитети у којима ће се вршити смештај угрожених су, јавни објекти (сале, домови месних заједница, слободне магацинске просторе, слободне стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које располажу смештајним капацитетима.

Евакуација се предузима када предстоји или су настале опасности изазване поплавом, које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво ради заштите и спавања напусти угрожену територију.

Одлуку о евакуацији доноси Председник општине (Командант ОШВС) на предлог Начелника одељења за ванредне ситуације Пчињског округа.

Евакуацију палмира и организује Општински Штаб за ванредне ситуације у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације Пчињског округа.

Одлуку о евакуацији спроводи:

- Руковођење: Општински Штаб за ванредне ситуацију - ОШВС
- Регулисање саобраћаја - саобраћајна полиција
- Превоз угроженог становништва - локални превозници (Јединство Кавим Врање и други приватни аутопревозници.)
- Одржавање реда и заштита имовине - полиција
- Прихват евакуисаних грађана - Повереник ЦК, школска управа и установа за децу предшколског узраста.

У складу са планом евакуације ОШВС приступа се спровођење евакуације угроженог становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију.

Након саопштења наредбе о евакуацији процењује се да ће се 1/3 угрожених грађана сама евакуисати са угрожене територије (пешице или сопственим возилима) на безбедно подручје.

У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва одређује ОШВС.

Приоритет при евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, мајке са малом децом и старе особе.

Локани превозници врше превоз угроженог становништва до места за прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних врши полиција и војска Србије.

Прихват евакуисаних врше повереници цивилне заштите и руководиоци установе где се врши прихват.

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, неопходно је предузети мере за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба становништва.

Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује Одељење за ванредне ситуације Пчињског округа.

По плану ОШВС збрињава угрожене и настрадалог становништва извршити привремени смештај у просторије дома културе, школских и предшколских установа, спортске хале и др.

Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника обављају разговор са евакуисаним становништвом.

Носиоци збрињавања:

Општинско веће,
Цивилна заштита и

Општинска организација Црвеног крста.

Сарађују:

Општинска управа - извршни органи локалне самоуправе обезбеђују флаширану воду и храну за евакуисане;

Дом здравља Трговишта - обезбеђује здравствену заштиту психо трауматизованих;

Школска управа - за рад са децом обезбеђује школске педагоге и психологе;

Центар за социјални рад - преузеће бригу о социјално угроженим лицима;

ЈП Комуналац - обезбеђује водоснабдевање;

Санитарна инспекција - налаже мере хигијенско-епидемиолошке заштите;

Еколошка и комунална инспекција - спроводи мере из своје надлежности;

Полиција - обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихову имовину и

Хуманитарне невладине организације – ангажују се у циљу обезбеђење хуманитарне помоћи за настрадале.

ПРОЦЕНА ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

Након престанка опасности од штетног дејства вода и обезбеђења услова за приступ угроженом подручју, посебна комисија коју именује Општински орган управе, извршиће детаљан обилазак поплавлјеног подручја у циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара и благовремене израде извештаја са одговарајућом фото – документацијом.

Начин и делокруг рада ове комисије дефинише се посебним актом Скупштине општине – Општинског већа. Наведени акт посебно дефинише критеријуме за процену штете уз усаглашавање са важећим критеријумима Републичких институција којима се доставља извештај.

ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Одбрану од поплава на водотоцима са изграђеним заштитним водопривредним објектима – насипима, обухваћеним републичким Оперативним планом за одбрану од поплава финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова за одбрану од поплава, које верификује Влада Републике Србије.

Одбрану од поплава на подручјима нерегулисаних водотока и осталих бујичних токова и сливова обухваћених годишњим Оперативним

планом за одбрану од поплава, финансира се из општинског буџета.

Потребна средства за финансирање одбране од поплава у надлежности општине Трговиште, дефинисаће се на основу реално утврђене вредности за спровођење утврђених активности, мера и радова.

НАЧИН РУКОВОЂЕЊА И СПРОВОЂЕЊА МЕРА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

Руковођење заштитом од поплава, као и спровођење мера врши Штаб за ванредне ситуације за територију општине, који образује скупштина општине са својим органима и људством по својим систематизацијама.

Стручну помоћ у руковођењу одбране од поплаве на незаштићеном подручју организује Штаб за ванредне ситуације општине Трговиште са људством које обезбеђује из радних организација, и грађанима месне заједнице. Одбрамбени материјал, опрему, механизацију и алат обезбеђује се преко радних организација.

Председници Месних заједница и шефови месних канцеларија дужни су да пруже сву потребну помоћ руководиоцима одбране од поплава, у организовању људства, обавештавања надлежних органа и становништва у циљу ефикасне заштите материјалних добара сами се укључе са својим месним заједницама у активностима одбране и заштите од поплава. Посебно савети месних заједница на основу сопствене процене угрожености своје територије од поплава, ради превентивног деловања могу иницирати ангажовање грађана и материјалних добара са своје територије кроз добровољне радове и активности на изради и прочишћавању канала и речних корита у циљу заштите и спасавања од поплава..

Поред општинског органа и штаба за одбрану од поплава активно ће бити укључене и месне заједнице и грађани општине Трговиште.

НАЧИНИ ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА НА ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ ВОДОТОКА

Руководиоци одбране од поплава сливних подручја, организују редовну одбрану од поплава за своје сливно подручје.

Општински Штаб за ванредне ситуације, организују редовну одбрану од поплава за територију своје општине.

Команданта Општинског Штаба за ванредне ситуације уводи ванредне мере одбране од поплава,

што подразумева ангажовање оперативне предузећа задужених за обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације.

Општински Штаб за ванредне ситуације директно комуницира са Републичким хидрометеоролошким заводом - РЦ „Кукавица“ и повереницима у месним заједницама (месним канцеларијама) прикупља информације о могућности настанка поплава на одређеној деоници.

Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности су Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима. Условни водостај је водостај при коме Републички Хидрометеоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. У случајевима најаве веће количине падавина и топљења снега и могућности настанка поплава на одређеној деоници, односно одређеном сливном подручју, обавештавају Општински Штаб за ванредне ситуације, као и Центар за осматрање и узбуњивање у ванредним ситуацијама.

Општински Штаб за ванредне ситуације организује, у сарадњи са оперативом предузећа која су задужена за обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације (ЈП КОМУНАЛАЦ Трговиште и ЈП Трговиште ИН).

Одбрана од поплава састоји се од радова на подизању насипа од земље, односно цакова пуњених песком. С обзиром на могућност складиштења потребног материјала за израду насипа као први корак треба предузети довоз материјала за израду насипа - песак, односно почети са ископом и превозом земље из најближег позајмишта, или депоније.

У случају потребе за већим бројем ангажованих лица, Командант Општинског Штаба за ванредне ситуације ангажује додатно људство у месним заједницама.

По завршеним активностима Општински Штаб за одбрану од поплава дужан је да у року од 15 дана достави извештај о извршеној одбрани од поплава Скупштини општине Трговиште.

СТРУКТУРА И СТАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА У РЕЖИМУ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОЛАВА

За радове на редовно одржавање и чишћење на водама II реда на територији општине Трговиште, општина Трговиште ангажује: ЈП „Комуналац“ и ЈП Трговиште ИН, а у ванредним ситуацијама по потреби се ангажују приватне фирме које поседују адекватну механизацију.

ОБИМ И ПРВЕНСТВО УЧЕШЋА ПРЕДУЗЕЋА-УСТАНОВА

Права и дужности предузећа, установа и грађана у заштити од штетних дејства прописана су Законом о водама (Службени гласник Р.С. број 30/2010 и Закона о ванредним ситуацијама (Службени гласник Р.С. 111/2009)

За заштиту подручја од поплаве потребна су значајна материјална средства која се морају обезбедити од стране општине, као и од стране предузећа задужена за спровођење и предузимање мера одбране од поплаве.

Радна снага, материјал и опрема која обезбеђује општина у случају поплаве су следеће:

А. Скупштина општине обезбеђује:

- помоћно техничко особље	5
- камиона	5
- трактора	6
- теренска моторна возила	6

Б. Месна заједница обезбеђује:

- помоћних чувара	6
- радника	60
- трактора	6

В. Јавно предузеће „Комуналац“ обезбеђује:

- ауто смећар	3
- радника	30
- Багер точкаш	1
- Комбинирка Волво скип	1
- камион ФАП 14-14	4
- АЦВ-цистењрна са воду тип МЕРЦЕДЕС.....	1
- специјално возило-цистерна-DAIMLER BENZ- WOMA.....	1

Г. „ЈП Трговиште ИН“ Трговиште

- радника	7
- цип Нисан Навара –теренац	1
- камион FAP 2022	1
- Булдожер ТГ 120	1
- Ваљак 8,5 т	1
Камион троосовинац кипер волво 480).....	1
- цип Нисан Терано –теренац.....	1
- трактор -75.....	1
(Посипач соли, раоник за чишћење снег, приколица и цистерну за питку воду и вилушке за подизање терета	1
- Грегдер-160.....	1
- Агрегат 6,6 KW	1
- Утоварна лопата ИЦБ 436	1
- багер гусеничар ИЦБ ЈЦ 220	1

ПРЕДВИЂЕНИ ПРЕВЕНТИВНИ РАДОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2025 ГОДИНЕ У ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ

Поред наведених радова, као дугорочне и краткорочне мере које би требало предузети на заштити подручја општине од могућих поплава и бујица неопходно је да се у току 2025. године, предузму одређене превентивне мере којим би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што мање неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава, које би се састојале у следећем:

- Потребно је да се на свим, категорисаним и некатегорисаним путевима и на јавним површинама редовно одржавају постојећи објекти, мостови, пропусти, насипи, канали, ваде и др. у исправном стању и вршити затрављивање и пошумљавање приобалних површина.

- Да се преко месних заједница предузму привремене мере на подизању локализационих или насипа мањих димензија нарочито на површинама која су изложена поплавама сваке године а вода у њих улази кроз уске рукавце, а ови насипи не захтевају неке велике и обимне радове, не заузимају веће површине земљишта за материјалне радове и трупове насипа.

- Да се преко месне зајднице предузму мере организовања и указивања потреба да свако домаћинство приликом пролећних радова на пољопривреди, чије се имање налази поред реке изврши чишћење дела корита од пањева, грања, шибља и другог отпадног материјала, затим да се изграде локални грудобрани око угрожених површина који би се одржавањем из године у годину оспособили за поплаве већих размера. Ова

акција би била нарочито ефикасна када би се суседна домићинства удружила па би у том случају мере превентивне заштите обухватиле веће површине.

- Да се у месним заједницама, по могућству предузму мере на завођењу, односно организовању редовних краткорочних акција у радној снази и расположивој механизацији (трактора са приколицама и др.) нарочито на уређењу, односно чишћењу корита река и потока и да се брзим акцијама изврши чишћење од шибља, смећа и другог материјала на оним деловима на којима се вода најчешће излива. Обично су то мале дужине које се са релативно мало радне снаге могу лако и брзо санирати.

- Проширити и повећати контролу на засипању корита отпадним материјалом и смећем и потпуно забранити бацање отпада и друге врсте депоновања материјала у приобаљу и речна корита потока, долина и др. местима и површинама са којих се слива и отиче атмосферска и друга површинска вода.

Да би последице од поплава биле што мање потребно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава и то :

Изградња мањих устава и брана за пријем поплавног таласа.

Стално радити на пошумљавању голети.

Предузимање мера на чишћењу речних корита од наноса и растиња разних врста.

Извођење одбрамбених насипа и идржавање постојећих.

Постављање бетонски водопропусних цеви већих профила.

Регулација критичних тачака на рекама и потоцима.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА У 2025 ГОДИНИ – ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА

ОПИС РАДОВА	Критична деоница	Потребна механизација	Потребно људство	Потребна средства
ВЛАДОВСКИ ПОТОК				
Редовно одржавање: Чишћење корита од вегетације и растиња.Машинско чишћење багером и скипом	Чишћење почетне деонице потока у дуж.100м	Комбинирка. Багер. Камион.	Физичка радника- 3 Возач- машиниста -3	200.000,00

са одвозом ископаног материјала.				
ПЕТРОВАЧКИ ПОТОК				
Уређење и чишћење нерегулисаног корита реке – као стална мера и одржавање, машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња као и продубљавање потока, извоз материјала и растурање .	Чишћење критичних тачака потока.	Комбинирка. Камион.	Физичка радника – 2 Возач – машиниста 2	100.000,00
КОЋУРСКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, нерегулисаног дела корита и извоз материјала.	Чишћење критичних тачака потока.	Комбинирка. Камион.	Физичка радника – 2 Возач - Машиниста 2	200.000,00
ГЛОШКИ ПОТОК				
Редовно одржавање: Ручно чишћење појединих тачака корита и водопропушта.	Ручно чишћење критичних тачака потока.	Ручни алат.	Физичка радника - 5	50.000,00
ПОТОК У СЕЛИШТЕ				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, као и продубљивање потока у насељу Селиште, извоз материјала и растурање, планирање и сабијање материјала из ископа.	Чишћење корита од растиња и наноса.	Комбинирка. Камион.	Физичка радника – 3 Машиниста – возач 2	300.000,00

ШИРОКОПЛАНСКИ ПОТОК				
Редовно одржавање: Ручно чишћење појединих тачака потока и пропуста на брани.	Чишћење отвора на брани од наноса.	Ручни алат.	Физички радник - 5	100.000,00
ВУЧЈЕДОЛСКИ ПОТОК				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, као и продубљивање потока, извоз материјала и растурање, планирање, растурање и сабијање материјала из ископа.	Чишћење корита потока од наноса и растиња.	Комбинирка. Камион.	Физички радник – 3 Машиниста-возач 2	100.000,00
ЦРНОВСКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, као и продубљивање потока, извоз материјала и растурање, планирање и сабијање материјала из ископа.	Чишћење критичних деоница реке.	Комбинирка. Камион.	Физички радник 3 Машиниста – возач 2	250.000,00
РЕКА ТРИПУШНИЦА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња од моста у Трговишту узводно до Радовницу, као и продубљивање потока, извоз материјала и растурање, планирање и сабијање материјала из ископа.	Чишћење корита реке од Ловачког дома до моста ЈНА	Комбинирка. Багер. Ут оварна лопата. Камион.	Физичка радника – 5 Машиниста – возач 5	1.400.000,00
ЛЕСНИЧКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, као и продубљивање потока, извоз материјала и растурање, планирање и сабијање	Чишћење корита реке и израда насипа на критичним тачкама.	Багер. Комбинирка. Камион.	Физичка радника- 3 Машиниста – возач 3	400.000,00

материјала из ископа.				
КОЗЈЕДОЛСКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, као и продубљавање потока, извоз материјала и растиња.	Чишћење корита на појединим местима од наноса и растиња са одвозом материјала и израдом насипа на крит. тачкама.	Багер. Утоварна лопата. Комбинирка. Камион. Трактор.	Физичка радника- 3 Машиниста – возач -3	600.000,00
БЕЉЕВ ПОТОК				
Редовно одржавање: Ручно чишћење појединих тачака и улаза водоп. цеви.	Чишћење корита потока и отвора на водопрпусним цевима. Регулација доњег дела потока до улива у Козј. Реку.	Комбинирка. Трактор.	Физичка радника – 3 Машиниста – возач 2	50.000,00
РИБНАРСКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, регулисаног дела корита и извоз материјала узводно од ушћа у реку Трипошњицу кроз насеље.	Чишћење критичних тачака корита потока са израдом насипа од ископаног материјала.	Комбинирка.	Машиниста - 1	150.000,00
СУРЛИЧКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, нерегулисаног дела корита и извоз материјала у дужини од 1600 м.	Чишћење корита реке на појединим деоцима са одвозом материјала.	Утоварна лопата. Багер. Камион.	Физичка радника – 3 Машиниста – возач 3	250.000,00
СЕЛСКА РЕКА				

Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, нерегулисаног дела корита и извоз материјала. Чишћење места улива реке.	Чишћење и продубљење корита реке кроз насеље до улива у Трипошницу. Одв оз материјала из ископа.	Багер. Кобинирка. Камион.	Физички радник – 3 Машиниста – возач 3	200.000,00
ПРОЛЕСАЧКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, нерегулисаног дела корита и извоз материјала.	Чишћење корита реке од наноса и растиња. Одвоз материјала.	Багер. Камион.	Физичка радника 3 Машиниста – возач 2	450.000,00
ЦРВЕНОГРАДСКА РЕКА				
Редовно одржавање: Машинско чишћење од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња, нерегулисаног дела корита и извоз материјала	Чишћење корита реке и израда насипа на појединим критичним тачкама.	Утоварна лопата. Багер. Камион.	Физичка радника – 3 Машиниста – возач 3	100.000,00
ЦРНОРЕЧКА РЕКА				
Редовно одржавање: Чишћење корита реке од грубог бујичног наноса, дрвећа и растиња и извоз материјала.	Чишћење корита потока на појединим тачкама.	Комбинирка. Камион.	Физичка радника -3 Машиниста – возач 2	220.000,00
<u>УКУПНО</u>				<u>5.120.000,00</u>

Напомена: С обзиром да је наведени износ средстава за превентивне радове за 2025. годину већи, исти ће се тачно утврдити према обиму радова, односно према предмеру и предрачуну стварно изведених радова, цена по часу је просечна цена без ПДВ.

На водотоцима II реда, осим радова на редовном одржавању, које општина Трговиште редовно спроводи, потребно је извести радове на изградњи регулације:

- **Козједолске реке, Селске реке, Трипушнице и Лесничке реке** - деонице дужине око 400 м, где пролазе кроз насеља и на тај начин угрожавају пољопривредно земљиште и становништво.

Како на скоро свим водотоцима на подручју општине Трговиште, који припадају водама II реда и који имају бујични карактер, нису регулисана речна корита нити су изграђени одбрамбени насипи у средњим или доњим токовима водотока који пролазе кроз насељена места и пољопривредно земљиште, тако да након наиласка већих вода долази до изливања вода из речних корита и причињавају се велике штете становништву и пољопривредном земљишту, у циљу заштите од поплава, спречавања изливања воде из речних корита, плављења и nanoшења штете становништву и пољопривредном земљишту, Општина Трговиште би на својој територији предузела неопходно превентивне мере у виду **чишћења нерегулисаних**

делова бујичних водотока од биолошко старих стабала и комуналног отпада на водотоцима II реда и то на следећим водотоцима: Коћурске реке, Пролесјачке реке, Сурличке реке, Селске реке, Рибнарске реке, Црновске реке, Црвеноградске реке и Црноречке реке, као и на потоцима: поток у Селиште, Глошки поток, Бељев поток, петровацки потоци на друга места где је потребно.

У 2024. години на рекама и потоцима је урађено следеће:

У 2024 години Јавно предузеће Трговиште Ин изводило је радове на рекама другог реда на основу Уговора о поверавању послова - одржавање и уређење воде другог реда, притока и потока у периоду од 15.03.2024 године до 31.12.2024 године у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

На Козјадолској реци рађено је проширење корита реке, као и детаљно чишћење корита од наноса шљунковитог материјала, грања, шибља и осталог растиња. Радови су започети од састава реке са Лесничком реком до места званог Чашки До, на општинском путу Трговиште - Додинци у дужини од 2,5 км. Због честог изливања и угрожавања општинског пута Трговиште - Козји дол, река је на критичним местима исправљена током, а на појединим местима је израђена заштита обале каменом и песком. Радови су изведени радном машином багер, скипом, утоварном лопатом и камионима, а вишак шљунковитог материјала из ископа коришћен је за израду насипа на обалама реке. Чишћење састава реке са Лесничком иведено је радном машином багер гусеничар. Вишак материјала је одвожен камионима на депонији, а камен из ископа коришћен за заштиту обала. Грање од врбака је ручно посечено и уклоњено, целом дужином реке од спајања са Лесничком реком до граничног појаса са републиком Македонијом.

Река Селска – у складу са оперативним планом за одбрану од поплава на водама другог реда, током 2024 године извршено је детаљно чишћење речног корита Селске реке од излала из насеља до улива у реку Трипошницу. Пре почетка рада радне машине багер, посечено је високо грање и дрвеће на обалама реке и уклоњени привремени прелази преко реке од дебла. Целом наведеном деоницом урађено је чишћење корита од комуналног отпада, биолошки старог дрвета, растиња, као и продубљивање корита чиме је повећана пропусна моћ воде. Материјал из ископа је делимично одвожен, а остали је уграђен на обалама ради заштите приватне имовина мештана и пољопривредних парцела, као и стабилности обале. На уливу реке у реку Трипошницу урђено је знатно проширење места

састава и појачана је заштита обала материјалом и каменом из ископа.

У другом делу године, након обилних падвина је вршена поправка критичних тачака, поправка прелаза преко реке и заштита обале на појединим местима.

Река Пролесје – на критичним тачкама је урађено чишћење од наноса и стабла и дрвећа, ради проходности воде. Вишак материјала је извађен и одвожен на депонији у близини реке.

На реци Трипошници рађено је чишћење корита реке од наноса разног материјала и растиња са одвозом на депонију коју је предвидео наручилац радова. Корито реке је регулисано од Ловачког дома до спајања реке са притокама - Лесничком и Козјадолском реком и тиме знатно повећана пропусна моћ корита.

Након обилних падавина редовно је вршена санација оштећених и критичних тачака, као и прелаза и места улива реке и то : Трипошница, Козјадолска, Лесничка река, Сурличка река, Селска река, Пролесјачка и Рибнарска.

ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

П О П И С

Потребног материјала, опреме, алата и механизације за сваку од напред наведених деоница који треба да поседују предузећа назначена у оперативном плану

- машине (багер, булдужер или утоваривач),
- цакови (јутани) 500 ком
- ашови 10 ком
- лопате 10 ком
- секире 5 ком
- тестере 5 ком
- чекићи 5 ком
- клешт а5ком
- паљена жица 5 кг
- ексери 5кг
- крампови 10 ком
- лампе 10 ком
- канап за вреће – клубе 5 ком
- чизме рибарске 5 пари
- чизме рибарске кратке 50 пари
- приручне аптеке 10 комада
- кабанице 20

За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплаве на водама II реда на територији општине Трговиште за 2025. год. Потребно је обезбедити следећи материјал:

Редни број	Врста материјала	количина	Јединица мера	Јединична Цена	свега
1.	Цак јутани	3000	комад	55,00	165.000,00
2.	Канап за вреће	25	клубе	500,00	12.500,00
3	Акум за бат. лампе	40	комад	1.700,00	68.000,00
4.	Чизме дубоке-рибарске	30	пар	5.000,00	150.000,00
5.	Чизме гумене	200	пар	3,000	600.000,00
6.	Паљена жица	30	кг	250,00	7 500,00
7.	Ексери разни	30	кг	200,00	6.000,00
8.	Приручна апотека	40	комад	3,000.00	120.000,00
9.	ашови	50	комад	500.00	25.000.00
10.	лопате	50	комад	400.00	20,000,00
11	секире	25	комад	3.000,00	62,500,00
12.	тестере	25	комад	1 000,00	25 ,000,00
13.	чекићи	20	комад	500,00	10,000,00
14.	клевшта	20	комад	600,00	12,000,00
15.	крампови	40	комад	1500,00	60,000,00
	Моторна пумпа за воду	1	Комад	60,000,00	60,000,00
16.	Моторне тестере	3	комад	30,000,00	90,000,00
17.	кабанице	80	комад	2,500,00	200,000,00
СВЕГА:					1 693.500,00

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Ред.бр.	РУКОВОЂЕЊЕ	Име и презиме	Адреса	Бр.тел
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА РУКОВОЂЕЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА				
1.	Командант Штаба за ванредне ситуације	Наташа Манасијевић		0648549044
2.	Зам. Команданта Штаба за ванредне ситуације	Братислав Крстић	Радовница бб, општина Трговиште	0659050070
3.	Начелник Штаба за ванредне ситуације	Александар Настасовић	Краља Петра 1 Карађорђевића бр. 58, Трговиште	0644628950
4.	В.д. директор ЈП Комуналац	Бојан Стошић	Доњи Стајевац бб, Трговиште	0692951914
5.	В.д. директор ЈП Трговиште Ин	Александар Колић		0638522278
6.	В.д. директор Дом здравља Трговиште	Новица Живановић	Доњи Козји бб, Трговиште	0642330972
7.	Секретар Црвени Крст Трговиште	Јагода Спасић	Краља Петра 1 Карађорђевића бр. 83, Трговиште	063463733
8.	Директор Центра за социјални рад Трговиште	Милена Костић Недељковић	Доњи Козји Дол бб, Трговиште	0629706586
9.	Начелник ОУ Трговиште	Драган Анђеловић		0646721808
10.	ВСЈ Трговиште	Бранимир Ђорђевић	Иво Лола Рибар бр. 9, Трговиште	0648924196
11.	ПС Трговиште	Горан Стојановић		0648927079
12.	ЈП Комуналац	Ненад Милошевић		0648173545
13.	Општинско Веће	Драган Јовановић	Радовница бб, Трговиште	0607009520
14.	Кабинет председника	Миљана Златковић		063551684

		Стојановић		
15.	Председница СО Трговиште	Андријана Филиповић Митић	Патријарха Павла бр. 8, Трговиште	0631712996
16.	ДВД Пчиња Трговиште	Александар Ристић	Ђерекарце бб, Трговиште	0628803985
17.	ПЈ Трговиште	Миле Тасковић		0646739848

ПОВЕРЕНИЦИ-ПРЕДСЕДНИЦИ ЗАЈЕДНИЦА

МЕСНИХ

2. Бојан Ђорђевић -заменик -069/2869982

I. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА- РАДОВНИЦА

1. Драган Богдановић- повереник- 0637262597

2. Пера Манић - заменик - 063/7275650

1. Зоран Миленовић-повереник -063/466101

2. Драгослав Ристић -заменик -065-5486993

II. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА- ДОЊИ СТАЈЕВАЦ

1. Санде Јовановић-повереник - 063/743471

2. Петруш Грујић-заменик - 064/4672928

1. Срба Цветановић-повереник - 063/7324061

2. Драгослав Тасић –заменик - 063/7327765

III. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-ТРГОВИШТЕ

1. Војислав Станоевић -повереник-061-2962651

2. Драган Стефановић-заменик -064/3980294

1. Мирослав Поповић- повереник - 064/3121080

2. Слађан Томић- заменик -064/9148047

1. Жарко Недељковић –повереник - 0648173535

2. Зоран Арсић-заменик -064/6739919

1. Драгослав Петровић-повереник - 063/556071

2. Сениша Јовановић-заменик -064/3521576

IV. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-ШАЈИНЦЕ

1. Миле Павловић-повереник - 064/6829286

2. Стојадин Станковић-заменик - 064/3356717

V. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА –НОВО СЕЛО

1. Драган Митровић - повереник - 064/4219009

2. Саша Стефановић - заменик -064/2426557

1. Александар Станојевић –повреник - 069/1844480

Ако је поплава угрозила животе и здравље људи и материјална средства у већем обиму, а процени се да организовање и ангажовање расположиве снаге неће бити довољне за извршење потребних података, Општинско веће општине Трговиште на предлог Општинског Штаба за ванредне ситуације може затражити јединице војске Србије.

Председници савета месних заједница су уједно и повереници Штаба за ванредне ситуације за територију своје месне заједнице.

Општински Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

- Одговоран је за спровођење одбране од поплава у свим фазама одбране на свом подручју;
- Остварује стални контакт и сарадњу са ВЦ „Морава“ Ниш у припремама и спровођењу мера одбране од поплава;
- Врши непосредан увид у стање на угроженом подручју и редовно доставља информације Центру за обавештавање Врање;
- Предлаже обезбеђење потребне механизације и спровођење радова и мера на свом подручју и који превазилази могућност општине Трговиште;
- Организује и руководи хитним радовима и мерама на угроженом подручју;
- Подноси извештај о предузетим мерама и активностима у одбрани од поплава;
- Води евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и др.;
- Организује спровођење процене штета од последица поплава.

Командант општинског Штаба обавља следеће послове:

- Координира припреме и спровођење одбране од поплава у свим фазама одбране;
- Обезбеђује услове за имплементацију Оперативног Плана код свих општинских субјеката;
- Сарађује са председницима месних заједница и повереницима;

- Припрема програм приоритетних радова и прати реализацију радова;
- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију грађана;
- Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља Центар за обавештавање;
- Издаје наредбу о предузимању мера у одбрани од поплава, које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава;
- Организује и спроводи, у сарадњи са другим субјектима, програм мера и активности за обезбеђење приватних центара за прихват људи и имовину у ванредним околностима и даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовину у ванредним околностима;
- Анализира информације са угрожених подручја и обавештава Скупштину општине и друге надлежне органе о предузетим мерама и радњама у одбрани од поплава, као и о размерама насталих штета од поплава;
- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица од поплава по престанку опасности.

Повереници месних заједница:

- Координирају активности са Општинским Штабом за ванредне ситуације;
- Непосредно спроводе мере заштите од поплава;
- Предлажу спровођење радова и мера на свом подручју;
- Организују и руководе хитним радовима и мерама на свом реону по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације;
- Обезбеђују учешће грађана у заштити и спасавању од поплава;
- Обавештавају Штаб за ванредне ситуације о стању на угроженом подручју и предузетим мерама.

Месне заједнице, преко савета месних заједница, а у сарадњу са стручном службом за послове пољопривреде и водопривреде Општинске управе, дужна је да:

- У периоду сетвених радова обезбеди обраду пољопривредног земљишта са трасирањем одводних канала за одводњавање атмосферских вода;
- Да обезбеди контролу над стањем речних токова и депоновање смећа, земље и отпадног

материјала како би се спречило сужавање речних корита;

- Да именује поверенике за одбрану од поплава.

Грађани насељених места, власници и корисници државних, друштвених и других објеката дужни су да :

- Редовно одржавају (чисте) канале, пропусте и друге објекте који служе за одвођење сувишних атмосферских вода испред својих стамбених, пословних и других зграда, дворишта и пољопривредног земљишта;
- Преко савета месне заједнице и инспекцијских органа обезбеде забрану неконтролисаног бацања отпада у речне токове, потоке, долине и на другим местима који имају намену природног отицања атмосферске воде.


ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА НА ПОДРУЧЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


За евидентирање поплавних догађаја на територији општине Трговишта је задужена: -
Донка Смиљковић тел: 064/817-3376; e-mail: donkasmiljkovic@hotmail.com.

Саставни део плана заштите од поплаве чине:

- списак руководиоца одбране од поплаве,
- списак повереника у Месним заједницама у општини Трговиште карта реке Пчиње са њеним притокама

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ДЕЛОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ





ПЛАН И МЕРА НА ЗАШТИТИ ОД ЛЕДА

Процена је да на водотоцима који се уливају у Пчињу не може доћи до нагомилавања и покретања леда, који би изазвао загушења и затварања речних корита, па планом мера и радова на заштити од поплава нису предвиђене мере одбране од леда.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
дана 07.03.2025. године, број 325-2/2025-2

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ
Јелена Станисављевић, с.р.

Градско веће града Врање седница одржана
дана: 04.03.2025 . године.

191.

На основу члана 33 став 2 . Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/11 88/13 и 105/14, 108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 12. став 4 Одлуке о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини града Врања (Службени гласник града Врања бр.10/14 и 2/19) и члана 61. и 63. Пословника Градског већа града Врања ("Службени гласник града Врање" број 5/24), Градско веће града Врање, на седници одржаној дана: 04.03.2025 . године, донело је:

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРАЊА,
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења покретних ствари из јавне својине – старог гвожђа које чине делови отписаних основних средстава и то: метална прозорска крила, метална постоља за столице, метална постоља за столове, металне пепеларе, пећи на дрва, куцаће машине, олуци и други метални делови, чија маса износи око 5 тона у поступку прикупљањем писаних понуда.

Члан 2.

Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине, прикупљањем писаних понуда спровешће Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине, коју ће именовати начелник Градске управе града Врања.

Члан 3.

Комисија из члана 2 ове Одлуке има задатак да утврди тржишну вредност покретне имовине наведене у члану 1 ове Одлуке, а затим објави оглас о спровођењу поступка прикупљањем писаних понуда.

Учесници огласа могу бити сва правна и физичка лица.

Понуђачи су дужни да уплате депозит у висини од 10% од процењене почетне вредности покретних ствари.

Свим понуђачима, осим најповољнијем депозит ће бити враћен.

Право на повраћај депозита нема учесник који је понудио највећи износ, али није закључио уговор или није уплатио купопродајну цену.

Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена.

Покретне ствари у поступку прикупљањем писаних понуда купују се у виђеном стању.

Члан 5.

Након спроведеног поступка, Одлуку о отуђењу покретне имовине доноси Градско веће града Врање, на основу предлога Комисије из члана 2. ове Одлуке.

Уговор о отуђењу покретне имовине у име града Врање закључиће градоначелник Врања.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити у "Службеном гласнику града Врање".

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана 04.03.2025. године, број: 000787577/1 2025

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић, с.р.

192.

На основу члана 4.и 212. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.24/2011 и 117/2022), члана 83. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр.42/2013, 89/2018 и 73/2019), члана 15. и 16. Одлуке о социјалној заштити („Службени гласник града Врања“, бр.44/2016,8/2018,16,2019 и 16/2023) и чл.61.и 63. Пословника о раду Градског већа („Службени гласник града Врања“, бр. 5/24), Градско веће града Врања на седници одржаној дана: 04.03.2025.године, донело је:

**ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ
ПРАВА НА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ И
УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА**

Члан 1.

У члану 7. Правилника о критеријумима за признавање права на пружање услуге и учешће корисника у цени услуге Лични пратилац детета /“Сл. Гласник града Врања број 19/24/ после става 4. додају се ставови 5. и 6. који гласе:

„Обавезу учешћа у трошковима корисници, односно родитељи или старатељи корисника извршавају уплатом на текући рачун пружаоца услуге, на основу решења Центра за социјални рад о учешћу корисника у трошковима, а по издатом обрачуну од стране пружаоца услуге.

Средства која пружалац услуге оствари пружањем услуге Лични пратилац детета усмериће се на суфинансирање саме услуге односно за унапређење материјалног положаја личних пратиоца у складу са обезбеђеним средствима.“

Члан 2.

У осталом делу Правилник о критеријумима за признавање права на пружање услуге и учешће корисника у цени услуге Лични пратилац детета /“Сл. Гласник града Врања број 19/24/ остаје неизмењен и на снази.

Члан 3.

Правилник о измени и допуни Правилник о критеријумима за признавање права на пружање услуге и учешће корисника у цени услуге Лични пратилац детета, ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВРАЊА, дана 04.03.2025. године, број: 000787577/9 2025

**ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
др Слободан Миленковић, с.р.**

С А Д Р Ж А Ј

ВЛАДИЧИН ХАН

167. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „DN SOLAR“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН.....	241
168. ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ НЕЗАВИСНЕ – КОМЕРЦИЈАЛНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	287
169. ОДЛУКАО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО ВЛАДИЧИН ХАН.....	288
170. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН.....	288
171. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН.....	297
172. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН.....	297
173. РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ОТУЂЕЊА, ДАВАЊА У ЗАКУП, ПРИБАВЉАЊА И РАЗМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН.....	297
174. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	298
175. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	298
176. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	298

177. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	299
178. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	299
179. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ.....	299
180. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ.....	300
181. ЗАКЉУЧАК О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2025. ГОДИНУ.....	300
182. ЗАКЉУЧАК О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2025. ГОДИНУ.....	300

ТРГОВИШТЕ

183. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	301
184. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2024-2026 ГОДИНЕ.....	302
185. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСТУПАЊЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.....	303
186. ОДЛУКА О НАЧИНУ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ СПОРОВА НАСТАЛИХ ЗАУЗЕЋЕМ ПАРЦЕЛА ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ ПУТЕВА.....	306
187. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАРЕЊЕ И МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКУ САРАДЊУ.....	307
188. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „АНТОНИЈЕ ПОПОВИЋ“ ТРГОВИШТЕ.....	308
189. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА „АНТОНИЈЕ ПОПОВИЋ“ ТРГОВИШТЕ.....	309
190. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	309

Градско веће града Врање седница одржана дана: 04.03.2025 . године.

191. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ВРАЊА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА.....	337
192. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ И УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА.....	337

